

akce: TSK hl. m. Prahy, Lihovarská 1060/12 - klimatizace dipečinku

rozpočet klimatizace (jednotky)					
pol	popis	cena za m.j.	mn.	m.j.	cena celkem
1.101	odsátí chladiva do venkovní jednotky Toshiba RAV-SP1404AT8-E, QCH=10,61kW, demontáž stávající vnitřní podstropní jednotky, chemické čištění a servisní prohlídka zařízení (venkovní + vnitřní jednotka)	16 000,00 Kč	1,0	kpl	16 000,00 Kč
cena celkem bez DPH:					16 000,00 Kč

rozpočet klimatizace (ostatní materiál)					
pol	popis	cena za m.j.	mn.	m.j.	cena celkem
1.201	elektroinstalace - komunikační kabeláž	95,00 Kč	12,0	bm	1 140,00 Kč
1.202	propojovací potrubí Cu 16/10 včetně izolace	680,00 Kč	12,0	bm	8 160,00 Kč
1.203	hadička pro odvod kondenzátu od vnitřních jednotek	150,00 Kč	10,0	bm	1 500,00 Kč
1.204	čerpadlo pro odvod kondenzátu od vnitřních jednotek	3 200,00 Kč	1,0	ks	3 200,00 Kč
1.205	doplnění chladiva	1 800,00 Kč	1,0	kg	1 800,00 Kč
1.206	drobný instalační a spojovací materiál	2 500,00 Kč	1,0	kpl	2 500,00 Kč
1.207	zaslepení odpadního potrubí na místě demontované jednotky	650,00 Kč	1,0	kpl	650,00 Kč
cena celkem bez DPH:					18 950,00 Kč

rozpočet klimatizace (montáž)					
pol	popis	cena za m.j.	mn.	m.j.	cena celkem
1.301	tlaková zkouška dusíkem, vakuování, plnění okruhu chladivem a uvedení do provozu - špatně přístupná venkovní jednotka ve výšce	12 500,00 Kč	1,0	kpl	12 500,00 Kč
1.302	montáž vnitřní jednotky a uvedení do provozu	6 500,00 Kč	1,0	kpl	6 500,00 Kč
1.303	instalace technologického vedení - rozkrytí a zakrytí minerálního podhledu, prostupy, hrubý úklid	18 000,00 Kč	1,0	kpl	18 000,00 Kč
1.304	montáž čerpadla kondenzátu	1 500,00 Kč	1,0	kpl	1 500,00 Kč
1.305	doprava, manipulace po stavbě	2 200,00 Kč	1,0	kpl	2 200,00 Kč
cena celkem bez DPH:					40 700,00 Kč

cena po slevě celkem bez DPH: 75 650,00 Kč

Vypracoval: Daniel Stryk - Pointec, s.r.o.
 tel: 732 556 271, e-mail: stryk@pointec.cz
 V Berouně dne 10.8.2022
 Platnost nabídky: 3 měsíce
 Dodací lhůta: cca 6 týdnů od objednání
 Poznámka: zařízení obsahuje chladivo R410A
 Rozpočet uvažuje s využitím stávajících rozvodů, které budou prodlouženy o potřebnou délku