

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SAP_02_0859
Stavba: Kolín - sklad pro OŘOD - střecha

KSO:
Místo: Kolín

CC-CZ:
Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel:
České dráhy, a.s.

IČ: 70994226
DIČ: CZ70994226

Uchazeč:
NAUTILA - stavby s.r.o.

IČ: 27209237
DIČ: CZ27209237

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

x

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	x	
snížená	15,00%	0,00	x	

Cena s DPH

v

CZK

x

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SAP_02_0859

Stavba: Kolín - sklad pro OŘOD - střecha

Místo: Kolín

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: NAUTILA - stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		X	X
SO-01	Kolín - sklad pro OŘOD - střecha	X	X
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	X	X

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kolín - sklad pro OŘOD - střecha

Objekt:

SO-01 - Kolín - sklad pro OŘOD - střecha

Místo: Kolín

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: NAUTILA - stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

X

HSV - Práce a dodávky HSV

X

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

X

997 - Přesun sutě

X

PSV - Práce a dodávky PSV

X

712 - Powlakové krytiny

X

762 - Konstrukce tesařské

X

764 - Konstrukce klempířské

X

765 - Krytina skládaná

X

783 - Dokončovací práce - nátěry

X

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kolín - sklad pro OŘOD - střecha

Objekt:

SO-01 - Kolín - sklad pro OŘOD - střecha

Místo: Kolín

Datum: 15. 3. 2022

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: NAUTILA - stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

x

D	HSV		Práce a dodávky HSV				x	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				x	
1	K	962032641	Bourání zdva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	1,325		x	CS ÚRS 2021 01
	vv		(0,5*0,5*0,8) + (0,5*0,5*1) + (0,5*0,5*0,8+0,025) + (0,5*1*0,8)		1,325			
	vv		+ (0,5*0,5*0,8+0,05)					
	vv		Součet		1,325			
	vv		"ubourání všech komínů pod úroveň střechy"					
D	997		Přesun sutě				x	
2	K	R001	Likvidace stavební suti s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	2,214		x	
	vv		2,214		2,214			
	vv		Součet		2,214			
	vv		"sut' z pol. 1"					
3	K	R002	Likvidace dřevního odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	20,243		x	
	vv		20,243		20,243			
	vv		Součet		20,243			
	vv		"odpad z pol. 17-21"					
4	K	R003	Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	0,862		x	
	vv		0,862		0,862			
	vv		Součet		0,862			
	vv		"odpad z pol. 28-34"					
5	K	R004	Likvidace asfaltového pásu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	10,268		x	
	vv		10,268		10,268			
	vv		Součet		10,268			
	vv		"odpad z pol. 7-9"					
6	K	R005	Likvidace odpadu z nebezpečného materiálu (eternit) s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	9,837		x	
	vv		9,837		9,837			
	vv		Součet		9,837			
	vv		"odpad z pol. 47"					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				x	
D	712		Povlakové krytiny				x	
7	K	712400832	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° dvouvrstvé	m2	641,700		x	CS ÚRS 2021 01
	vv		(7,5*62) + (2,85*62)		641,700			
	vv		Součet		641,700			
	vv		"odstranění podkladní vrstvy pod krytinou střechy"					
8	K	712400834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 30° ZKD vrstvu	m2	641,700		x	CS ÚRS 2021 01
9	K	712300845	Demontáž ventilací hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	2,000		x	CS ÚRS 2022 01
10	K	712391587	Provedení povlakové krytiny střech do 10° přibití pásů hřebíky	m2	641,700		x	CS ÚRS 2021 01
	vv		(7,5*62) + (2,85*62)		641,700			
	vv		Součet		641,700			
	vv		"nová podkladní vrstva pod krytinu"					
11	M	DRK.02202707	DELTA FOXF (1,5mx50m)	m2	705,870		x	
	vv		641,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		705,870			
12	M	31422180	hřebík Cu 2,5x25mm	kg	38,500		x	CS ÚRS 2021 01
13	K	712491586	Provedení povlakové krytiny střech do 30° přibití pásů nastřelovacími hřebíky	m2	641,700		x	CS ÚRS 2017 01
	vv		(7,5*62) + (2,85*62)		641,700			
	vv		Součet		641,700			
	vv		"nová podkladní vrstva pod krytinu"					
14	M	DRK.02202639	DELTA TRELA (1,5mx30m)	m2	705,870		x	
	vv		641,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		705,870			
15	M	31422180	hřebík Cu 2,5x25mm	kg	38,500		x	CS ÚRS 2021 01
16	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,571		x	CS ÚRS 2022 01
D	762		Konstrukce tesařské				x	
17	K	762341821	Demontáž bednění střech z fošen	m2	641,700		x	CS ÚRS 2021 01
	vv		(7,5*62) + (2,85*62)		641,700			
	vv		Součet		641,700			
	vv		"odstranění původního bednění střechy"					
18	K	762331914	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva do 120 cm2 dl přes 8 m	m	186,000		x	CS ÚRS 2022 01
	vv		0,5 * ((2*62) + (4*62))		186,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		186,000			
			"vyspravení střešní konstrukce 50%"					
19	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	89,775		x	CS ÚRS 2021 01
			0,5 * (63*2,85)		89,775			
			Součet		89,775			
			"vyspravení střešní konstrukce 50%"					
20	K	762331923	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	236,250		x	CS ÚRS 2022 01
			0,5 * (63*7,5)		236,250			
			Součet		236,250			
			"vyspravení střešní konstrukce 50%"					
21	K	762331934	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 8 m	m	258,200		x	CS ÚRS 2022 01
			0,5 * ((3*62 + 2*2,8) + (5*62 + 2*7,4))		258,200			
			Součet		258,200			
			"vyspravení střešní konstrukce 50%"					
22	K	762332921	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu	m	186,000		x	CS ÚRS 2021 01
			0,5 * ((2*62) + (4*62))		186,000			
			Součet		186,000			
			"vyspravení střešní konstrukce 50%"					
23	K	762332922	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	326,025		x	CS ÚRS 2021 01
			0,5 * ((63*2,85) + (63*7,5))		326,025			
			Součet		326,025			
			"vyspravení střešní konstrukce 50%"					
24	K	762332923	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	258,200		x	CS ÚRS 2021 01
			0,5 * ((3*62 + 2*2,8) + (5*62 + 2*7,4))		258,200			
			Součet		258,200			
			"vyspravení střešní konstrukce 50%"					
25	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	641,700		x	CS ÚRS 2021 01
			(7,5*62) + (2,85*62)		641,700			
			Součet		641,700			
			"montáž nového bednění střechy"					
26	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	19,251		x	CS ÚRS 2021 01
			641,7*0,03		19,251			
27	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	20,917		x	CS ÚRS 2022 01
							x	
D 764			Konstrukce klempířské					
28	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	4,850		x	CS ÚRS 2021 01
			0,5 + 2,85 + 1,5		4,850			
			Součet		4,850			
29	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	124,000		x	CS ÚRS 2021 01
			2*62		124,000			
			Součet		124,000			
30	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	62,000		x	CS ÚRS 2022 01
			62 "oplechování atiky"		62,000			
			Součet		62,000			
31	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	77,300		x	CS ÚRS 2021 01
			62 + 7,5 + 7 + 0,8		77,300			
			Součet		77,300			
			"napojení střechy na vedlejší budovy a zeď atiky"					
32	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	2,000		x	CS ÚRS 2021 01
33	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	124,000		x	CS ÚRS 2021 01
			2*62		124,000			
			Součet		124,000			
34	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	13,800		x	CS ÚRS 2021 01
			3*(4,1+0,5)		13,800			
			Součet		13,800			
35	K	764111651.R	Krytina střechy rovné z taškových tabulí (např. LINDAB SRP Click SEAMLINE s povrchovou úpravou PREMIUM Mat nebo SATJAM Rapid s povrchovou úpravou EXCELENT) sklonu do 30°	m2	641,700		x	
			<i>Poznámka k položce: včetně těsnící pásky do drážky a distančních pryžových podložek</i>					
			(7,5*62) + (2,85*62)		641,700			
			Součet		641,700			
			"nová střešní krytina"					
36	K	764212634.R	Oplechování štítu závětrnou lištou (např. LINDAB VISK-S nebo SATJAM ZLRPN160) rš 330 mm	m	4,850		x	
			0,5 + 2,85 + 1,5		4,850			
			Součet		4,850			
			"montáž nových závětrných lišt střechy"					
37	K	764212664.R	Oplechování rovné okapové hrany plechem (např. LINDAB FSRP nebo SATJAM OPR) rš 330 mm	m	124,000		x	
			2*62		124,000			
			Součet		124,000			
			"montáž nového oplechování okapové hrany"					
38	K	764214604.R	Oplechování horních ploch a atik bez rohů (např. LINDAB BLIX nebo SATJAM ZLR) mechanicky kotvené rš 330 mm	m	62,000		x	
			62 "oplechování atiky"		62,000			
			Součet		62,000			
39	K	764311413	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz plechu rš 250 mm	m	77,300		x	CS ÚRS 2021 01
			62 + 7,5 + 7 + 0,8		77,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				77,300	
	VV		"napojení střechy na vedlejší budovy a zeď atiky"					
40	K	764315623	Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou střeš s krytinou skládanou D přes 100 do 150 mm	kus	2,000		x	CS ÚRS 2022 01
41	K	764511602.R	Žlab podokapní půlkruhový (např. LINDAB BRSE nebo SATJAM Niagara)	m	124,000		x	
	VV		2*62				124,000	
	VV		Součet				124,000	
	VV		"montáž nových žlabů"					
42	K	764511642.R	Kotlík oválný trychtýřový pro podokapní žlaby (např. LINDAB RTOK nebo SATJAM K150)	kus	6,000		x	
43	K	764518622.R	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků (např. LINDAB SRÖR nebo SATJAM SVOD)	m	29,400		x	
	VV		3*(4,1+0,5) "svody na straně u silnice"				13,800	
	VV		3*(3,2+2) "chybějící svody na straně u kolejí"				15,600	
	VV		Součet				29,400	
	VV		"montáž nových svodů"					
44	K	765155001.R	Montáž střešních doplňků krytiny, speciálních plochy do 0,2 m2	kus	2,000		x	
45	M	56231220.R	Souprava větrací hlavice, kompletní (např. LINDAB VH nebo SATJAM SR-OKI)	kus	2,000		x	
46	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	5,040		x	CS ÚRS 2022 01
	D	765	Krytina skládaná				x	
47	K	765131851	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	641,700		x	CS ÚRS 2021 01
	VV		(7,5*62) + (2,85*62)				641,700	
	VV		Součet				641,700	
	VV		"odstranění původní střešní krytiny"					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				x	
48	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	155,000		x	CS ÚRS 2021 01
	VV		(0,5*62) + (2*62)				155,000	
	VV		Součet				155,000	
	VV		"obnova dřevěných přesahů střechy"					
49	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	155,000		x	CS ÚRS 2021 01
	VV		(0,5*62) + (2*62)				155,000	
	VV		Součet				155,000	
	VV		"obnova dřevěných přesahů střechy"					
50	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	155,000		x	CS ÚRS 2021 01
	VV		(0,5*62) + (2*62)				155,000	
	VV		Součet				155,000	
	VV		"obnova dřevěných přesahů střechy"					