

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: SAP\_09\_0017  
Stavba: Česká Třebová, Překladiště - Rekonstrukce UT + Stavební úpravy 1P02

KSO:  
Místo: Česká Třebová

CC-CZ:  
Datum: 12. 5. 2022

Zadavatel:  
České dráhy, a.s.

IČ: 70994226  
DIČ: CZ70994226

Uchazeč:  
DOKER s.r.o.

IČ: 28790812  
DIČ: CZ28790812

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [nadminkv.urs.cz](http://nadminkv.urs.cz)

<b>Cena bez DPH</b>			<b>x</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>x</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>x</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SAP\_09\_0017

**Stavba:** Česká Třebová, Překladiště - Rekonstrukce UT + Stavební úpravy 1P02

Místo: Česká Třebová

Datum: 12. 5. 2022

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: DOKER s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	
SO01	Stavební část	x		x	STA
SO02	Ústřední vytápění	x		x	STA
SO03	Silnoproudé elektroinstalace	x		x	STA
SO04	Stavební úpravy 1P02	x		x	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	x		x	STA

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová, Překladiště - Rekonstrukce UT + Stavební úpravy 1P02

Objekt:

**SO01 - Stavební část**

Místo: Česká Třebová

Datum: 12. 5. 2022

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: DOKER s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>								<b>X</b>
<b>D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>								<b>X</b>
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	20,000			CS ÚRS 2021 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612135101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612135101</a>								
2	K	612325102	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	4,000			CS ÚRS 2021 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612325102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612325102</a>								
	VV		20,0*0,2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>								<b>X</b>
3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,353			CS ÚRS 2021 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/949101111</a>								
	VV		2,55*2,05+1,5*0,75		6,353			
	VV		Součet		6,353			
4	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2021 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033251</a>								
	VV		"větrací otvory" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
5	K	974031155	Vysekáání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	20,000			CS ÚRS 2021 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/974031155">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/974031155</a>								
	VV		"pro ÚT" 20,0		20,000			
	VV		Součet		20,000			
<b>D 997 Přesun sutě</b>								<b>X</b>
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,817			CS ÚRS 2021 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013211</a>								
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,817			CS ÚRS 2021 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501</a>								
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,353			CS ÚRS 2021 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509</a>								
	VV		0,817*9		7,353			
	VV		Součet		7,353			
9	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,817			CS ÚRS 2021 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013603">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013603</a>								
<b>D 998 Přesun hmot</b>								<b>X</b>
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,956			CS ÚRS 2021 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998011001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998011001</a>								
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>								<b>X</b>
<b>D 783 Dokončovací práce - nátěry</b>								<b>X</b>
11	K	783901551	Omytí tlakovou vodou betonových podlah před provedením nátěru	m2	6,353			CS ÚRS 2021 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783901551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783901551</a>								
	VV		"techn. místnost" 2,05*2,55+1,5*0,75		6,353			
	VV		Součet		6,353			
12	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	6,353			CS ÚRS 2021 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783913151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783913151</a>								
13	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	6,353			CS ÚRS 2021 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783917161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783917161</a>								
<b>D 784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>								<b>X</b>
14	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	106,685			CS ÚRS 2021 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121001</a>								
	VV		"technická místnost" 2,05*2,55+0,75*1,5		6,353			
	VV		(2,55*2+2,8*2)*3,06+1,5*1,53*2		37,332			
	VV		"za radiátory" 2,0*0,9*35		63,000			
	VV		Součet		106,685			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
15	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	106,685			CS ÚRS 2021 01	
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784181101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784181101</a>						
16	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	106,685			CS ÚRS 2021 01	
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784211111</a>						

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová, Překladiště - Rekonstrukce UT + Stavební úpravy 1P02

Objekt:

**SO02 - Ústřední vytápění**

Místo: Česká Třebová

Datum: 12. 5. 2022

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: DOKER s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>x</b>	
D	HSV	HSV					x	
D	D.01	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPENÍ					x	
D	D.01.01	Kotle, zařízení, rozdělovače, odkoupení					x	
1	K	01	Plynový kondenzační kotel, např. Vaillant ecoTEC plus VU 256/5-5	ks	2,000		x	
2	K	02	Anuloid Meibes FlexBalance EcoPlus C1 1/4"	ks	1,000		x	
3	K	03	Rozdělovač pro čerpadlové skupiny, 2 okruhy	ks	1,000		x	
4	K	04	Čerpadlová skupina, bez směšování, čerpadlo Alpha2.1 32-60	ks	2,000		x	
5	K	05	Odkoupení kaskády, systém Vaillant, délka 3 m	kpl	1,000		x	
6	K	06	Magnetický separační filtr Vipsgas Magnetic V4	ks	2,000		x	
7	K	07	Manometr do 4 bar	ks	1,000		x	
D	D.01.02	Regulační prvky					x	
8	K	08	Ekvitermní regulátor VRC 700f	ks	2,000		x	
9	K	09	Rošřovací modul VR 70	ks	1,000		x	
10	K	10	Kaskádový modul VR 32	ks	1,000		x	
D	D.01.03	Potrubí					x	
11	K	11	potrubí uhlíková ocel vně pozinkovaná, vč. lisovacích tvarovek 15x1,2	m	15,300		x	
12	K	12	potrubí uhlíková ocel vně pozinkovaná, vč. lisovacích tvarovek 18x1,2	m	73,800		x	
13	K	13	potrubí uhlíková ocel vně pozinkovaná, vč. lisovacích tvarovek 22x1,5	m	67,300		x	
14	K	14	potrubí uhlíková ocel vně pozinkovaná, vč. lisovacích tvarovek 28x1,5	m	101,600		x	
15	K	15	potrubí uhlíková ocel vně pozinkovaná, vč. lisovacích tvarovek 35x1,5	m	66,300		x	
16	K	16	potrubí uhlíková ocel vně pozinkovaná, vč. lisovacích tvarovek 42x1,5	m	65,300		x	
17	K	17	potrubí uhlíková ocel vně pozinkovaná, vč. lisovacích tvarovek 54x1,5	m	7,700		x	
18	K	18	potrubí z ocelových trub bezešvých, spojovaných svařováním, DN 50	m	7,000		x	
19	K	19	minerální izolace s hliníkovou folií pro potrubí DN 50	m	7,000		x	
D	D.01.04	Armatury					x	
20	K	20	Kulový kohout 3/4" s vypouštěním	ks	2,000		x	
21	K	21	Kulový kohout 1" s vypouštěním	ks	10,000		x	
22	K	22	Kulový kohout 5/4" s vypouštěním	ks	6,000		x	
23	K	23	Kulový kohout 3/4"	ks	2,000		x	
24	K	24	Kulový kohout 5/4"	ks	4,000		x	
25	K	25	Kulový kohout 3/4"	2	2,000		x	
D	D.01.05	Otopná tělesa, přípojovací armatury					x	
26	K	26	Purmo Ventil Compact 11 500/500 mm	ks	6,000		x	
27	K	27	Purmo Ventil Compact 11 500/800 mm	ks	2,000		x	
28	K	28	Purmo Ventil Compact 11 500/1200 mm	ks	9,000		x	
29	K	29	Purmo Ventil Compact 11 500/1400 mm	ks	4,000		x	
30	K	30	Purmo Ventil Compact 11 500/1800 mm	ks	16,000		x	
31	K	31	Purmo Ventil Compact 22 500/1600 mm	ks	2,000		x	
32	K	32	regulační šroubení pro tělesa typu Ventil Kompakt, vč. adaptéru	ks	39,000		x	
33	K	33	termostatická hlavice s uzavíratelnými spátečkami	ks	41,000		x	
34	K	34	termostatický ventil rohový 3/8" (místnost 2.210)	ks	2,000		x	
35	K	35	regulační šroubení rohové 3/8" (místnost 2.210)	ks	2,000		x	
D	D.01.06	Demontáže					x	
36	K	36	Demontáže a likvidace stávajících otopných těles	ks	51,000		x	
37	K	37	Demontáže a likvidace stávajících rozvodů	kpl	1,000		x	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	38	Odpojení, demontáž a likvidace stávajícího zařízení koteleny (kotle, potrubí)	kpl	1,000		x	
D D.01.07			Montáž a ostatní				x	
39	K	39	Osazení kotlů, armatur, otopných těles a ostatních součástí otopné soustavy	kpl	1,000		x	
40	K	40	Uvedení systému do provozu včetně zapojení regulačních prvků	kpl	1,000		x	
41	K	41	Aplikace inhibitoru koroze	kpl	1,000		x	
42	K	42	Aplikace biocidního prvku	kpl	1,000		x	
43	K	43	Tlaková a topná zkouška otopné soustavy	kpl	1,000		x	
44	K	44	Materiál zde neuvedený dle mínění dodavatele potřebný k úspěšnému dokončení díla a jeho uvedení do bezpečného a spolehlivého provozu	kpl	1,000		x	
D D.02			PLYNOVOD				x	
45	K	45	Napojení kotlů na stávající vnitřní plynovod, vč. nátěrů	kpl	1,000		x	
46	K	46	Kulový kohout 3/4"	kpl	2,000		x	
47	K	47	Detektor úniku plynu	ks	1,000		x	
48	K	48	Potřebné zkoušky a revize	kpl	1,000		x	
D D.03			VODOVOD				x	
49	K	49	Pozinkované ocelové potrubí 3/4" vč. montáže	m	4,000		x	
50	K	50	Kulový kohout 3/4"	ks	3,000		x	
51	K	51	filtr 1"	ks	1,000		x	
52	K	52	potrubní oddělovač BA295 DN 20	ks	1,000		x	
53	K	53	demineralizační jednotka AVDK 200	ks	1,000		x	
54	K	54	automatický dopouštěcí ventil 1/2"	ks	1,000		x	
55	K	55	Rozbor vody	kpl	1,000		x	
D D.04			KANALIZACE				x	
56	K	56	Plastové kanalizační PP HT potrubí DN 40 včetně tvarovek a montáže	m	7,000		x	
57	K	57	Sifon pro odvod kondenzátu	ks	3,000		x	
58	K	58	Neutralizátor kondenzátu Ivar.Neutralizer	ks	1,000		x	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová, Překladiště - Rekonstrukce UT + Stavební úpravy 1P02

Objekt:

**SO03 - Silnoproudé elektroinstalace**

Místo: Česká Třebová

Datum: 12. 5. 2022

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: DOKER s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>x</b>	
D	HSV	HSV					x	
D	D.01	ROZVADĚČE					x	
1	K	01	Rozvaděč RS - Doplnění (Doplnění stávajícího rozvaděče o jističí prvky. Kompletní dodávka včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, instalace a oživení)	kpl	1,000		x	
D	D.02	SVÍTIDLA					x	
2	K	02	Stropní svítidlo vyšší krytí (minimálně IP44) - Svítidla budou dodána komplet, včetně montážní sady, závěsů a zdrojů	ks	1,000		x	
D	D.03	KONCOVÉ PRVKY					x	
3	K	03	Střídací schodišťový přepínač, pod omítku, kompletní	ks	2,000		x	
4	K	04	Zásuvka 230V/16A, vyšší krytí, kompletní	ks	6,000		x	
5	K	05	Instalační a přístrojové krabice, drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1,000		x	
D	D.04	KABELY					x	
6	K	06	CYKY 3c2,5	m	120,000		x	
7	K	07	CYKY 3x1,5	m	20,000		x	
8	K	08	Ukončení veškeré kabeláže	kpl	1,000		x	
9	K	09	Označení kabelů popisovými štítky	kpl	1,000		x	
D	D.05	KABELOVÉ TRASY					x	
10	K	10	Lišta PVC 60x40	m	8,000		x	
11	K	11	Identifikace kabelových tras	kpl	1,000		x	
12	K	12	Drobný nespecifikovatelný materiál (krycí víčka ...)	kpl	1,000		x	
D	D.06	OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE					x	
13	K	13	Drobný nespecifikovatelný a montážní materiál (hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, ...)	kpl	1,000		x	
14	K	14	Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost	kpl	1,000		x	
15	K	15	Montáž, kompletace, oživení	kpl	1,000		x	
D	D.07	INŽENÝRSKÁ ČINNOST					x	
16	K	16	Dodavatelská a dílenská dokumentace	kpl	1,000		x	
17	K	17	Výchozí revize elektro	kpl	1,000		x	

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová, Překladiště - Rekonstrukce UT + Stavební úpravy 1P02

Objekt:

**SO04 - Stavební úpravy 1P02**

Místo: Česká Třebová

Datum: 12. 5. 2022

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: DOKER s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

	D	HSV	Práce a dodávky HSV					x
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					x
1	K	612325401	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	124,549			x CS ÚRS 2021 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612325401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612325401</a>					
			VV Oprava omítky před výmalbou (v chodbě pod schodištěm v 1.np) - max 30% z celkové plochy;			124,549		
			VV (39,03*3,57)-(0,6*1,97)-6*(0,8*1,97)-(2,1*1,5)-(1*1)			124,549		
			VV Součet					
	D	997	Přesun sutě					x
2	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	2,231			x CS ÚRS 2021 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013212</a>					
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,231			x CS ÚRS 2021 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501</a>					
4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	33,465			x CS ÚRS 2021 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509</a>					
			VV 2,231*15			33,465		
			VV Součet			33,465		
5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,231			x CS ÚRS 2021 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631</a>					
	D	998	Přesun hmot					x
6	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,648			x CS ÚRS 2021 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998011002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998011002</a>					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					x
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					x
7	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	3,000			x CS ÚRS 2021 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725110811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725110811</a>					
			VV Demontáž klozetů v 0P21 a 0P22					
			VV 2+1			3,000		
			VV Součet			3,000		
8	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,000			x CS ÚRS 2021 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725112171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725112171</a>					
9	K	725539201	Elektrické ohřivače zásobníkové montáž tlakových ohřivačů závěsných (svislých nebo vodorovných) do 15 l	soubor	1,000			x CS ÚRS 2021 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725539201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725539201</a>					
10	M	54132283	ohřivač vody elektrický závěsný akumulární svislý příkon 10L 2kW	kus	1,000			x CS ÚRS 2021 01
11	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,097			x CS ÚRS 2021 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998725102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998725102</a>					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					x



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	741.R1	Úprava elektroinstalace - Dodávka a montáž nového rozvaděče s přepojením stávajícího vedení silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, úprava elektroinstalace pro zajištění samostatného osvětlení 1P02A, úprava elektroinstalace pro nové osvětlení v podhledech. Součástí nacenění položky je i zasekání stávajícího vedení, které je v lištách, pod omítku (co nebude možné schovat pod omítku, bude vedeno v podhledu).	soubor	1,000		x	
13	K	741.R2	Revize elektroinstalace	soubor	1,000		x	
14	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	10,000		x	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741310001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741310001</a>					
P			Poznámka k položce:					
VV			Pozn. položka bude zahrnovat i náklady na demontáž stávajících vypínačů					
VV			"výměna" 9					
VV			"do 1P02A" 1					
VV			Součet					
15	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	10,000		x	CS ÚRS 2021 01
16	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	10,000		x	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741313001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741313001</a>					
P			Pozn. Položka bude zahrnovat i náklady na demontáž stávajících zásuvek					
17	M	741.RM01	Zásuvka např. Tango 5519A-A02357 včetně souvisejícího příslušenství (rámečky, krabice, apod.)	kus	10,000		x	
18	K	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	3,000		x	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741370002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741370002</a>					
VV			3					
VV			3,000					
19	M	34821275	svítidlo bytové žárovkové IP42, max. 60W E27	kus	3,000		x	CS ÚRS 2021 01
20	K	741370032	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem	kus	8,000		x	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741370032">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741370032</a>					
VV			8					
VV			8,000					
21	M	34821275	svítidlo bytové žárovkové IP42, max. 60W E27	kus	8,000		x	CS ÚRS 2021 01
22	K	741371843	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech se standardní patiči (E27, T5, GU10) přisazených, ploše přes 0,09 do 0,36 m2	kus	10,000		x	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741371843">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741371843</a>					
VV			Demontáž světel v podhledu;					
VV			7					
VV			7,000					
VV			Demontáž ostatních stropních svítidel (chodba 1np a sociální zázemí)					
VV			1+2					
VV			3,000					
VV			Součet					
VV			10,000					
23	K	741371863	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech se standardní patiči (E27, T5, GU10) zavěšených, ploše přes 0,09 do 0,36 m2	kus	8,000		x	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741371863">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741371863</a>					
VV			Demontáž světel u schodiště;					
VV			2					
VV			2,000					
VV			Demontáž ostatních nástěnných svítidel (chodba 1np a sociální zázemí)					
VV			6					
VV			6,000					
VV			Součet					
VV			8,000					
24	K	741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	7,000		x	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741372112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741372112</a>					
25	M	34774110	panel osvětlovací LED dl 600mm	kus	7,000		x	CS ÚRS 2021 01
26	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,011		x	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998741102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998741102</a>					
D			763					
D			Konstrukce suché výstavby					
27	K	763111313	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30	m2	8,174		x	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111313</a>					
VV			světla výška ke stávajícímu podhledu je 2,95 m, příčka bude kotvená ke stropní konstrukci - uvažujeme s výškou 3 m					
VV			3,25*3-(0,8*1,97)					
VV			8,174					
VV			Součet					
VV			8,174					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
28	K	763114120	Příčka bezpečnostní ze sádrokartonových desek bezpečnostní třída RC3 s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW a s ocelovým plechem tl. 0,55 mm na obou stranách profilů dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 101 mm, profil 50, Rw do 56 dB	m2	9,000		x	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763114120">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763114120</a>						
VV			Bezpečnostní příčka u schodiště - světla výška ke stávajícímu podhledu je 2,95 m, příčka bude kotvená ke stropní konstrukci - uvažujeme s výškou 3 m						
VV			3*3						
VV			Součet						
					9,000				
					9,000				
29	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	49,350		x	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763135101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763135101</a>						
VV			Nový SDK kazetový podhled pro 1P02 a 1P02A;						
VV			28,53+9,09+11,73						
VV			Součet						
					49,350				
					49,350				
30	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	51,818		x	CS ÚRS 2021 01	
VV			49,35*1,05 Přepočtené koeficientem množství						
					51,818				
31	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	1,000		x	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763181311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763181311</a>						
32	M	55331590	zárubě jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000		x	CS ÚRS 2021 01	
33	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,229		x	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998763302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998763302</a>						
D		765	Krytina skládaná				x		
34	K	765192811.R	Demontáž stávajícího střešního výlezu o rozměrech 600x600 mm včetně likviace + dodávka a montáž nového střešního výlezu s integrovanými schodišťovými stupni (výlez na půdu) stejných rozměrů s napojením na navazující konstrukce.	kus	1,000		x		
D		766	Konstrukce truhlářské				x		
35	K	766311811	Demontáž zábradlí dřevěného vnitřního	m	3,000		x	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766311811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766311811</a>						
VV			Demontáž části zábradlí - dřevěná výplň;						
VV			3						
VV			Součet						
					3,000				
					3,000				
36	K	766421811	Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2	m2	49,960		x	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766421811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766421811</a>						
VV			Demontáž dřevěného podhledu na chodbě ve 2.np;						
VV			38,23+11,73						
VV			Součet						
					49,960				
					49,960				
37	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	21,000		x	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660001</a>						
VV			Dodávka a montáž dveřních křidel;						
VV			21						
VV			Součet						
					21,000				
					21,000				
38	M	61160070	dveře jednokřídla dřevěné částečně zasklené 600x1970mm vč. kování (rozetové)	kus	3,000		x	CS ÚRS 2021 01	
39	M	61160050	dveře jednokřídla dřevěné plně 600x1970mm vč. kování (rozetové)	kus	6,000		x	CS ÚRS 2021 01	
40	M	61160051	dveře jednokřídla dřevěné plně 700x1970mm vč. kování (rozetové)	kus	1,000		x	CS ÚRS 2021 01	
41	M	61160052	dveře jednokřídla dřevěné plně 800x1970mm vč. kování (rozetové, štítové)	kus	11,000		x	CS ÚRS 2021 01	
42	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	20,000		x	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766662811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766662811</a>						
VV			Demontáž stávajících dřevěných prahů u měněných dveří;						
VV			20						
					20,000				
43	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	20,000		x	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766691914">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766691914</a>						
VV			Vyvěšení stávajících dveřních křidel;						
VV			"600/1970" 9						
VV			"700/1970" 1						
VV			"800/1970" 10						
VV			Součet						
					9,000				
					1,000				
					10,000				
					20,000				
44	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	21,000		x	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766695212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766695212</a>						
45	M	61187116	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm	kus	9,000		x	CS ÚRS 2021 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
46	M	61187136	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm	kus	1,000		x	CS ÚRS 2021 01	
47	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	11,000		x	CS ÚRS 2021 01	
48	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,324		x	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998766102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998766102</a>						
D		767	Konstrukce zámečnické				x		
49	K	767.R	Renovace stávajícího zábradlí schodiště - dřevěné výplně, včetně madel, budou obroušeny a nově natřeny bezbarvým lakem. Kovová část zábradlí bude opatřena novým nátěrem (včetně obroušení starého nátěru a odmaštění před samotným emailem)	soubor	1,000		x		
50	K	767161823	Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	3,000		x	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767161823">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767161823</a>						
VV			Demontáž částí zábradlí;						
VV			3					3,000	
VV			Součet					3,000	
51	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	5,400		x	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767661811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767661811</a>						
VV			Demontáž mříží u vchodů do 1P07, 1P08 a 1P12						
VV			3*(0,9*2)					5,400	
VV			Součet					5,400	
D		776	Podlahy povlakové				x		
52	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	37,620		x	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776111116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776111116</a>						
VV			28,53+9,09					37,620	
VV			Součet					37,620	
53	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	37,620		x	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776111311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776111311</a>						
54	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	37,620		x	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776141112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776141112</a>						
55	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	38,230		x	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776201811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776201811</a>						
VV			Demontáž PVC z chodby 1P02;						
VV			38,23					38,230	
VV			Součet					38,230	
56	K	776212111	Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů	m2	9,090		x	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776212111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776212111</a>						
VV			Zátěžový koberec pro kancelář 1P02A;						
VV			9,09					9,090	
VV			Součet					9,090	
57	M	69751026	koberec zátěžový střední zátěž hm 840g/m2 š 4m	m2	9,999		x	CS ÚRS 2021 01	
VV			9,09*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					9,999	
58	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	28,530		x	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776221111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776221111</a>						
VV			Nové PVC pro chodbu 1P02;						
VV			28,53					28,530	
VV			Součet					28,530	
59	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	31,383		x	CS ÚRS 2021 01	
VV			28,53*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					31,383	
60	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	11,270		x	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776411111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776411111</a>						
VV			12,07-0,8					11,270	
VV			Součet					11,270	
61	M	69751204	lišta kobercová 55x9mm	m	11,495		x	CS ÚRS 2021 01	
VV			11,27*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					11,495	
62	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	32,280		x	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776421111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776421111</a>						
VV			systémové PVC lišty;						
VV			42,48-(0,8+0,9+0,6+0,6+0,7+0,8+0,8+0,8+0,8+2,6)					32,280	
VV			Součet					32,280	
63	M	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	32,926		x	CS ÚRS 2021 01	
VV			32,28*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					32,926	
64	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,419		x	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998776102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998776102</a>						
D		783	Dokončovací práce - nátěry				x		
65	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	4,882		x	CS ÚRS 2021 01	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783301311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783301311</a>						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	4,645		x	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783306801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783306801</a>					
		VV	"zárubeň 600/1970" $((1,97+1,97+0,6)*0,05)*9$		2,043			
		VV	"zárubeň 700/1970" $(1,97+1,97+0,7)*0,05$		0,232			
		VV	"zárubeň 800/1970" $((1,97+1,97+0,8)*0,05)*10$		2,370			
		VV	Součet		4,645			
67	K	783344201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	4,882		x	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783344201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783344201</a>					
		VV	"zárubeň 600/1970" $((1,97+1,97+0,6)*0,05)*9$		2,043			
		VV	"zárubeň 700/1970" $(1,97+1,97+0,7)*0,05$		0,232			
		VV	"zárubeň 800/1970" $((1,97+1,97+0,8)*0,05)*11$		2,607			
		VV	Součet		4,882			
68	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	4,882		x	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783347101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783347101</a>					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				x	
69	K	784111001	Opřašení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	283,984		x	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784111001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784111001</a>					
		VV	230,464+53,52		283,984			
		VV	Součet		283,984			
70	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	283,984		x	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784111031</a>					
		VV	230,464+53,52		283,984			
		VV	Součet		283,984			
71	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	230,464		x	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121001</a>					
		VV	Oškrábání malby (bez linkrustace);					
		VV	- 1.np					
		VV	$(25,399*3,57)-6*(0,8*1,97)-(0,6*1,97)-(1*1)-(2,1*1,5)$		75,886			
		VV	$(14,2*(3,57-1,5))-(0,8*(1,97-1,5))-2*(0,6*(1,97-1,5))-2*(0,5*0,5)$		27,954			
		VV	$(7,9*(3,57-1,5))-2*(0,6*(1,97-1,5))-(0,5*0,5)$		15,539			
		VV	"Stropy" $39,03+4,31+3,57$		46,910			
		VV	-2.np					
		VV	$(42,48-(2,95-1,5))-2*(2,1*1,5)-(0,9*(1,97-1,5))-2*(0,6*(1,97-1,5))-(0,7*(1,97-1,5))-5*(0,8*1,97)$		20,458			
		VV	$(15,86*(2,95-1,5))-2*(0,5*0,5)-3*(0,6*(1,97-1,5))$		21,651			
		VV	$(9,6*(2,95-1,5))-2*(0,6*(1,97-1,5))-(0,5*0,5)$		13,106			
		VV	"Stropy" $6,06+2,9$		8,960			
		VV	Součet		230,464			
72	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	53,520		x	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784131101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784131101</a>					
		VV	2.np a schodiště (linkrustace do výšky 1,5 m);					
		VV	$(42,48-0,9-0,6-0,6-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8)*1,5$		53,520			
		VV	Součet		53,520			
73	K	784171001	Olepení vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	278,279		x	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171001</a>					
		VV	Olepení podlah;					
		VV	$25,399+14,2+7,9+42,48+12,7+15,86+9,6$		128,139			
		VV	Olepení oken a dveří;					
		VV	$6*(0,5+0,5+0,5+0,5)+3*(2,1+2,1+1,5+1,5)+(4*1)$		37,600			
		VV	$9*(1,97+1,97+0,6+0,6)+(1,97+1,97+0,7+0,7)+11*(1,97+1,97+0,8+0,8)$		112,540			
		VV	Součet		278,279			
74	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	292,193		x	CS ÚRS 2021 01
		VV	$278,279*1,05$ *Přepočtené koeficientem množství		292,193			
75	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	105,220		x	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171101</a>					
		VV	Zakrytí podlah před malováním;					
		VV	$39,03+4,31+3,57+28,53+9,09+11,73+6,06+2,9$		105,220			
		VV	Součet		105,220			
76	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	110,481		x	CS ÚRS 2021 01
		VV	$105,22*1,05$ *Přepočtené koeficientem množství		110,481			
77	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	72,373		x	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784171111</a>					
		VV	Zakrytí oken před malováním;					
		VV	$(2,1*1,5)+(1*1)+3*(0,5*0,2)$		4,450			
		VV	$2*(2,1*1,5)+3*(0,5*0,5)$		7,050			
		VV	Zakrytí dveří před malováním;					
		VV	$18*(0,6*1,97)$		21,276			
		VV	$0,7*1,97$		1,379			
		VV	$13*(0,8*1,97)$		20,488			
		VV	$0,9*1,97$		17,730			
		VV	Součet		72,373			
78	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	75,992		x	CS ÚRS 2021 01
		VV	$72,373*1,05$ *Přepočtené koeficientem množství		75,992			
79	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	311,007		x	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784181101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784181101</a>					
		VV	Penetrace podkladu včetně nových přiček;					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		283,984+((12,07*2,5)-2*(0,8*1,97))		311,007			
	VV		Součet		311,007			
80	K	784211031	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobně, bílé za mokra otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	215,896		x	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784211031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784211031</a>					
	VV		Nová výmalba;					
	VV		- 1.np					
	VV		(25,399*(3,57-1,5))-(2,1*1,5)-(1*1)-6*(0,8*(1,97-1,5))- (0,6*(1,97-1,5))		45,888			
	VV		(14,2*(3,57-1,5))-(0,8*(1,97-1,5))-2*(0,6*(1,97-1,5))-2*(0,5*0,5)		27,954			
	VV		(7,9-(3,57-1,5))-2*(0,6*(1,97-1,5))-(0,5*0,5)		5,016			
	VV		"Stropy"39,03+4,31+3,57		46,910			
	VV		- 2.np					
	VV		(28,53*(2,5-1,5))-(2,1*1,5)-6*(0,8*(1,97-1,5))-(0,9*(1,97-1,5))- 2*(0,6*(1,97-1,5))-(0,7*(1,97-1,5))		21,808			
	VV		(12,07*2,5)-(2,1*1,5)-(0,8*1,97)		25,449			
	VV		(15,86*(2,95-1,5))-3*(0,6*(1,97-1,5))-2*(0,6*(1,97-1,5))- 2*(0,5*0,5)		21,087			
	VV		(9,6*(2,95-1,5))-3*(0,6*(1,97-1,5))-(0,5*0,5)		12,824			
	VV		"Stropy"6,06+2,9		8,960			
	VV		Součet		215,896			
81	K	784660111	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnostech výšky do 3,80 m	m2	82,319		x	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784660111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784660111</a>					
	VV		Nová linkrustace do výšky 1,5 m;					
	VV		- 1.np					
	VV		(25,399-0,8-0,8-0,8-0,8-0,6-0,8-0,8)*1,5		29,999			
	VV		- 2.np					
	VV		(42,48-0,8-0,9-0,6-0,6-0,7-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8)*1,5		52,320			
	VV		Součet		82,319			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová, Překladiště - Rekonstrukce UT + Stavební úpravy 1P02

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Česká Třebová

Datum: 12. 5. 2022

Zadavatel: České dráhy, a.s.

Projektant:

Uchazeč: DOKER s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>x</b>	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				x	
D	VRN3		Zařízení staveniště				x	
1	K	030001000.R	Zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, odstranění zařízení staveniště, náklady na energie a pronájem ploch a ostatní náklady nezbytné pro realizaci díla	...	1,000		x	
D	VRN5		Finanční náklady				x	
2	K	050001000	Finanční náklady - Finanční rezerva investora 5%	...	0,050		x	CS ÚRS 2021 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/050001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/050001000</a>								
Poznámka k položce: - 5% z celkové ceny díla = celkovou cenou díla se rozumí součet všech stavebních objektů (SO01+SO02+SO03+SO04) před započtením finanční rezervy = vypočítanou částku je zapotřebí doplnit do jednotkové ceny této položky. Výše finanční rezervy se následně vypočítá automaticky								
D	VRN9		Ostatní náklady				x	
3	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - Vykližení chodeb do vyhrazených prostor včetně zpětného nastěhování	...	1,000		x	CS ÚRS 2021 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/091002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/091002000</a>								
4	K	091002000.R	Dodávka a montáž orientačních štítků ke dveřím s klaprámovými lištami, vel. A5/210x148 mm	ks	16,000		x	
5	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou - Závěrečný úklid dotčených prostor před předáním díla. Úklid bude zajištěn včetně mytí podlah a oken.	...	1,000		x	CS ÚRS 2021 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/094002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/094002000</a>								