

„Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacích těles - II. etapa ZŠ Libčická, Libčická 10/658, 181 00 Praha 8 - Čimice“





Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. VR 15/2022

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)





ČI. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

a

1.1 Zhotovitel: **Omega facilities s. r. o.**
Sídlo: Na Folimance 2155/15, Praha 2
Zastoupen: Zdeňkem Petrákem, jednatelem
IČO: 05292921
DIČ: CZ05292921
Zápis v obchodním rejstříku: C 261345 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek:

Čl. II.
ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Článek III. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací (dále vícepráce) na základě požadavku objednatele. Rozsah těchto prací je vymezen cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 25.8.2022, která je, jako příloha č. 1, nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Čl. III.
NOVÁ CENA ZA DÍLO

Text článku VI CENA ZA DÍLO, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena dle Smlouvy o dílo	5.062.272,49 Kč
<u>Cena víceprací</u>	<u>726.966 Kč</u>
Celková cena	5.789.238,49 Kč

(slovy: pět milionů sedm set osmdesát devět tisíc dvěstě třicet osm korun českých a čtyřicet devět haléřů bez daně z přidané hodnoty)

Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesené daňové povinnosti.

Čl. IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

V Praze dne 16. 09. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele :



KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby ZŠ Libčická, ul. Libčická 658/10, Praha 8

Název objektu

Název části

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Omega facilities s.r.o.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

25.8.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Ostatní 0,00
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: ZŠ Libčická, ul. Libčická 658/10, Praha 8

Objednatel:

Zhotovitel: Omega facilities s.r.o.

Datum:

25.8.2022

Projektant:

Zpracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 15 %	DPH 21 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6

R2017-06

01

ZŠ Libčická

Pavilon A

Celkem

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Libčická, ul. Libčická 658/10, Praha 8

Objekt: Pavilon A

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: #####

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				
	D	763		Konstrukce suché výstavby				
11	K	763	59030629	profil obvodový F lišta tl. 15 mm	m			
12	K	763	RGS.KB515968	Obvodový profil 19x24x0,4mm - 3050mm OWA	m			
	D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
16	K	784	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
				Pavilon A				
16	K	784	784211101_R	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m - Příplatek	m2			
				Pavilon D a E				
	D	M		Práce a dodávky M				
	D	21-M		Elektromontáže				
17	K	PK	21001	Elektroinstalace - viz samostatný výkaz	kpl			
				Celkem				

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Libčická, ul. Libčická 658/10, Praha 8

Objekt: Pavilon A

Část: elektroinstalace

JKSO:

Objedna

Zhotovít

Datum: 25.8.2022

POL.	TECHNICKÝ POPIS	PARAMETRY	REFERENČNÍ VÝROBCE	TYP	M.J.	POČET M.J.	CENA M.J.	CENA
	SILNOPROUD							
2	SVĚTELNÁ INSTALACE							
2.1	Kabel PRAFLaSave	3J x 1,5	PRAKAB		m			
2.2	Kabel CYKY	3J x 1,5	PRAKAB		m			
2.3	Kabel CYKY	20 x 1,5	PRAKAB		m			
2.4	Kabel PRAFLaSave	30 x 1,5	PRAKAB		m			
2.5	Kabel CYKY	30 x 1,5	PRAKAB		m			
2.6	Kabel PRAFLaSave	40 x 1,5	PRAKAB		m			
2.7	Kabel CYKY	5J x 1,5	PRAKAB		m			
2.8	PRAFLaSave(pro nouzové osvětlení)	4 x 1,5	PRAKAB		m			
4	OSTATNÍ INSTALACE							
4.2	Kabel PRAFLaSave	3J x 2,5	PRAKAB		m			
	Kabel CYKY	3J x 2,5	PRAKAB		m			
	Kabel PRAFLaSave	5J x 2,5	PRAKAB		m			
4.5	Kabel PRAFLaSave	3J x 1,5	PRAKAB		m			
4.6	Kabel CYKY	3J x 1,5	PRAKAB		m			
4.7	Kabel CYKY	20 x 1,5	PRAKAB		m			

4.8	Kabel PRAFlaSave	30 x 1,5	PRAKAB	m
4.9	Kabel CYKY	30 x 1,5	PRAKAB	m
4.10	Kabel CYKY	5J x 1,5	PRAKAB	m
4.11	PRAFlaSave(pro nouzové osvětlení)	4 x 1,5	PRAKAB	m
4.12	Svazkový držák z kovu pro kabeláž nad SDK - slouží pro osvětlení i zásuvk	GRIP "M" 30	OBO	ks
4.13	Sekání drážky pro spínače nebo zásuvku včetně hrubého zacištění	do 25 x 25mm		m
4.14	Sekání drážek pro elektroinstalaci včetně hrubého zacištění	do 50 x 50mm		m
4.15	Sekání drážek pro elektroinstalaci včetně hrubého zacištění	do 100 x 50mm		m
4.16	Průrazy pro kabely včetně protažení a hrubého zacištění	do 50 x 50mm		ks
4.17	Průrazy pro kabely včetně protažení a hrubého zacištění	do 100 x 50mm		ks
4.18	Průrazy pro kabely včetně protažení a hrubého zacištění	do 100 x 100mm		ks
4.19	Požární utěsnění pěna Hilti			ks
4.20	Odpojování a připojování datových rozvodů, koordinace slaboproud			hod
4.21	Revize el.zařízení společných prostor			hod
4.22	Dodavatelská a realizační dokumentace ve 3-ech vyhotoveních			kpl
4.23	Dokumentace skutečného provedení ve 3-ech paré			kpl
4.24	Příchytky pro napájecí kabely na stávající kabelový rošt - různé průměry			ks
4.25	Prověření stávající rozvodů z rozvaděčů, popřípadě technologické rozvody			hod