

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Cena za 1 m ² rýhy š.50cm,hl.60cm	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
361	Výkop rýhy - zámková dlažba		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
360	Oprava VO		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	0 Kč
DPH	21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka :

Stavba :	360 Oprava VO	Rozpočet :	1
Objekt :	361 Výkop rýhy - zámková dlažba	Cena za 1 m ² rýhy š.50cm,hl.60cm	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	0	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	0	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	0	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	360 Oprava VO	Rozpočet: 1
Objekt :	361 Výkop rýhy - zámková dlažba	Cena za 1 m ² rýhy š.50cm, hl.60cm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 1,0x0,50x(0,60-0,06)	m3	0,27		
2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 1,0x0,50x0,24	m3	0,12		
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,12		
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 1,0x0,50x(0,60-0,40)	m3	0,10		
5	979097115U00	Skládkovné - ostatní zeminy	m3	0,12		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
6	113106123U00	Rozebrání zámkové dlažby pro pěší komun 1,0x0,50	m2	0,50		
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						
7	451572111R00	Lože pod kabely a obsyp z písku 0 - 4 mm 1,0x0,50x0,15	m3	0,08		
Celkem za		45 Podkladní a vedlejší konstrukce				
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
8	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 15 cm 1,0x0,50	m2	0,50		
9	564801112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm 1,0x0,50	m2	0,50		
Celkem za		56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						
10	596211111U00	Kladení zámkové dlažby tl.60mm do 100m2 - chodník 1,0x0,50	m2	0,50		
Celkem za		59 Dlažby a předlažby komunikací				
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
11	944941101R00	Ochranné zábradlí vnější trubkové	m	1,00		
12	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným 1,0x0,50	m2	0,50		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						
13	938908411R00	Úklid stavby 1,0x1,0	m2	1,00		
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
14	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,38		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				