

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1	Cena za 1 m <sup>2</sup> rýhy š.50cm,hl.60cm	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>360</b>	<b>Výkop rýhy v zeleni</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>360</b>	<b>Oprava VO</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			0 Kč
DPH	21,0 %			0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>0 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>360 Oprava VO</b>	Rozpočet :	1
Objekt :	<b>360 Výkop rýhy v zeleni</b>	Cena za 1 m <sup>2</sup> rýhy š.50cm, hl.60cm	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	360 Oprava VO	Rozpočet: 1
Objekt :	360 Výkop rýhy v zeleni	Cena za 1 m rýhy š.50cm, hl.60cm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 1,0x0,50x0,60	m3	0,30		
2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 1,0x0,50x(0,60-0,45)	m3	0,08		
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,08		
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 1,0x0,50x(0,60-0,15)	m3	0,23		
5	181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním 1,0x0,50	m2	0,50		
6	979097115U00	Skládkovné - ostatní zeminy	m3	0,08		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 45</b>		<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				
7	451572111R00	Lože pod kabely a obsyp z písku 0 - 4 mm 1,0x0,50x0,15	m3	0,08		
<b>Celkem za</b>		<b>45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				
8	938908411R00	Úklid stavby 1,0x1,0	m2	1,00		
9	944941101R00	Ochranné zábradlí vnější trubkové	m	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
10	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	0,16		
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				