

le. mod. 1562/22 J. 1920



KUJIP0181TCV

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 11. 4. 2022 (ID č. 151 614) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

ID č. 156119

### „Dětský domov Senožaty – Oprava ÚT a zateplení“

#### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Kraj Vysočina  
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01  
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem Kraje Vysočina  
k podpisu pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje  
zástupce pro věci technické: Ing. Josef Kadlec, Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina  
Tel: +420 564602362, +420 564602213  
IČO: 708 90 749  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 123-6403810267/0100

**Zhotovitel:** STATUS stavební a.s.  
se sídlem: Nádražní 998, Humpolec 396 24  
zastoupený pro věci smluvní: František Kubů – předseda představenstva  
Jiří Kos – člen představenstva  
zástupce pro věci smluvní (změny, dodatky, atd.): Jiří Kos – člen představenstva  
zástupce pro věci technické: Jiří Kos – člen představenstva  
osoba pověřená vedením stavby: Jiří Kos - hlavní stavbyvedoucí  
IČO: 466 79 120  
DIČ: CZ 466 79 120  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 213950130/0300  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 487

#### II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 4. 2022, ID č. 151 614 (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jsou nezbytné pro dokončení akce.

Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací

víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

**1) Čl. 2. Předmět díla** se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

**2) Čl. 3. Místo a termín plnění, staveniště, odst. 3.3.** se mění a nově zní takto:  
Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do **11. 11. 2022**

**3) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2.** se mění a nově zní takto:

4.2. Cena díla bez DPH	12 565 171,82 Kč
DPH 15%	1 884 775,77 Kč

**Cena díla celkem s DPH činí 14 449 947,59 Kč**

slovy: čtrnáctmilionůčtyřistačtyřicetdevěttisícdevětsetčtyřicet a 59/100 korun českých.

#### **Rekapitulace ceny:**

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:	
Cena díla bez DPH:	12 125 555,00 Kč
DPH 15%:	1 818 833,25 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	13 944 388,25 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:	
Cena víceprací bez DPH	749 039,84Kč
Cena méněprací bez DPH	- 309 423,02Kč
Cena více-méněprací bez DPH	439 616,82 Kč

### **III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 1, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

V Pelhřimově dne 23.9.2022

V Jihlavě dne 23.9.2022



396 24 HUMPOLEC  
Nádražní 998  
DIČ: CZ46679120  
tel.: 565 532 305  
fax: 565 533 216

František Kubů  
předseda představenstva

Mgr. Karel Janoušek, člen rady  
Kraje Vysočina



396 24 HUMPOLEC  
Nádražní 998  
DIČ: CZ46679120  
tel.: 565 532 305  
fax: 565 533 216

Jiří Kos  
člen představenstva

Kraj Vysočina

Jihlava | 562 57, 586 01 Jihlava

44

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10\_2021  
Stavba: Oprava ÚT a oprava zateplení DD Senožaty - Změnové listy

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Kraj Vysočina  
Zhotovitel:  
STATUS stavební a.s.  
Projektant:

CC-CZ:  
Datum: 14. 9. 2022  
IČ: 70890749  
DIČ:  
IČ: 46679120  
DIČ: CZ46679120  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>439 616,82</b>
DPH základní	Sazba daně 21.00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	15.00%	439 616,82	66 942,52
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>505 559,34</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

 **396 24 HUMPOLEC**  
Nádražní 998  
DIČ: CZ46679120  
Tel: 565 532 305  
fax: 565 533 214  
stavební a.s.

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10 2021

Stavba: Oprava ÚT a oprava zateplení DD Senožaty - Změnové listy

Místo: Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		439 616,82	505 559,34
<b>D. 1</b>	<b>Dodatek č.1</b>	439 616,82	505 559,34
<b>ZI. 1</b>	<b>Změnové listy méněpráce</b>	-309 423,02	-355 836,47
<b>ZI. 1.1</b>	<b>Dveře</b>	-73 976,40	-85 072,86
<b>ZI. 1.2</b>	<b>Úprava vstupů (schodiště a podesty)</b>	-160 971,30	-185 117,00
<b>ZI. 1.3</b>	<b>Evakuační plocha střechy</b>	-74 475,32	-85 646,62
<b>ZI. 2</b>	<b>Změnové listy vícepráce</b>	749 039,84	861 395,82
<b>ZI. 2.1</b>	<b>Dveře</b>	95 192,83	109 471,75
<b>ZI. 2.2</b>	<b>Úprava vstupů (schodiště a podesty)</b>	235 241,71	270 527,97
<b>ZI. 2.3</b>	<b>Drenáže</b>	13 506,14	15 532,06
<b>ZI. 2.4</b>	<b>Elektroinstalace</b>	128 361,47	147 615,69
<b>ZI. 2.5</b>	<b>Budky pro netopýry a rorýsy</b>	85 201,60	97 981,84
<b>ZI. 2.6</b>	<b>Komin</b>	191 536,09	220 266,50

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**  
Oprava ÚT a oprava zateplení DD Senožaty - Změnové listy  
**Objekt:**  
D. 1 - Dodatek č. 1  
**Soupis:**  
ZI. 1 - Změnové listy méněpráce  
**Úroveň 3:**  
**ZI. 1.1 - Dveře**

**KSO:**  
**Místo:**  
**Zadavatel:**  
Kraj Vysočina  
**Zhotovitel:**  
STATUS stavební a.s.

**CC-CZ:**  
**Datum:** 14. 9. 2022

**IČ:** 70890749  
**DIČ:**

**IČ:** 46679120  
**DIČ:** CZ46679120

**Projektant:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**  
Důvodem změny je požadavek uživatele (malý průchod a požadavek na protipožární dveře). Stávající vstupní dveře zůstávají původní z důvodu nedávné výměny.

**Cena bez DPH** **-73 976,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-73 976,40	15,00%	-11 096,46

**Cena s DPH** **-85 072,86** **v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**


**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava ÚT a oprava zateplení DD Senožaty - Změnové listy  
Objekt: D. 1 - Dodatek č.1  
Soupis: Zl. 1 - Změnové listy méněpráce  
Úroveň 3:  
**Zl. 1.1 - Dveře**

Místo:  
Zadavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Datum: 14. 9. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-73 976,40</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-18 111,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-17 800,00
998 - Přesun hmot	-311,60
PSV - Práce a dodávky PSV	-53 461,68
766 - Konstrukce truhlářské	-53 461,68
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-2 403,12

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava ÚT a oprava zateplení DD Senožaty - Změnové listy

Objekt: D. 1 - Dodatek č.1

Soupis: Zl. 1 - Změnové listy méněpráce

Úroveň 3:  
**Zl. 1.1 - Dveře**

Místo:  
Zadavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Datum: 14. 9. 2022

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-73 976,40</b>
D HSV Práce a dodávky HSV							-18 111,60
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-17 800,00
1	K	642943112	Osazování úhelníkových rámu s dveřními křídly do 4 m2	m	-6,000	300,00	-1 800,00
2	M	55341158R	dveře dvoukřídle ocelové vchodové 1250x2100mm	kus	-1,000	16 000,00	-16 000,00
D 998 Přesun hmot							-311,60
3	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	-0,328	950,00	-311,60
D PSV Práce a dodávky PSV							-53 461,68
D 766 Konstrukce truhlářské							-53 461,68
4	K	7666221R3	D+M plastové vstupní dveře č.1 rozměr 1600x2770	kus	-1,000	52 880,00	-52 880,00
5	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-528,800	1,10	-581,68
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							-2 403,12
6	K	030001000	Vedlejší rozpočtové náklady dle SoD	%	-706,800	3,40	-2 403,12



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava ÚT a oprava zateplení DD Senožaty - Změnové listy  
Objekt: D. 1 - Dodatek č. 1  
Soupis: Zl. 1 - Změnové listy méněpráce  
Úroveň 3:  
**Zl. 1.2 - Úprava vstupů (schodiště a podesty)**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Kraj Vysočina  
Zhotovitel:  
STATUS stavební a.s.

CC-CZ:  
Datum: 14. 9. 2022  
IČ: 70890749  
DIČ:  
IČ: 46679120  
DIČ: CZ46679120  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:  
Důvodem změny je požadavek uživatele (odečtena ocelová Zn. schodiště).

**Cena bez DPH** **-160 971,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-160 971,30	15,00%	-24 145,70

**Cena s DPH** **v CZK -185 117,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava ÚT a oprava zateplení DD Senožaty - Změnové listy

Objekt: D. 1 - Dodatek č.1

Soupis: Zl. 1 - Změnové listy méněpráce

Úroveň 3: **Zl. 1.2 - Úprava vstupů (schodiště a podesty)**

Místo:

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-160 971,30**

PSV - Práce a dodávky PSV

-155 769,30

767 - Konstrukce zámečnické

-155 769,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-5 202,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava ÚT a oprava zateplení DD Senožaty - Změnové listy  
Objekt: D. 1 - Dodatek č.1  
Soupis: Zl. 1 - Změnové listy méněpráce  
Úroveň 3: **Zl. 1.2 - Úprava vstupů (schodiště a podesty)**

Místo:  
Zadavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Datum: 14. 9. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-160 971,30**

D PSV Práce a dodávky PSV -155 769,30

D 767 Konstrukce zámečnické -155 769,30

1	K	7672101R1	D+M ocelové plošiny žárově zinkovány (vstup - východní fasáda)	soubor	-1,000	16 000,00	-16 000,00
2	K	7672101R2	D+M ocelové plošiny včetně stupňů žárově zinkovány (vstup hl. objekt - jižní fasáda)	soubor	-1,000	30 000,00	-30 000,00
3	K	7672101R3	D+M ocelové plošiny včetně stupňů žárově zinkovány (vstup přístavba - jižní fasáda)	soubor	-1,000	33 500,00	-33 500,00
4	K	7672101R4	D+M ocelové plošiny žárově zinkovány (vstup přístavba m.č. 1.59 - severní fasáda)	soubor	-1,000	20 000,00	-20 000,00
5	K	7672101R5	D+M ocelové plošiny včetně stupňů žárově zinkovány (vstup přístavba m.č. 1.18 - severní fasáda)	soubor	-1,000	23 500,00	-23 500,00
6	K	7672101R6	D+M ocelové plošiny včetně stupňů žárově zinkovány (vstup hl. objekt - severní fasáda)	soubor	-1,000	30 000,00	-30 000,00
7	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	-1 530,000	1,81	-2 769,30

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -5 202,00

8	K	030001000	Vedlejší rozpočtové náklady dle SoD	%	-1 530,000	3,40	-5 202,00
---	---	-----------	-------------------------------------	---	------------	------	-----------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava ÚT a oprava zateplení DD Senožaty - Změnové listy  
Objekt: D. 1 - Dodatek č. 1  
Soupis: ZI. 1 - Změnové listy méněpráce  
Úroveň 3:  
**ZI. 1.3 - Evakuační plocha střechy**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Kraj Vysočina  
Zhotovitel:  
STATUS stavební a.s.

CC-CZ:  
Datum: 14. 9. 2022  
IČ: 70890749  
DIČ:  
IČ: 46679120  
DIČ: CZ46679120  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:  
Důvodem změny je požadavek uživatele (odečtena dlažba na terčích).

Cena bez DPH -74 475,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-74 475,32	15,00%	-11 171,30

Cena s DPH v CZK -85 646,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

 396 24 HUMPOLEC  
Nádražní 998  
DIČ: CZ46679120  
tel.: 565 532 305  
fax: 565 533 216

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava ÚT a oprava zateplení DD Senožaty - Změnové listy

Objekt:

D. 1 - Dodatek č. 1

Soupis:

Zl. 1 - Změnové listy méněpráce

Úroveň 3:

**Zl. 1.3 - Evakuační plocha střechy**

Místo:

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-74 475,32**

HSV - Práce a dodávky HSV

-72 217,76

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-66 398,87

998 - Přesun hmot

-5 818,89

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-2 257,56

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava ÚT a oprava zateplení DD Senožaty - Změnové listy

Objekt: D. 1 - Dodatek č.1

Soupis: ZI. 1 - Změnové listy méněpráce

Úroveň 3: ZI. 1.3 - Evakuační plocha střechy

Místo: Kraj Vysočina  
Zadavatel: STATUS stavební a.s.  
Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Datum: 14. 9. 2022

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-74 475,32</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-72 217,76
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-66 398,87
1	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie š do 6 m	m2	-35,000	22,60	-791,00
	W		-5*7		-35,000		
2	M	69311270	geotextilie netkaná ochranná 400g/m2	m2	-41,458	32,90	-1 363,97
	W		-35*1, 1845 *Přepočtené koeficientem množství		-41,458		
3	K	21314111R	Zhotovení roznášecí vrstvy pod terče	m2	-35,000	600,00	-21 000,00
	W		-5*7		-35,000		
4	K	636311122	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 70 mm	m2	-35,000	800,00	-28 000,00
5	M	59245620	dlažba desková betonová 500x500x60mm přírodní	m2	-35,700	427,00	-15 243,90
	W		-35*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		-35,700		
D	998		Přesun hmot				-5 818,89
6	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	-4,809	1 210,00	-5 818,89
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-2 257,56
7	K	030001000	Vedlejší rozpočtové náklady dle SoD	%	-663,989	3,40	-2 257,56

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava ÚT a oprava zateplení DD Senožaty - Změnové listy

Objekt:

D. 1 - Dodatek č. 1

Soupis:

Zl. 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3:

**Zl. 2.1 - Dveře**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2022

IČ:

70890749

DIČ:

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Důvodem změny je požadavek uživatele (malý průchod a požadavek na protipožární dveře).

Cena bez DPH

**95 192,83**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	95 192,83	15,00%	14 278,92

Cena s DPH

**v CZK**

**109 471,75**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava ÚT a oprava zateplení DD Senožaty - Změnové listy

Objekt: D. 1 - Dodatek č.1

Soupis: Zl. 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3:  
**Zl. 2.1 - Dveře**

Místo:  
Zadavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Datum: 14. 9. 2022

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>95 192,83</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	16 293,65
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 755,00
998 - Přesun hmot	538,65
PSV - Práce a dodávky PSV	75 813,88
766 - Konstrukce truhlářské	75 813,88
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 085,30



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava ÚT a oprava zateplení DD Senožaty - Změnové listy

Objekt:

D. 1 - Dodatek č.1

Soupis:

Zl. 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3:

**Zl. 2.1 - Dveře**

Místo:

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>95 192,83</b>
D HSV Práce a dodávky HSV							16 293,65
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							15 755,00
1	K	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	1,000	5 590,00	5 590,00
2	M	55331R02	zárubeň dvoukřídlová ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970mm, povrchová úprava Zn.	kus	1,000	10 165,00	10 165,00
D 998 Přesun hmot							538,65
3	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,567	950,00	538,65
D PSV Práce a dodávky PSV							75 813,88
D 766 Konstrukce truhlářské							75 813,88
4	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 640,00	1 640,00
5	M	55341R01	dveře dvoukřídlové protipožární ocelové 1600x1970mm, povrchová úprava Zn., automatická rozvora, samozavírač, nerezové kování	kus	1,000	73 349,00	73 349,00
6	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	749,890	1,10	824,88
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							3 085,30
7	K	030001000	Vedlejší rozpočtové náklady dle SoD	%	907,440	3,40	3 085,30

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Oprava ÚT a oprava zateplení DD Senožaty - Změnové listy  
Objekt:  
D. 1 - Dodatek č.1  
Soupis:  
Zl. 2 - Změnové listy vícepráce  
Úroveň 3:  
**Zl. 2.2 - Úprava vstupů (schodiště a podesty)**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Kraj Vysočina  
Zhotovitel:  
STATUS stavební a.s.  
Projektant:

CC-CZ:  
Datum: 14. 9. 2022  
IČ: 70890749  
DIČ:  
IČ: 46679120  
DIČ: CZ46679120  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Důvodem změny je požadavek uživatele (připočteny úpravy, doplnění a opravy stávajících schodišť).

<b>Cena bez DPH</b>				<b>235 241,71</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%		0,00
DPH snížená	235 241,71	15,00%		35 286,26
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>270 527,97</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



396 24 HUMPOLEC  
Nádražní 998  
DIČ: CZ46679120  
tel: 565 532 305  
fax: 565 533 216

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava ÚT a oprava zateplení DD Senožaty - Změnové listy

Objekt: D. 1 - Dodatek č. 1

Soupis: Zl. 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3:  
**Zl. 2.2 - Úprava vstupů (schodiště a podesty)**

Místo:

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: STATUS stavební a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>235 241,71</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	227 719,08
767 - Konstrukce zámečnické	99 044,70
772 - Podlahy z kamene	100 730,80
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	27 943,58
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 522,63

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava ÚT a oprava zateplení DD Senožaty - Změnové listy  
 Objekt: D. 1 - Dodatek č.1  
 Soupis: ZI. 2 - Změnové listy vícepráce  
 Úroveň 3: ZI. 2.2 - Úprava vstupů (schodiště a podesty)

Místo:  
 Zadavatel: Kraj Vysočina  
 Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Datum: 14. 9. 2022

Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 235 241,71**

**D PSV Práce a dodávky PSV 227 719,08**

**D 767 Konstrukce zámečnické 99 044,70**

1	K	767161R01	Dodávka a montáž trubkového zábradlí, povrchová úprava nerez	m	24,800	3 300,00	81 840,00
	W		(0,9+1,2+0,8+0,4+0,8)*2*2"S1		16,400		
	W		(1,1+1,1+0,8+1,2)*2"S2		8,400		
	W		Součet		24,800		
2	K	767531R01	Dodávka a montáž vstupních pryžových rohoží čistících zón včetně rámečku	m2	2,400	5 500,00	13 200,00
3	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	2 212,539	1,81	4 004,70

**D 772 Podlahy z kamene 100 730,80**

4	K	772231302	Montáž obkladu stupňů deskami kladenými do malty z kamene tvrdého tl do 30 mm	m	13,200	579,00	7 642,80
	W		1,6*3*2"S1		9,600		
	W		1,2*2"S2		2,400		
	W		1,2"S3		1,200		
	W		Součet		13,200		
5	M	58381172	deska dlažební tryskaná žula 600x300mm tl 30mm	m2	4,118	2 980,00	12 271,64
	W		1,6*3*2*0,3"S1		2,880		
	W		1,2*2*0,3"S2		0,720		
	W		1,2*0,3"S3		0,360		
	W		Součet		3,960		
	W		3,96*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		4,118		
6	K	772231413	Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými kladenými do malty z kamene tvrdého tl do 30 mm	m	17,800	406,00	7 226,80
	W		1,6*3*2"S1		9,600		
	W		1,2*3"S2		3,600		
	W		1,2*2"S3		2,400		
	W		1"S4		1,000		
	W		1,2"S5		1,200		
	W		Součet		17,800		
7	M	58386630	podstupnice tryskaná žula tl 20mm	m	18,512	193,00	3 572,82
	W		17,8*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		18,512		
8	K	772421123	Montáž obkladu soklů svislých deskami kladenými do malty z kamene tl do 30 mm	m	26,600	313,00	8 325,80
	W		7,4+7,6*2+1+1+2		26,600		
9	M	58386140	sokl rovný tryskaná žula v 100mm tl 20mm	m	27,664	213,00	5 892,43
	W		26,6*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		27,664		
10	K	772521140	Kladení dlažby z kamene z pravouhlých desek a dlaždic do malty tl do 30 mm	m2	12,020	1 070,00	12 861,40
	W		1,6*1,2*2"S1		3,840		
	W		2*2,2"S2		4,400		
	W		1,2*1,2"S3		1,440		
	W		1,2*1,2"S4		1,440		
	W		1*0,9"S5		0,900		
	W		Součet		12,020		
11	M	58381172	deska dlažební tryskaná žula 600x300mm tl 30mm	m2	12,501	2 980,00	37 252,98
	W		12,02*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		12,501		
12	K	772991111	Penetrace podkladu dlažby z kamene	m2	19,192	57,60	1 105,46
	W		4,118		4,118		
	W		18,512*0,165		3,054		
	W		12,02		12,020		
	W		Součet		19,192		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	772991411	Základní čištění nově položených kamenných dlažeb vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	19,192	20,40	391,52
14	K	772991421	Impregnační nátěr nově položených kamenných dlažeb včetně základní čištění jednovrstvý	m2	19,192	122,00	2 341,42
15	K	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	t	2,633	701,00	1 845,73
D 782			Dokončovací práce - obklady z kamene				27 943,58
16	K	782631113	Montáž obkladu parapetů z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do malty tl přes 30 do 50 mm	m2	4,720	1 380,00	6 513,60
VV		(5+1,8+2+3)*0,4			4,720		
17	M	58387025	obklad parapetů tryskaná žula tl 50mm	m2	4,956	4 200,00	20 815,20
VV		4,72*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			4,956		
18	K	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	0,877	701,00	614,78
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				7 522,63
19	K	030001000	Vedlejší rozpočtové náklady dle SoD	%	2 212,539	3,40	7 522,63

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava ÚT a oprava zateplení DD Senožaty - Změnové listy  
Objekt: D. 1 - Dodatek č.1  
Soupis: ZI. 2 - Změnové listy vícepráce  
Uroveň 3: **ZI. 2.3 - Drenáže**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

CC-CZ:  
Datum: 14. 9. 2022

IČ: 70890749  
DIČ:

IČ: 46679120  
DIČ: CZ46679120

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Důvodem změny je požadavek uživatele (připočteno drenážní potrubí).

Cena bez DPH **13 506,14**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	13 506,14	15,00%	2 025,92

Cena s DPH **v CZK 15 532,06**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**396 24 HUMPOLEC**  
Nádražní 998  
DIČ: CZ46679120  
STATIS stavební a.s.  
tel: 565 582 305  
fax: 565 533 216

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava ÚT a oprava zateplení DD Senožaty - Změnové listy

Objekt:

D. 1 - Dodatek č. 1

Soupis:

Zl. 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3:

**Zl. 2.3 - Drenáže**

Místo:

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**13 506,14**

HSV - Práce a dodávky HSV

13 063,96

2 - Zakládání

13 005,16

998 - Přesun hmot

58,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

442,18

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava ÚT a oprava zateplení DD Senožaty - Změnové listy

Objekt: D. 1 - Dodatek č.1

Soupis: Zl. 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3:  
**Zl. 2.3 - Drenáže**

Místo:  
Zadavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Datum: 14. 9. 2022

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>13 506,14</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				13 063,96
D		2	Zakládání				13 005,16
1	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	98,200	63,80	6 265,16
2	K	212755R01	Napojení drenážního potrubí do stávající kanalizace včetně výkopu, zásypu a drobného materiálu	soubor	1,000	6 740,00	6 740,00
D		998	Přesun hmot				58,80
3	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,049	1 200,00	58,80
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				442,18
4	K	030001000	Vedlejší rozpočtové náklady dle SoD	%	130,052	3,40	442,18



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava ÚT a oprava zateplení DD Senožaty - Změnové listy

Objekt:

D. 1 - Dodatek č. 1

Soupis:

Zl. 2 - Změnové listy vícepráce

Uroveň 3:

**Zl. 2.4 - Elektroinstalace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Důvodem změny je požadavek uživatele.

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2022

IČ:

70890749

DIČ:

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**128 361,47**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	128 361,47	15,00%	19 254,22

Cena s DPH

v CZK

**147 615,69**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava ÚT a oprava zateplení DD Senožaty - Změnové listy  
Objekt: D. 1 - Dodatek č.1  
Soupis: Zl. 2 - Změnové listy vícepráce  
Úroveň 3: **Zl. 2.4 - Elektroinstalace**

Místo:  
Zadavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Datum: 14. 9. 2022

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>128 361,47</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>10 786,96</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 688,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	1 694,16
998 - Přesun hmot	404,40
<b>PSV - PSV</b>	<b>113 432,03</b>
01 - Kuchyňka	12 299,63
02 - Sklad suterén	7 036,01
03 - Kotelna	87 476,39
741 - Elektroinstalace - silnoproud	6 620,00
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>4 142,48</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava ÚT a oprava zateplení DD Senožaty - Změnové listy

Objekt:

D. 1 - Dodatek č.1

Soupis:

Zl. 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3:

**Zl. 2.4 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>128 361,47</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 786,96
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 688,40
1	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	8,120	1 070,00	8 688,40
	vv		(48+10+58)*0,07		8,120		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
D	997		Přesun sutě				1 694,16
2	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace	t	0,468	2 000,00	936,00
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,296	10,00	102,96
	vv		0,468*22 *Přepočtené koeficientem množství		10,296		
4	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,468	400,00	187,20
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,468	1 000,00	468,00
D	998		Přesun hmot				404,40
6	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,337	1 200,00	404,40
D	PSV		PSV				113 432,03
D	01		Kuchyňka				12 299,63
7	K	974031R01	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 50 mm	m	48,000	90,00	4 320,00
8	K	741122005	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 3x1 až 2,5 mm2 (např. CYKYLo)	m	50,000	37,00	1 850,00
9	M	34109517	kabel instalační plochý jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 3x2,5mm2	m	57,500	30,00	1 725,00
	vv		50*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		57,500		
10	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	2,000	130,00	260,00
11	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	2,100	55,00	115,50
	vv		2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		2,100		
12	M	59042125	sádra šedá	kg	10,000	13,00	130,00
13	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	7,000	38,20	267,40
	vv		5+1+1		7,000		
14	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	6,000	13,30	79,80
15	M	34571452	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm dvojnásobná	kus	1,000	10,80	10,80
16	K	741313011	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	5,000	163,00	815,00
17	M	ABB.35T1/2389B 1	Zásuvka jednonásobná, chráněná	kus	5,000	90,05	450,25
18	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000	23,10	23,10
19	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	1,000	42,40	42,40
20	M	34539061	rámeček trojnásobný	kus	1,000	60,70	60,70

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	161,00	161,00
22	M	35822121	jistič 1-pólový 13 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	177,00	177,00
23	K	741120R01	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00
24	K	741120R02	Oprava otírání okna	kpl	1,000	350,00	350,00
25	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,012	5 140,00	61,68
<b>D 02 Sklad suterén</b>							<b>7 036,01</b>
26	K	974031R01	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 50 mm	m	10,000	90,00	900,00
27	K	741122005	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 3x1 až 2,5 mm <sup>2</sup> (např. CYKYLo)	m	35,000	37,00	1 295,00
28	M	34109517	kabel instalační plochý jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	40,250	30,00	1 207,50
wv					35*1,15 Přepočtené koeficientem množství	40,250	
29	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	15,000	130,00	1 950,00
30	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	15,750	50,70	798,53
wv					15*1,05 Přepočtené koeficientem množství	15,750	
31	K	741313011	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	3,000	163,00	489,00
32	M	35811475	zásuvka nástěnná 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP44, šroubové svorky	kus	3,000	120,00	360,00
33	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,007	5 140,00	35,98
<b>D 03 Kotelna</b>							<b>87 476,39</b>
34	K	974031R01	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 50 mm	m	58,000	90,00	5 220,00
35	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	32,000	130,00	4 160,00
wv					30*2	32,000	
36	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	30,000	50,70	1 521,00
wv					28,5714285714286*1,05 Přepočtené koeficientem množství	30,000	
37	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	2,000	35,90	71,80
38	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm <sup>2</sup>	kus	10,000	284,00	2 840,00
39	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	10,000	86,70	867,00
40	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm <sup>2</sup> (např. CYKY)	m	40,000	50,50	2 020,00
wv					25*15	40,000	
41	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm <sup>2</sup>	m	28,750	116,00	3 335,00
wv					25*1,15 Přepočtené koeficientem množství	28,750	
42	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm <sup>2</sup>	m	17,250	79,80	1 376,55
wv					15*1,15 Přepočtené koeficientem množství	17,250	
43	K	741122005	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 3x1 až 2,5 mm <sup>2</sup> (např. CYKYLo)	m	100,000	37,00	3 700,00
wv					50+50	100,000	
44	M	34109517	kabel instalační plochý jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	57,500	30,00	1 725,00
wv					50	50,000	
wv					50*1,15 Přepočtené koeficientem množství	57,500	
45	M	34109513	kabel instalační plochý jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	57,500	18,00	1 035,00
wv					50	50,000	
wv					50*1,15 Přepočtené koeficientem množství	57,500	
46	K	741210R01	Dodávka a montáž rozvaděče IP 44 včetně vyzbrojení	kus	1,000	24 420,00	24 420,00
47	K	741210R02	Dodávka a montáž elektrické patrony doplňující zdroj plynových kotlů	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
48	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,036	5 140,00	185,04
<b>D 741 Elektroinstalace - silnoproud</b>							<b>6 620,00</b>
49	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	6 620,00	6 620,00
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>4 142,48</b>
50	K	030001000	Vedlejší rozpočtové náklady dle SoD	%	1 218,377	3,40	4 142,48

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava ÚT a oprava zateplení DD Senožaty - Změnové listy

Objekt:

D. 1 - Dodatek č. 1

Soupis:

Zl. 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3:

**Zl. 2.5 - Budky pro netopýry a rorýsy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Důvodem změny je požadavek uživatele (připočteny budky pro netopýry a rorýsy) a požadavek TDS ke stabilitě venkovní panelové stěny (připočteno sešití trhlín).

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2022

IČ:

70890749

DIČ:

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**85 201,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	85 201,60	15,00%	12 780,24

**Cena s DPH**

**v CZK**

**97 981,84**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba: Oprava ÚT a oprava zateplení DD Senožaty - Změnové listy

Objekt: D. 1 - Dodatek č.1

Soupis: Zl. 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3:  
**Zl. 2.5 - Budky pro netopýry a rorýsy**

Místo:  
Zadavatel: Kraj Vysočina  
Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Datum: 14. 9. 2022

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>85 201,60</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	82 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	82 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 801,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava ÚT a oprava zateplení DD Senožaty - Změnové listy

Objekt:

D. 1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZI. 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3:

**ZI. 2.5 - Budky pro netopýry a rorýsy**

Místo:

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>85 201,60</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				82 400,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				82 400,00
1	K	90000R01	D+M budka pro rorýsy dvoukomorová 2R (800x190x150mm)	kus	10,000	2 000,00	20 000,00
2	K	90000R02	D+M budka pro netopýry do zateplení (400x400x100mm)	kus	15,000	2 450,00	36 750,00
3	K	90000R03	D+M průvětrníku	kus	21,000	150,00	3 150,00
4	K	90000R04	Sešití trhlin 500 mm, pásovina na 4 kusy chemických kotev	kus	18,000	1 250,00	22 500,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 801,60
5	K	030001000	Vedlejší rozpočtové náklady dle SoD	%	824,000	3,40	2 801,60

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Oprava ÚT a oprava zateplení DD Senožaty - Změnové listy  
Objekt:  
D. 1 - Dodatek č.1  
Soupis:  
Zl. 2 - Změnové listy vícepráce  
Uroveň 3:  
**Zl. 2.6 - Komín**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Kraj Vysočina  
Zhotovitel:  
STATUS stavební a.s.

CC-CZ:  
Datum: 14. 9. 2022

IČ: 70890749  
DIČ:

IČ: 46679120  
DIČ: CZ46679120

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Důvodem změny je požadavek uživatele (nevyhovující stávající komín s ohledem na dobu jeho životnosti).**

**Cena bez DPH 191 536,09**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	191 536,09	15,00%	28 730,41

**Cena s DPH v CZK 220 266,50**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

  
396 24 HUMPOLEC  
Nádražní 998  
DIČ: CZ46679120  
STATUS stavební a.s.  
tel.: 565 532 305  
fax: 565 538 216



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava ÚT a oprava zateplení DD Senožaty - Změnové listy

Objekt:

D. 1 - Dodatek č.1

Soupis:

Zl. 2 - Změnové listy vícepráce

Úroveň 3:

**Zl. 2.6 - Komín**

Místo:

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**191 536,09**

HSV - Práce a dodávky HSV

185 238,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

185 238,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 298,09

# SOUPIS PRACÍ

stavba: Oprava ÚT a oprava zateplení DD Senožaty - Změnové listy  
 objekt: D. 1 - Dodatek č.1  
 soupis: Zl. 2 - Změnové listy vícepráce  
 úroveň 3: **Zl. 2.6 - Komin**

Místo: Datum: 14. 9. 2022  
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:  
 Zhotovitel: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 191 536,09**

D HSV Práce a dodávky HSV 185 238,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 185 238,00

1	K	M012	Doprava + montáž kouřovodu	Kč	1,000	9 360,00	9 360,00
2	M	M001	CAS koncový kus kaskády se sifonem DN160	kus	1,000	3 696,00	3 696,00
3	M	M002	ZUB hadice pro odvod kondenzátu; 1m	bm	6,000	84,00	504,00
4	M	M003	STARR trubka s hrdlem, 0,25m, DN110	kus	6,000	288,00	1 728,00
5	M	M004	STARR Revizní koleno 87° černá DN110	kus	3,000	1 272,00	3 816,00
6	M	M005	CAS trubkový díl s 45°odbočkou 1m DN160/110	kus	3,000	3 102,00	9 306,00
7	M	M006	STARR trubka s hrdlem, 0,5m, DN160	kus	3,000	720,00	2 160,00
8	M	M007	STARR revizní T-kus DN160	kus	1,000	2 538,00	2 538,00
9	M	M008	STARR korlová redukce excentrická DN160/200	kus	1,000	4 368,00	4 368,00
10	M	M009	ZUB silikonové mazivo 50g	kus	1,000	84,00	84,00
11	M	M010	objímka M8/10 DN160	kus	4,000	133,20	532,80
12	M	M011	Upevňovací sada s chemickou kotvou	kus	2,000	643,20	1 286,40
13	M	M017	LAB stenová objímka zesílená DN200/300	kus	5,000	2 172,00	10 860,00
14	M	M013	STARR koleno 87°, DN160	kus	1,000	846,00	846,00
15	M	M015	LAB trubka s hrdlem 1m DN200/300	kus	19,000	5 988,00	113 772,00
16	M	M016	LAB vyústění s přísávaním DN200/300	kus	1,000	3 846,00	3 846,00
17	M	M014	ZUB konzola 500mm	kus	10,000	205,20	2 052,00
18	M	M018	LAB prodloužení stenové objímky (set 2ks)	kus	5,000	1 398,00	6 990,00
19	M	M011	Upevňovací sada s chemickou kotvou	kus	5,000	643,20	3 216,00
20	M	M019	Rozeta a manžeta proti zatékání 300mm	kus	1,000	892,80	892,80
21	M	M020	Prechodka LIB na LAB 200/300	kus	1,000	1 944,00	1 944,00
22	M	M021	STARR trubka s hrdlem 0,5m; DN160	kus	2,000	720,00	1 440,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 298,09

23	K	030001000	Vedlejší rozpočtové náklady dle SoD	%	1 852,380	3,40	6 298,09
----	---	-----------	-------------------------------------	---	-----------	------	----------