

Technické parametry a specifikace odběrného místa

Dodavatel: Teplárna Strakonice, a.s.

se sídlem Komenského 59, Strakonice II, 386 01 Strakonice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vločka 636
IČO: 60826843
DIČ: CZ60826843
zastoupená: [REDACTED], předsedou představenstva
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
datová schránka: xstch27

(dále jen „**Dodavatel**“)

a

Odběratel: Česká republika - Generální finanční ředitelství

Se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 – Nové Město
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
zastoupená: [REDACTED], vedoucí Oddělení hospodářské správy v Českých
Budějovicích, dle Podpisového řádu Finanční správy České republiky
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
datová schránka: p9iwj4f

(dále jen „**Odběratel**“)

Obchodní a technické parametry pro odběrné místo: 102101

Přiřazená odběrná místa: 8720000001

1.

Místo předání, místo a způsob měření

1. Dodávka tepelné energie je uskutečněna přechodem tepelné energie o sjednaných parametrech ze zařízení Dodavatele do zařízení Odběratele.
2. Odběratel má právo na ověření správnosti prováděných odečtů.
3. Odběratel se zavazuje umožnit přístup Dodavateli k jeho měřidlům.
4. V případě poruchy měřicího zařízení bude odebrané množství pro vyhodnocení dodané tepelné energie stanoveno náhradním způsobem, a to technickým výpočtem z průměrných denních dodávek před poruchou měřicího zařízení v klimaticky stejném a řádně měřeném období. Pokud bude množství tepelné energie stanoveno náhradním způsobem, bude tato skutečnost uvedena v podkladech pro vyúčtování.

2.

Základní údaje Odběrného místa

Název odběrného místa (OM): VVS20 – XXV Finanční úřad – Finanční úřad

Objekt: 102101

Adresa Objektu: Na Ohradě č.p. 1067, Strakonice, PSČ: 386 01

Druh odběrného místa:

Přípojka je ve vlastnictví: Teplárna Strakonice, a.s. / odběratel



Pro odběrné místo s ÚT:
Dodávka je splněna v místě předání:
Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ano
Úroveň předání:
Pro odběrné místo s TV:
Dodávka je splněna v místě předání:
Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ne

3.

Parametry dodávaného media

Maximální objemový průtok do OM: 2,5 t/h
Tepelný výkon (instalovaný): 200,00 kW
Teplonosné médium: voda
Tlak: min/max 0,20 MPa / 0,50 MPa
Teplota: min/max 35,0 °C / 70,0 °C
Tlaková diference: 20,0 kPa
Odběr TV: ne
Teplota TV: v souladu s vyhláškou č. 194/2007 Sb.
Odběr kondenzátu nebo doplňkové vody: ne

4.

Měření

Dodávka tepla pro OM je měřena na patě vytápěného objektu kompaktním ultrazvukovým měřičem tepla.

5.

Způsob měření

Měření tepla v topné vodě (dvoutrubní systém).

6.

Údaje o odběrném místě

Rozdělení tepelného výkonu (MW):

	otop prostoru	příprava TV	technologie
sektor	0,200	0,000	0,000
byty	0,000	0,000	0,000
celkem	0,200	0,000	0,000

% rozdělení dodaného tepla
nebytový sektor 100,00 [%]
bytový sektor 0,00 [%]

Údaje o kondenzátu:

odběr: --

Údaje o doplňkové vodě:

odběr: --

Údaje o předávací stanici:

Majetková příslušnost:

Odběratel prohlašuje, že výše uvedené informace odpovídají skutečnosti a že si je vědom povinnosti nahlásit dodavateli bezodkladně každou případnou změnu.



7.

Datum zahájení odběru

Dne 1. 9. 2022.

Za Dodavatele:

Ve Strakonících dne: 19. 9. 2022


Za Odběratele:

V Českých Budějovicích dne: 26. 9. 2022

.....
Teplárna Strakonice, a.s.


předseda představenstva

.....
Česká republika - Generální finanční ředitelství


vedoucí Oddělení hospodářské správy
v Českých Budějovicích

