

SMLOUVA O DÍLO č. OVZ-VZZR-2022-029

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém - primátorem statutárního města
Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořákem - ved. odd. investic a technické správy OMI
MmP; tel. 466 859 449; e-mail: Jan.Dvoracek@mmp.cz;
paní - technikem odd. investic a technické
správy, odbor majetku a investic MmP;
tel.: 466 859 137; email:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Agrostav Pardubice a.s.

Se sídlem: Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

Zastoupen: - předsedou představenstva
- místopředsedou představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních: - předsedou představenstva
- místopředsedou představenstva

Zastoupený ve věcech obchodních: - předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech technických: - výrobním ředitelem

Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 39469

Tel:

IČO: 46506063 DIČ: CZ46506063

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 742

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla

RPS Pravý břeh Labe, Centrum Sever, XVII. etapa

Jedná se o stavební úpravy zahrnující rekonstrukci veřejného prostranství na sídlišti Sever v Pardubicích - Cihelna, které je vymezeno ulicemi K Cihelně, Kunětická a K Rozvodně. Jedná se zejména o provedení bouracích prací zpevněných stávajících povrchů a podkladních vrstev pěších komunikací s odstraněním chodníkových obrub, rekonstrukci převážně pěších komunikací s omezeným vjezdem zásobování, odvodnění (vsakovací nádrž, zasakování), instalaci nového veřejného osvětlení, rekonstrukci dětských hřišť včetně instalace mobiliáře (betonové stupně na svahu u školy, sloup s hodinami, pergola, lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, plakátovací plochy) a provedení sadových úprav (dále jen DÍLO).

Specifikace prací:

V rámci stavby budou odstraněny stávající zpevněné povrchy a podkladní vrstvy pěších komunikací s odstraněním chodníkových obrub včetně betonového lože, odstranění obruby „květináčů“ z prostého betonu, betonového reklamního poutače včetně základové patky, odstranění laviček (lavičky budou opět použity), odstranění stávajícího asfaltového sportovního hřiště včetně podkladních vrstev, demontáž plotových polí a základových patek části stávajícího oplocení školního pozemku (část oplocení bude opět použita, ale na jiném místě oplocení pozemku školy), demontáž herních prvků z dětských hřišť, jež budou opět použity a odstranění stávajících pouličních lamp.

V řešeném území je navržena stavební úprava a nová stavba komunikací pro pěší s částí komunikace určenou jako přístupová trasa pro složky Integrovaného záchranného systému (IZS). Nové trasy chodníků se více odklání od obytných domů tak, aby byl vytvořen klidový prostor předzahrádek jako klidové a odpočinkové zóny pro obyvatelé domů. Ke stavebním úpravám jsou navrženy jednotlivé přilehlé drobné plochy navržených chodníků propojující nové a stávající trasy, zpevněné plochy pobytových prvků a rampa pro obsluhu SOŠ Labská.

Na plochy cest a veřejných prostranství budou použity dvě základní betonové dlažby, menší formát zámkové betonové dlažby evokující pocit dlažební kostky – na cesty, dále velkoformátová betonová dlažba na náměstí a zálivy s lavičkami.

Stávající dětské hřiště se včetně herních prvků přesouvá blíže k patě svahu u školy. Na tento svah je osazen soubor nerezových skluzavek pro děti. Pro zastínění hřiště je k hřišti přidána jednoduchá konstrukce pergoly s popínavou zelení. Pod ní budou umístěny stoly a lavičky pro sezení rodičů a dětí. Plocha dětského hřiště bude provedena v barevném litém tartanu, s použitím grafických prvků. Stejně tak budou provedeny plochy i ostatních menších hřišť v území.

Pod areálem školy je proveden terénní travnatý průleh pro sběr a vsak dešťových vod z větších zpevněných ploch.

V centru sídliště vzniká nový veřejný prostor – „náměstí“ před samoobsluhou s dvojicí solitérních stromů. Náměstí doplňuje v části před školou (č.p. 118) cihelný sloup s hodinami. Sloup s hodinami - cihelný pilíř z režného zdiva s plastickou grafikou z cihel, o čtvercovém půdorysu 1x1 metr a výškou 5 metrů nesoucí hodinový stroj. Hodiny jsou napojeny na elektrické vedení veřejného osvětlení. Ve svahu podél cesty k hlavnímu vstupu do školy budou vybudovány betonové terasové lavice pro posezení studentů školy.

Velké multifunkční hřiště na severu území bude zachováno a zrekonstruováno s umělým povrchem. Hřiště bude lemováno mantinely a síťovým hrazením ze všech stran.

Herní prvky ze stávajících dětských hřišť budou přemístěny na nové pozice a doplněny. Kotvení a založení herních prvků odpovídá požadavkům výrobců. Povrch dětských hřišť bude z lité dopadové pryže v barevném výtvarném provedení.

Multifunkční hřiště - konstrukce stávajícího asfaltového hřiště o rozměrech 36,8 x 22,2 m bude zrekonstruována, upravena na rozměr 37 x 20 metrů a doplněna o elastickou vrchní vrstvu z recyklované pryže pro multifunkční hřiště. Hřiště má ze stran mantinely výšky 0,9 m a síťové oplocení o výšce 4 metry, na severní straně výšky 6 metrů. Je doplněno lavičkami. Z jižní strany hřiště bude na mlatovém povrchu umístěna venkovní posilovna s cvičícími nástroji pro všechny věkové kategorie.

Odvodnění stávajícího hřiště s výměnou asfaltového povrchu a zpevněných ploch z dlažby z prostoru náměstí bude provedeno odtokovými žlaby s ocelovým pozinkovaným roštem do podzemního vsakovacího objektu bezpečnostním přepadem zaústěným do vsakovací studny. Celková

odvodňovaná plocha hřiště 740 m². Celková vsakovací plocha 75 m². Odvodnění zpevněných ploch náměstí bude přes uliční vpusti do navržené dešťové kanalizace s vyústěním do vsakovací nádrže s propustným dnem z kameniva.

Hřiště bude odvodněno podélnými odvodňovacími žlaby, situované po obvodě hřiště se zaústěním žlabů do podzemního vsakovacího bloku, který bude tvořen plastovými bloky. Před nátokem do vsakovacích bloků bude umístěna betonová, kontrolní a rozdělovací šachta DN1000 s kalojelem pro sedimentaci materiálu.

Dále v řešeném území bude stávající soustava 16 ks kompletních osvětlovacích bodů a 16 ks svítidel nahrazena soustavou 28 ks stožárů veřejného osvětlení a 28 ks nových svítidel s technologií LED. Na revitalizaci veřejného osvětlení části sídliště Pardubice sever - Cihelna budou použita úsporná svítidla s LED technologií. Součástí nového osvětlení bude i kabelové vedení propojující jednotlivé stožáry veřejného osvětlení. V rámci sadových úprav bude provedena výsadba stromů, keřů a ozelenění ploch.

Předmět plnění díla je podrobněji vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby: „SÍDLIŠTĚ PARDUBICE SEVER – REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ“ zpracovanou v 07/2021 projektantem – Marcelem Vondrou, IČO: 72621249, se sídlem nábřeží Závodu míru 2738, 530 02 Pardubice a Ing. arch. Dagmar Loskotovou – Zimovou, autorizovaným architektem, č. autorizace 03270, se sídlem Tomkova 2/3167, 150 00 Praha 5, včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha zadávací dokumentace č. 1), která je závazným podkladem pro provádění DÍLA.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat.

Součástí DÍLA „RPS Pravý břeh Labe, Centrum Sever, XVII. etapa“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci předmětu této smlouvy spolufinancování ze Státního fondu podpory investic v rámci Programu regenerace sídlišť - Regenerace veřejných prostranství na sídlištích dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se při zhotovování DÍLA tuto skutečnost zohlednit.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

- a) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků před jejich užíváním (u Úřadu městského obvodu Pardubice II);
- b) projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) a dopravně inženýrských rozhodnutí (dále jen DIR);
- c) dodržení podmínek všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací;
- d) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
- e) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě a úhrady za odběr;

- f) úklid a čištění stavbou dotčených ploch, odvoz a skládkovné vybouraného materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;
- g) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
- h) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení DÍLA;
- i) zakreslení skutečného provedení stavby jako podklad pro vypracování projektové dokumentace skutečného provedení DÍLA projektantem, a to ve všech zúčastněných profesích a v podrobnosti projektové dokumentace pro provedení stavby;
- j) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a 1x v datové podobě (ve formátu .pdf);
- k) zpracování geometrického plánu stavby a předání v 6 listinných vyhotoveních a 1x v digitálním vyhotovení;
- l) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- m) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
- n) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- o) provedení převýšky stavby;
- p) zajištění všech nezbytných zkoušek, monitoringu a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
- q) dodání zkušebních protokolů, atestů, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;
- r) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), zhotovitel předá objednateli „Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy“;
- s) dodržení všech podmínek vyplývajících z dokumentů poskytovatele dotace – Státního fondu podpory investic (dále jen SFPI) v rámci Programu regenerace sídlišť – Výzva č. 5 - Regenerace veřejných prostranství na sídlištích (<https://sfpi.cz/regenerace-sidlist-dokumenty-k-vyzve-c-5-15-10-15-12-2021/>).

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- projektové dokumentace pro provádění stavby „SÍDLIŠTĚ PARDUBICE SEVER – REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ“ zpracovanou v 07/2021 projektantem – I IČO: 72621249, se sídlem nábřeží Závodu míru 2738, 530 02 Pardubice a I , autorizovaným architektem, č. autorizace 03270, se sídlem Tomkova 2/3167, 150 00 Praha 5, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 5.8.2022

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 323/2017 Sb.; vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 62/2013 Sb.; zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů); ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem uvedených v projektové dokumentaci.
4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenými projektovými dokumentacemi. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
5. Součástí DÍLA je také provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto článku.
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu plnění, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci plnění předpokládat, zařízení staveniště a zabezpečení místa plnění, vytyčení inženýrských sítí, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou zároveň obsaženy veškeré náklady spojené s projednáním a úhradou poplatků za případné zábory veřejných komunikací a prostranství, DIO a DIR, s provozními zkouškami, dále s pořízením atestů, certifikátů apod., geodetických prací a dokumentace skutečného provedení stavby.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být smluvně ošetřena v písemném dodatku smlouvy o dílo v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena odpovědnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele).

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo a předání staveniště zhotoviteli, a to na základě písemné výzvy objednatele.

Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

**Termín dokončení kompletního DÍLA včetně vegetačních úprav a jeho řádného odevzdání:
do 24 kalendářních týdnů ode dne předání staveniště v souladu s odd. II čl. I. této smlouvy.**

2. Místo plnění předmětu smlouvy: **Pardubice – Cihelna, veřejné prostranství sídliště Sever.**
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění prací s měsíčním finančním plněním, který bude vypracován Zhotovitelem před zahájením stavebních prací a odsouhlasen Objednatel.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušování provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 17. v ten den, kdy dojde k přerušování provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatel (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušování odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušování odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušování ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušování odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušování odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

A. Cena za DÍLO - položky s uznatelnými náklady

(náklady s úhradou z finančních prostředků poskytovatele dotace)

SO-00 Bourací práce	3 037 445,20 Kč
SO-01 Komunikace	8 099 218,41 Kč
SO-02 Odvodnění, vsakovací nádrž	351 429,86 Kč
SO-04 Veřejné osvětlení	1 531 131,91 Kč
SO-05 Sadové úpravy	475 555,62 Kč
SO-06 Dětská hřiště A + B	1 172 452,19 Kč
SO-08 Městský mobiliář	844 470,16 Kč
SO-11 Zděný sloup s hodinami	298 020,65 Kč
Cena bez DPH	15 809 724,00 Kč
DPH	3 320 042,04 Kč
Cena za včetně DPH	19 129 766,04 Kč

B. Cena za DÍLO - položky s neuznatelnými náklady

(náklady s úhradou z finančních prostředků objednatele)

SO-10 Vedlejší rozpočtové náklady	323 000,00 Kč
Cena bez DPH	323 000,00 Kč
DPH	67 830,00 Kč
Cena včetně DPH	390 830,00 Kč

Celková cena za DÍLO bez DPH (součet A+B)	16 132 724,00 Kč
DPH	3 387 872,04 Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH (součet A+B)	19 520 596,04 Kč

(slovy: devatenáctmilionůpětsetdvacetisícčtyřicetdevadesátšest korun českých čtyři haléře včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny - oceněné položkové soupisy prací s výkazem výměr jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem smlouvy podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
 - a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě.
 - b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známy ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.
- K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
4. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 8., 9. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

5. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, zahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. vč. DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, odsouhlaseným oběma smluvními stranami, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
4. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 2 do 30 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
7. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,

- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - každý originální účetní doklad vztahující se k fakturaci způsobilých nákladů, resp. položek způsobilých nákladů musí obsahovat registrační číslo projektu a celý název projektu,
 - údaje pro daňové účely.
- Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 8 tohoto čl., je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
10. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Na akci nebude uplatňován odpočet daně na vstupu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
11. Fakturu lze doručit elektronicky e-mailem na adresu: faktury@mmp.cz nebo do datové schránky MmP na adresu: ukzbx4z, případně zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle objednatele.
12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn správcem daně jako nespolehlivý plátců v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněn správcem daně jako nespolehlivý plátců, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
15. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněn správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatel, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti (kropením a zametáním), hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů z. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.
7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu v souladu s touto smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místu provádění stavby.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujícím se k předmětu této smlouvy o dílo, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směny atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujícím se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy o dílo. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů.
3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami (zejm. vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření této smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu během stavby. S ohledem na skutečnost, že staveniště si může vyžádat určitá omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byl zajištěn vjezd a dopravní obslužnost v lokalitě (integrovaný záchranný systém, zásobování apod.). Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel stavby ÚMO Pardubice II o vydání rozhodnutí o opatření na dotčené komunikaci, případně o částečné uzavírce účelové komunikace. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti, a dále zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by objednateli či třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti vznikly. Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství u Úřadu městského obvodu Pardubice II po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
4. Veškeré hlučné práce (bourací kladiva apod.) mohou být prováděny pouze v době od 8:00 – 18:00 hodin nebo po dohodě s objednatelem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých vyjádření, rozhodnutí a stanovisek (viz Stavební povolení odboru dopravy MmP č.j. OD 6.2/76767/21/Mc D33/21 ze dne 11.10.2021 a Rozhodnutí – stavební povolení úřadu MmP č.j. 100265/2021 ze dne 20.10.2021). Výše uvedená povolení a další vyjádření a rozhodnutí orgánů veřejné moci a organizací jsou nedílnou součástí projektové dokumentace pro provádění stavby DÍLA.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
5. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být

- umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup k nemovitostem v řešeném území. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
6. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí (IS) spolu se záznamem ve stavebním deníku o provedení vytyčení IS. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami. Odkryté IS budou zabezpečeny a před záhozem bude provedena dokladová kontrola správce sítí.
 7. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací. Vytyčení bude prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku.
 8. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření energií nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.
 9. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.
 10. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěn kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
 11. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku provádění prací na plochách dotčených stavbou (tj. včetně přilehlých travnatých a zpevněných ploch). Pokud v důsledku provádění prací dojde k poškození (např. propadů) přilehlých komunikací, je zhotovitel povinen je uvést do původního stavu.
 12. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 13. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo stavbu tak, aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD. Odkryté sítě zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení zajistit kontrolu jejich stavu provedenou správcí sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 14. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 15. Veškerý vybouraný a demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 16. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každý započatý den prodlení.
 17. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník

v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 16., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především tyto údaje:

- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
- nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);
- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.

V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

18. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
19. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
20. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
21. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
22. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
23. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem BOZP, kterého zajistí objednatel.
24. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají právo kontroly prováděné stavby a právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
25. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby pravidelně 1x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele a na kterých budou mimo jiné řešeny časové vazby na provoz budov a nemovitostí dotčených stavbou s možností částečného omezení prací z důvodu provozních potřeb vlastníků a nájemců. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

26. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
27. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každý započatý den prodlení.
28. Zhotovitel se zavazuje správcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí umožnit případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
29. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
30. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
31. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
32. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směny, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu Objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příp. poddodavatelů.
33. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této smlouvy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí stanovených závaznými předpisy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč.

34. Zhotovitel je oprávněn najmout si na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely provedení některé části předmětu plnění dle této Smlouvy za předpokladu, že nedojde k porušení závazných předpisů, a že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, jako kdyby je poskytoval zhotovitel sám. Zhotovitel je také odpovědný za koordinaci poddodavatelů.
35. Zhotovitel předloží objednateli před podpisem smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění Smlouvy a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. V průběhu plnění Smlouvy je zhotovitel oprávněn změnit poddodavatele, jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Zhotovitel je povinen získat souhlas objednatele s novým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění Smlouvy využije. Součástí oznámení bude vždy název/jméno poddodavatele pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy, uvedení části plnění Smlouvy, kterou má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do pěti (5) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění DÍLA, přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Nevyjádří-li se objednatel do pěti (5) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení, platí, že použití tohoto poddodavatele odsouhlasil.
36. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení dopravní situace v souladu s ČSN a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení každé z těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
37. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 20.000.000,-- Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,--Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
38. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.
39. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, doklady o provedených zkouškách a revizích, dále o ekologické likvidaci odpadu).
40. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnicích zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
41. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč.
42. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v 3x v tištěné a 1x v digitální podobě.

43. Harmonogram provádění prací, který byl smluvními stranami vzájemně odsouhlasen před zahájením stavebních prací na předmětu plnění, bude platný po celou dobu provádění DÍLA. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,025 % z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení.
44. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací a předání na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli. Za správnost předaných podkladů dle tohoto článku odpovídá zhotovitel.
45. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
46. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat (archivovat) veškerou dokumentaci související s realizací DÍLA včetně účetních dokladů, a to nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Zhotovitel je nejméně po dobu 10 let od protokolárního předání DÍLA bez vad a nedodělků povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFPI, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci DÍLA a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. V případě porušení kterékoli z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé porušení této povinnosti a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
47. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit na své náklady podmínky, v rozsahu přiměřeném jeho činnostem v rámci plnění předmětu DÍLA, které jsou dány poskytovatelem dotace SFPI.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
14. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, či nedodělky je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele :	– technik odd. investic a technické správy OMI MmP
	Ing. Jan Dvořáček – vedoucí odd. investic a technické správy OMI MmP
za zhotovitele :	– ředitel výroby
	– hlavní stavbyvedoucí

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, pracovníky odboru dopravy MmP, případně zástupce Úřadu městského obvodu Pardubice II.
4. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit doklady v jednom vyhotovení, zejména (nebude-li níže uvedeno jinak):
 - původní projektovou dokumentaci se zakreslením všech provedených úprav a změn;
 - dokumentaci skutečného provedení DÍLA vč. instalací formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn, a to 3x v listinné podobě a 1x v datové podobě ve formátu .pdf a zdrojových formátech na datovém nosiči;
 - protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách;
 - zápisy o provedených zkouškách (s kladným výsledkem);
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, certifikáty;
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;
 - doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného DÍLA (atesty, prohlášení o shodě, záruční listy, certifikáty);
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků;
 - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností;
 - geometrický plán stavby v 6 listinných vyhotoveních a 1x v digitálním vyhotovení;
 - potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby;
 - doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného DÍLA (atesty, prohlášení o shodě, ...)
 - originál stavebního deníku;
 - ostatní doklady potřebné pro řádné užívání DÍLA, zejména pokud vyplývají z právních předpisů a stavebního povolení.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví a podepíše oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis zhotovovaného DÍLA,
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením termínu odstranění,
 - zhodnocení jakosti DÍLA,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl,
 - jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele pro předání stavby.
6. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
7. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, odstraněním těchto vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatелеm oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatелеm. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamační žádost objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamační žádost musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.
5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatel. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne oznámení vady.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, popřípadě v 10-ti denní lhůtě, není-li lhůta stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV. čl. II. odst. 6.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4. tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 1**“). **Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě) ve lhůtě do 15-ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud Bankovní záruka č. 1 nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.**
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z hodnoty Bankovní záruky č. 1 (tj. z hodnoty Výše zajištění č. 1 ve výši 899.000,--Kč) za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 1 byla platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků dle odd. II. čl. V. této Smlouvy. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělků, zajistí zhotovitel prodloužení platnosti Bankovní záruky č. 1 tak, aby byla platná a účinná až do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“). V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1** vždy činit nejméně **899.000,-- Kč („Výše zajištění č. 1“)**. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní

záruka č. 1 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 1, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 1 do Výše zajištění č. 1 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době dle odd. III. čl. II. této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 2**“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). **Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě) v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA bez vad a nedodělků dle oddílu č. II. čl. V. této smlouvy.** V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělků, je zhotovitel povinen doručit Bankovní záruku č. 2 v den podpisu protokolu o odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z hodnoty Bankovní záruky č. 2 (tj. z hodnoty „Výše zajištění č. 2“ ve výši 899.000,--Kč) za každý započatý den prodlení s předložením Bankovní záruky č. 2.

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 2 byla platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“) dle odd. III. čl. II. této smlouvy. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit nejméně **899.000,-- Kč („Výše zajištění č. 2“)**. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 2, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 2, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 2 do Výše zajištění č. 2 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost.

8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vystavení potvrzení o ukončení období platnosti Bankovní záruky, a to způsobem uvedeným bankou v příslušné Bankovní záruce, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této smlouvy má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,025 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,025 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a oddílu III. čl. III. odst. 5 a odst. 10 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
 - a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;
 - b) objednatel (zadavatel) neobdržel dotaci, z níž měla být veřejná zakázka zcela nebo částečně uhrazena;
 - c) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského

zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

3. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

VI. Ustanovení závěrečná

1. Poddodavatelé zhotovitele, pomocí nichž zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, se prokazatelně musí účastnit na realizaci DÍLA, a to alespoň v tom rozsahu, v jakém byla jejich kvalifikace prokazována. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí nichž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu objednatele, a to za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Seznam zúčastněných osob v realizačním týmu zhotovitele vyplývající z nabídky zhotovitele tvoří přílohu č. 2. Jakákoli změna osob v realizačním týmu zhotovitele podléhá předchozímu souhlasu objednatele; k žádosti o udělení tohoto souhlasu je zhotovitel povinen objednateli doložit veškeré kvalifikační doklady, které předkládal v rámci zadávacího řízení ohledně členů realizačního týmu zhotovitele. Objednatel souhlas nebude bez závažných důvodů odpírat.
3. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
7. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
9. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
11. Kdykoli smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně či elektronicky a doručena dle jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo doporučenou poštou oproti doručence.

12. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána nebo přenesena zástupcům smluvních stran (tj. podle okolností zástupci objednatele nebo zástupci zhotovitele uvedeným v úvodních ustanovení smlouvy, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu deseti (10) pracovních dnů; sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, nebo (ii) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být sdělení zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Smluvní strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé smluvní straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této smlouvy.
13. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
14. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran elektronické podpisy.
15. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
16. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
17. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
18. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
19. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
20. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 6.9.2022 č. usnesení R/8605/2022

Příloha č. 1 : Cenová nabídka (oceněné položkové výkazy výměr)

Příloha č. 2 : Seznam poddodavatelů

V Pardubicích

V Pardubicích

za obecní úřad

za zhotovitele

.....
Ing. Martin Charvát
primátor

.....
předseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20220161
Stavba: Revitalizace veřejného prostranství sídliště Sever Cihelna uznatelné položky doplnění

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2022

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Agrostav Pardubice, a. s.

IC: 46506063
DIČ: CZ46506063

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			15 809 724,00
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 15 809 724,00	Výše daně 3 320 042,04
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			19 129 766,04

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20220161		
Stavba:	Revitalizace veřejného prostranství sídliště Sever Cihelna uznatelné položky doplnění		
Místo:	Pardubice	Datum:	6. 5. 2022
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Agrostav Pardubice, a. s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		15 809 724,00	19 129 766,04	
SO-00	Bourací práce	3 037 445,20	3 675 308,69	STA
SO-01	Komunikace	8 099 218,41	9 800 054,28	STA
SO-02	Ovodnění.vsakovací nádrž	351 429,86	425 230,13	STA
SO-04	Veřejné osvětlení	1 531 131,91	1 852 669,61	STA
SO-05	Sadové úpravy	475 555,62	575 422,30	STA
SO-06	Dětská hřiště A+ B	1 172 452,19	1 418 667,15	STA
SO.08	Městský mobiliář	844 470,16	1 021 808,89	STA
SO-11	Zděný sloup s hodinami	298 020,65	360 604,99	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství sídliště Sever Cihelna uznatelné položky doplnění
Objekt: SO-00 - Bourací práce

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Agrostav Pardubice, a. s.

IČ: 46506063
DIČ: CZ46506063

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 037 445,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 037 445,20 0,00	21,00% 15,00%	637 863,49 0,00
Cena s DPH		v CZK	3 675 308,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství sídliště Sever Cihelna uznatelné položky doplnění
Objekt: SO-00 - Bourací práce
Místo: Pardubice
Zadavatel:
Uchazeč: Agrostav Pardubice, a. s.

Datum: 6. 5. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		3 037 445,20
HSV - Práce a dodávky HSV		3 037 445,20
1 - Zemní práce		1 078 129,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		123 555,10
997 - Přesun sulě		1 835 760,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství sídliště Sever Cihelna uznatelné položky doplnění
Objekt: SO-00 - Bourací práce
Místo: Pardubice
Zadavatel: Agrostav Pardubice, a. s.
Uchazeč: Agrostav Pardubice, a. s.

Datum: 6. 5. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 037 445,20	
D HSV Práce a dodávky HSV							3 037 445,20	
D 1 Zemní práce							1 078 129,50	
1	K	113106142	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo žvíc a s jakoukoliv výplní spár strojné plochy jednotlivé přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	82,00000	17,60	1 443,20	
2	K	113106181	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z plastových nebo pryžových dlaždic s ložem z kameniva	m2	58,00000	68,40	3 967,20	
3	K	113106521	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těžného	m2	101,00000	20,60	2 080,60	
4	K	113107113	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	131,00000	250,00	32 750,00	
5	K	113107222	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	3 827,00000	36,00	137 772,00	
6	K	113107230	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	1 068,00000	99,00	105 732,00	
7	K	113107232	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	2 759,00000	205,00	565 595,00	
8	K	113107242	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	3 586,00000	41,00	147 026,00	
9	K	113202111	Vytáhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z křainíků nebo obrubníků stojatých	m	1 365,00000	59,90	81 763,50	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							123 555,10	
10	K	962042321	Bourání zdí z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3	m3	44,70000	2 400,00	107 280,00	
11	K	965011111	Demontáž základových prefabrikovaných konstrukcí z betonu železového patek hmotností jednotlivé do 5 t	kus	1,00000	4 533,10	4 533,10	
12	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m PLOTOVÁ POLE U ŠKOLNÍHO POZEMKU Pole 2900 x 1080 – kovová mříž Podhrabová deska prefabrikát výšky 300 2x sloupek se základem – 2x 0,2 m3 betonu 3x pole + 4x základ 17 x pole + 17x základ Celkem : pole 20 ks Podhrabová deska : 20 ks Základ : 21 ks a 0,2 m3 = 4,2 m3 betonu	m	60,00000	195,70	11 742,00	
D 997 Přesun sutě							1 835 760,60	
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4 383,56500	250,00	1 095 891,25	
14	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km (2 km)	t	4 383,56500	10,00	43 835,65	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509								
15	K	997013651	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2 464,90000	100,00	248 490,00	
16	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 109,83000	190,00	210 867,70	
17	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	788,92000	300,00	236 676,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství sídliště Sever Cihelna uznatelné položky doplnění
Objekt: SO-01 - Komunikace

KSO:
Místo: Pardubice
Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2022

IC:
DIČ:

Uchazeč: Agrostav Pardubice, a. s.

IC: 46506063
DIČ: CZ46506063

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 099 218,41
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 099 218,41 0,00	21,00% 15,00%	1 700 835,87 0,00
Cena s DPH			v CZK 9 800 054,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství sídliště Sever Cihelna uznatelné položky doplnění
Objekt: SO-01 - Komunikace
Místo: Pardubice
Zadavatel:
Uchazeč: Agrostav Pardubice, a. s.

Datum: 6. 5. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	8 099 218,41
HSV - Práce a dodávky HSV	8 091 589,68
1 - Zemní práce	1 949 053,78
5 - Komunikace pozemní	5 086 796,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	891 747,84
998 - Přesun hmot	163 991,88
PSV - Práce a dodávky PSV	7 628,73
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 628,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství sídliště Sever Cihelna uznatelné položky doplnění
Objekt: SO-01 - Komunikace
Místo: Pardubice
Zadavatel:
Uchazeč: Agrostav Pardubice, a. s.

Datum: 6. 5. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 099 218,41	
D HSV Práce a dodávky HSV							8 091 589,68	
D 1 Zemní práce							1 949 053,78	
1	K	122452206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 815,51000	359,40	652 494,29	
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku zhotovitele	m3	1 815,51000	250,00	453 877,50	
3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 815,51000	45,20	82 061,05	
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17.05.04	t	2 904,81600	190,00	551 915,04	
5	K	181913112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhuštěním	m2	4 339,00000	48,10	208 705,90	
D 5 Komunikace pozemní							5 086 795,18	
6	K	564851111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	1 980,00000	150,00	297 000,00	
7	K	564851111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	2 277,00000	150,00	341 550,00	
8	K	564861111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	4 339,00000	202,00	876 478,00	
9	K	564861111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	1 793,00000	202,00	362 186,00	
10	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	604,90000	270,00	163 323,00	
11	M	59245225-Rpol	dlažba tvar čtverec betonová pro nevidomé 200x200x60mm přírodní-drážkovaná, vodící linie	m2	19,45000	447,50	8 703,88	
12	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	3,48500	465,70	1 622,96	
13	M	59245270	dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm barevná	m2	47,47000	302,80	14 373,92	
14	M	59245263	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm barevná	m2	188,87000	302,80	57 189,84	
15	M	59245016	dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm přírodní	m2	353,50000	254,30	89 895,05	
16	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Přplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	232,00000	28,00	6 496,00	
17	K	596211213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Přplatek k cenám za dlažbu z prvků více než dvou barev	m2	1 814,00000	285,00	516 990,00	
18	M	59245009	dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm barevná barva černá, šedá bílá	m2	1 832,14000	337,90	619 080,11	
19	K	596211215	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Přplatek k cenám za dlažbu z prvků více než dvou barev	m2	1 814,00000	40,00	72 560,00	
20	K	596811223	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 300 m2	m2	380,50000	214,00	81 427,00	
21	M	59245321-Rpol	dlažba plošná reliéfní betonová 340-440x460-560x40mm bílidřicová	m2	59,22500	502,90	29 784,25	
VV 57,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"					59,22500			
22	M	59246009	dlažba plošná betonová terasová tryskaná 500x500x50mm	m2	326,23000	619,20	202 001,62	
23	K	596811422	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěši s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. přes 100 do 150 mm, velikosti dlaždic přes 0,5 m2, pro plochy přes 300 m2	m2	945,00000	505,00	477 225,00	
24	M	59246021-Rpol	dlažba velkoformátová betonová plochy 0,51-1m2 tl 120mm přírodní	m2	973,35000	892,70	868 909,55	
VV 945*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"					973,35000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							891 747,84	
25	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	11,60000	211,70	2 455,72	
26	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	7,60000	117,50	893,00	
27	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,00000	354,80	1 419,20	
28	K	916231113	Osazení chodíkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 344,00000	275,00	369 600,00	
29	M	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	1 370,88000	72,30	99 114,62	
30	K	919735113	Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	43,00000	142,50	6 127,50	
31	K	919791013	Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní línou nebo ocelovou výplní (mříží) se zabetonováním ocelového rámu, plochy přes 1 m2	kus	12,00000	789,20	9 470,40	
32	M	74910197	roští ke stromům s rámem 2 díly tvárná litina /2000x2000x450x35mm	kus	10,00000	15 997,70	159 977,00	
33	K	935114122	Stěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 450x500 mm bez obrubníku se spádem dna 0,5 %.	m	74,00000	3 279,60	242 690,40	
Včetně dodávky čistících, vpusťových děl a pomocného materiálu.								
D 998 Přesun hmot							163 991,88	
34	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 366,59900	120,00	163 991,88	
D PSV Práce a dodávky PSV							7 628,73	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							7 628,73	
35	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti novou fólií na ploše svislé S z novové fólie	m2	66,75000	63,10	4 338,13	
36	M	28323005	fólie profilovaná (nová) drenážní HDPE s výškou nově 8mm	m2	83,94400	39,20	3 290,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství sídliště Sever Cihelna uznatelné položky doplnění
Objekt: SO-02 - Ovodnění.vsakovací nádrž

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:
Agrostav Pardubice, a. s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2022

IC:
DIČ:

IC: 46506063
DIČ: CZ46506063

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			351 429,86
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	351 429,86	21,00%	73 800,27
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			425 230,13

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství sídliště Sever Cihelna uznatelné položky doplnění
Objekt: SO-02 - Ovodnění,vsakovací nádrž

Místo: Pardubice
Zadavatel:
Uchazeč: Agrosstav Pardubice, a. s.

Datum: 6. 5. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		351 429,86
HSV - Práce a dodávky HSV		351 429,86
1 - Zemní práce		230 775,68
2 - Zakládání		5 299,98
4 - Vodorovné konstrukce		7 920,00
5 - Komunikace pozemní		1 500,00
8 - Trubní vedení		73 741,20
998 - Přesun hmot		32 193,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství sídliště Sever Cihelna uznatelné položky doplnění
Objekt: SO-02 - Ovodnění,vsakovací nádrž

Místo: Pardubice
Zadavatel: Agroslav Pardubice, a. s.
Uchazeč:

Datum: 6. 5. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							351 429,86	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				351 429,86	
D		1	Zemní práce				230 775,68	
1	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	140,00000	182,30	25 522,00	
2	K	132212111	Hloubení ryh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	60,00000	720,00	43 200,00	
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku zhotovitele	m3	175,00000	250,00	43 750,00	
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	297,50000	190,00	56 525,00	
5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	8,00000	109,00	872,00	
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	32,00000	498,30	15 945,60	
7	M	58331200	Štěrkopsek netříděný zásypový	t	64,00000	280,00	17 920,00	
8	K	181351005	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	110,00000	125,00	13 750,00	
9	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výšeem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	110,00000	19,20	2 112,00	
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,20000	96,40	212,08	
11	K	181912111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhuštění	m2	110,00000	30,00	3 300,00	
12	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	110,00000	69,70	7 667,00	
D		2	Zakládání				5 299,98	
13	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeběr nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	105,00000	41,00	4 305,00	
14	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	124,37300	8,00	994,98	
D		4	Vodorovné konstrukce				7 920,00	
15	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	8,00000	990,00	7 920,00	
D		5	Komunikace pozemní				1 500,00	
16	K	594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomafsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez zvolnění, soř. s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	1,00000	1 500,00	1 500,00	
D		8	Trubní vedení				73 741,20	
17	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost tříd SN 8 DN 250	m	100,00000	508,00	50 800,00	
18	M	28610462	trubka drenážní PVC-U SN 4 se spojkou perforace 120° tunelového tvaru pro liniové stavby DN 250	m	100,00000	207,00	20 700,00	
19	K	877360320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 250	kus	2,00000	468,10	936,20	
20	M	28612224	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x160/45° SN12/16	kus	2,00000	632,50	1 265,00	
D		998	Přesun hmot				32 193,00	
21	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu do vzdálenosti do 15 m	t	65,70000	490,00	32 193,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství sídliště Sever Cihelna uznatelné položky doplnění
Objekt: SO-04 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč: Agrostav Pardubice, a. s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2022

IC:
DIČ:

IC: 46506063
DIČ: CZ46506063

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH		1 531 131,91	
DPH základní snížená	Základ daně		Výše daně
	1 531 131,91 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	321 537,70 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 852 669,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství sídliště Sever Cihelna uznatelné položky doplnění
Objekt: SO-04 - Veřejné osvětlení
Místo: Pardubice
Zadavatel:
Uchazeč: Agrostav Pardubice, a. s.

Datum: 6. 5. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 531 131,91
M21 - Veřejné osvětlení	1 531 131,91
01 - Materiál elektroinstalační	512 345,20
02 - Materiál zemní a stavební	166 320,00
03 - Elektromontáže	227 586,00
04 - Demontáže	36 500,00
05 - Zemní práce	412 414,71
06 - Ostatní náklady	131 120,00
OST - Ostatní	44 846,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství sídliště Sever Čihelna uznatelné položky doplnění
Objekt: SO-04 - Veřejné osvětlení
Místo: Pardubice
Zadavatel:
Uchazeč: Agrostav Pardubice, a. s.

Datum: 6. 5. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 531 131,91	
D M21 Veřejné osvětlení							1 531 131,91	
D D1 Materiál elektroinstalací							512 345,20	
1	M	Pol2	kabel CYKY 3x1,5	m	80,00000	17,30	1 384,00	
2	M	Pol3	kabel CYKY 4x16	m	630,00000	214,40	135 072,00	
3	M	Pol4	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	630,00000	54,00	34 020,00	
4	M	Pol5	svorka připojovací SP 1šroub FeZn	ks	12,00000	19,40	232,80	
5	M	Pol6	svorka spojovací SS FeZn	ks	24,00000	18,50	444,00	
6	M	Pol7	smršťovací trubice ...1/70-95(1x95)	ks	12,00000	100,00	1 200,00	
7	M	Pol8	trubka ohebná PVC 1432	m	74,00000	11,60	858,40	
8	M	Pol9	označovací štítek-číslo sloupu	ks	12,00000	120,00	1 440,00	
9	M	Pol10	označovací štítek-uzemnění	ks	12,00000	32,00	384,00	
10	M	Pol11	označovací štítek-popis kabelu	ks	36,00000	15,00	540,00	
11	M	Pol12	zinkový sprej	ks	1,00000	300,00	300,00	
12	M	Pol13	stožár osvětli bezpatic,atyp-159x5/108x4,5/89x3/60x3	ks	1,00000	16 922,00	16 922,00	
P Poznámka k položce: škrábeková délka stožáru vč.veškrnutí 9.5m								
13	M	Pol14	stožár osvětli bezpatic,atyp-133x4/89x3/60x3mm	ks	11,00000	8 333,00	91 663,00	
P Poznámka k položce: škrábeková délka stožáru vč.veškrnutí 6.8m								
14	M	Pol15	ochranná manžeta OMP133	ks	11,00000	1 333,00	14 663,00	
15	M	Pol16	ochranná manžeta OMP159	ks	1,00000	1 593,00	1 593,00	
16	M	Pol17	elvízbroj stožáru SR...-27-Z-Cu 1xE27/4xM8/35mm2	ks	12,00000	652,00	7 824,00	
17	M	Pol18	/elvízbroj stožáru/ kryt řady 721-724 IP20	ks	12,00000	356,00	4 272,00	
18	M	Pol19	pojistková patrona E27 (6A)	ks	12,00000	30,00	360,00	
19	M	Pol20	B-svítidlo LED viz specifikace svítidel	ks	3,00000	16 184,00	48 552,00	
20	M	Pol21	C-svítidlo LED viz specifikace svítidel	ks	1,00000	16 184,00	16 184,00	
21	M	Pol22	D-svítidlo LED viz specifikace svítidel	ks	1,00000	16 184,00	16 184,00	
22	M	Pol23	F-svítidlo LED viz specifikace svítidel	ks	4,00000	16 184,00	64 736,00	
23	M	Pol24	G-svítidlo LED viz specifikace svítidel	ks	2,00000	16 184,00	32 368,00	
24	M	Pol25	H-svítidlo LED viz specifikace svítidel	ks	1,00000	17 549,00	17 549,00	
25	M	Pol26	komunikační člen + konektivita na 10 let	ks	12,00000	300,00	3 600,00	
P Poznámka k položce: (v provedení Pardubice, dle pokynů správce a majitele VO Služeb města Pardubice, a.s.)								
D D2 Materiál zemní a stavební							166 320,00	
26	M	Pol27	beton B10	m3	10,10000	2 800,00	28 280,00	
27	M	Pol28	výstražná fólie šířka 0,34m	m	127,00000	8,50	1 079,50	
28	M	Pol29	roura ohebná korugovaná pr.110/94mm	m	127,00000	50,00	6 350,00	
29	M	Pol30	/roura korugovaná Ø9110/ spojka Ø2110	ks	27,00000	60,00	1 620,00	
30	M	Pol31	cihla betonová 29/14/6,5	ks	889,00000	23,50	20 891,50	
31	M	Pol32	písek kopaný 0-2mm	m3	84,40000	650,00	54 860,00	
32	M	Pol28	výstražná fólie šířka 0,34m	m	308,00000	8,50	2 618,00	
33	M	Pol33	travní semeno	kg	2,00000	90,00	180,00	
34	M	Pol27	beton B10	m3	0,72000	2 800,00	2 016,00	
35	M	Pol28	výstražná fólie šířka 0,34m	m	6,00000	8,50	51,00	
36	M	Pol29	roura ohebná korugovaná pr.110/94mm	m	6,00000	50,00	300,00	
37	M	Pol30	/roura korugovaná Ø9110/ spojka Ø2110	ks	2,00000	60,00	120,00	
38	M	Pol33	travní semeno	kg	1,20000	90,00	108,00	
39	M	Pol34	roura PE pr.110mm	m	4,00000	290,00	1 160,00	
40	M	Pol33	travní semeno	kg	1,00000	90,00	90,00	
41	M	Pol34	roura PE pr.110mm	m	25,00000	290,00	7 250,00	
42	M	Pol33	travní semeno	kg	1,40000	90,00	126,00	
43	M	Pol35	beton B13,5	m3	7,92000	3 000,00	23 760,00	
44	M	Pol36	stožárové pouzdro plast SP250/1000	ks	11,00000	920,00	10 120,00	
45	M	Pol35	beton B13,5	m3	1,28000	3 000,00	3 840,00	
46	M	Pol37	stožárové pouzdro plast SP315/1500	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	
D D3 Elektromontáže							227 586,00	
47	M	Pol38	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	80,00000	36,00	2 880,00	
48	M	Pol39	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	630,00000	48,00	30 240,00	
49	M	Pol40	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	220,00000	24,00	5 280,00	
50	M	Pol41	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	630,00000	110,00	69 300,00	
51	M	Pol42	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	12,00000	50,00	600,00	
52	M	Pol42	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	24,00000	50,00	1 200,00	
53	M	Pol43	ochrana zemní svorky zinkovým sprejem	ks	36,00000	25,00	900,00	
54	M	Pol44	ukončení vodiče smršťovací trubicí do 1x95	ks	12,00000	118,00	1 416,00	
55	M	Pol45	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr.36	m	74,00000	45,00	3 330,00	
56	K	Pol46	montáž štitku	ks	12,00000	300,00	3 600,00	
57	K	Pol46	montáž štitku	ks	12,00000	300,00	3 600,00	
58	K	Pol46	montáž štitku	ks	36,00000	300,00	10 800,00	
59	M	Pol47	stožár osvětlovací ocelový do 10m	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00	
60	M	Pol48	stožár osvětlovací ocelový do 7m	ks	11,00000	3 000,00	33 000,00	
61	K	Pol49	montáž OMP133	ks	11,00000	500,00	5 500,00	
62	K	Pol50	montáž OMP159	ks	1,00000	500,00	500,00	
63	M	Pol51	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	12,00000	500,00	6 000,00	
64	M	Pol52	patrona závitové pojistky vč.stýčného kroužku	ks	12,00000	20,00	240,00	
65	M	Pol53	svítidlo LED venkovní na dřek	ks	3,00000	600,00	1 800,00	
66	M	Pol53	svítidlo LED venkovní na dřek	ks	1,00000	600,00	600,00	
67	M	Pol53	svítidlo LED venkovní na dřek	ks	1,00000	600,00	600,00	
68	M	Pol53	svítidlo LED venkovní na dřek	ks	4,00000	600,00	2 400,00	
69	M	Pol53	svítidlo LED venkovní na dřek	ks	2,00000	600,00	1 200,00	
70	M	Pol53	svítidlo LED venkovní na dřek	ks	1,00000	600,00	600,00	
71	K	Pol54	manipulace, montáž kom.členu vč. příslušenství	ks	12,00000	3 000,00	36 000,00	
D D4 Demontáže							36 500,00	
72	K	Pol55	patice stožárová litinová /dmťž	ks	5,00000	1 500,00	7 500,00	
73	K	Pol56	elektrovýzbroj stožárů do 2 okruhů /dmťž	ks	8,00000	250,00	2 000,00	
74	K	Pol57	stožár osvětlovací ocelový do 12m /dmťž	ks	5,00000	4 000,00	20 000,00	
75	K	Pol58	svítidlo výbojkové venkovní /dmťž	ks	5,00000	500,00	2 500,00	
76	K	Pol59	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 /dmťž	ks	90,00000	50,00	4 500,00	
D D5 Zemní práce							412 414,71	
77	K	Pol81	dlažba betonová zámková pokládka bez materiálu	m2	3,60000	252,00	907,20	
78	K	Pol80	rozbourání betonového základu-stávající stožáry	m3	3,60000	2 250,00	8 100,00	
79	K	Pol81	odvoz betonu do 10km vč.poplatku za skládku	m3	3,60000	829,80	2 987,28	
80	K	Pol62	vytyčení stávajících inž.sítí	ks	10,00000	450,00	4 500,00	
81	K	Pol63	vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat	km	0,53000	2 700,00	1 431,00	
82	K	Pol64	geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa	m	530,00000	22,50	11 925,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	Pol65	výkop kab.rýhy š.35/hl.50cm tz.3/ko1.2 A1-A1/dlažb	m	127,00000	63,50	8 064,50	
84	K	Pol66	vytřhání velké dlažby v plsku, spáry zalité	m2	63,50000	83,80	5 321,30	
85	K	Pol67	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	127,00000	9,00	1 143,00	
86	K	Pol68	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	127,00000	22,50	2 857,50	
87	K	Pol69	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	127,00000	27,60	3 505,20	
88	K	Pol70	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	12,70000	500,40	6 355,08	
89	K	Pol71	podklad a obetonování chrániček	m3	12,70000	2 610,00	33 147,00	
90	K	Pol72	dlažba kostka velká(17/15) pokládka bez materiálu	m2	63,50000	450,00	28 575,00	
91	K	Pol73	výkop kab.rýhy š.35/hl.80cm tz.3/ko1.2 B-B/zemina	m	308,00000	101,70	31 323,60	
92	K	Pol74	kabelové lože 2x10cm kopaný pisek šířka do 65cm	m	308,00000	129,60	39 916,80	
93	K	Pol75	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	308,00000	43,70	13 459,60	
94	K	Pol67	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	308,00000	9,00	2 772,00	
95	K	Pol67	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	6,00000	9,00	54,00	
96	K	Pol68	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	6,00000	22,50	135,00	
97	K	Pol70	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	18,48000	500,40	9 247,39	
98	K	Pol70	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,80000	500,40	400,32	
99	K	Pol71	podklad a obetonování chrániček	m3	0,72000	2 610,00	1 879,20	
100	K	Pol76	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	154,00000	89,10	13 721,40	
101	K	Pol77	osetř povrchu travou	m2	154,00000	20,70	3 187,80	
102	K	Pol77	osetř povrchu travou	m2	8,00000	20,70	165,60	
103	K	Pol78	výkop kab.rýhy š.65/hl.120cm tz.3/ko1.2 D-D/zám.dl	m	6,00000	281,70	1 690,20	
104	K	Pol79	vytřhání mozaik dlažby v plsku	m2	3,60000	25,20	90,72	
105	K	Pol80	zához kabelové rýhy šířka 65/hl.120cm tz.3 D-D	m	6,00000	225,00	1 350,00	
106	K	Pol82	výkop jámy ruční tř.zem.3/ko1.2 E-E/zem/zem	m3	4,00000	732,60	2 930,40	
107	K	Pol83	zához jámy třída zeminy 3 E-E/zem/zem	m3	4,00000	261,90	1 047,60	
108	K	Pol84	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhmu	m3	4,00000	135,00	540,00	
109	K	Pol84	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhmu	m3	8,00000	135,00	1 080,00	
110	K	Pol85	protlačování do pr.110mm/PE chránička tz.3/ko1.2	m	8,00000	1 458,00	11 664,00	
111	K	Pol86	doprava protlačovacího zařízení	km	60,00000	19,80	1 188,00	
112	K	Pol87	výkop jámy ruční tř.zem.3/ko1.2 E-E/dlažba/zem	m3	8,00000	732,60	5 860,80	
113	K	Pol88	zához jámy třída zeminy 3 E-E/dlažba/zem	m3	8,00000	261,90	2 095,20	
114	K	Pol85	protlačování do pr.110mm/PE chránička tz.3/ko1.2	m	25,00000	1 458,00	36 450,00	
115	K	Pol86	doprava protlačovacího zařízení	km	60,00000	19,80	1 188,00	
116	K	Pol77	osetř povrchu travou	m2	6,00000	20,70	124,20	
117	K	Pol89	protlačování do pr.110mm/PE chránička tz.3/ko1.2	m	51,00000	1 458,00	74 358,00	
P Poznámka k položce: ve výkopu, nad kterým balem F-F								
118	K	Pol90	prořezání dřevin, porost měkký, hustý	m2	30,00000	90,90	2 727,00	
119	K	Pol91	náhradní výsadba	ks	2,00000	450,00	900,00	
120	K	Pol92	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,5m	ks	12,00000	1 350,00	16 200,00	
121	K	Pol93	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2	m3	8,64000	732,60	6 329,66	
122	K	Pol70	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	8,64000	500,40	4 323,46	
123	K	Pol94	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	1,00000	1 620,00	1 620,00	
124	K	Pol95	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2	m3	2,90000	732,60	2 124,54	
125	K	Pol70	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,90000	500,40	1 451,16	
D 06 Ostatní náklady							131 120,00	
126	K	Pol96	zajištění stávajícího stavu	hod	7,00000	400,00	2 800,00	
127	K	Pol97	práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů a odpojením	hod	10,00000	400,00	4 000,00	
128	K	Pol98	úprava stávajícího rozvodu vo	hod	7,00000	400,00	2 800,00	
129	K	Pol99	vypnutí a opětovné zapnutí vedení	hod	7,00000	400,00	2 800,00	
130	K	Pol100	zajištění provizorního napájení	hod	7,00000	400,00	2 800,00	
131	K	Pol101	zajištění provizorního dopravního značení	hod	10,00000	400,00	4 000,00	
132	K	Pol102	uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00	
133	K	Pol103	rozměření světelných bodů	hod	3,00000	600,00	1 800,00	
134	K	Pol104	dozory správce sítě(vo)	hod	10,00000	1 000,00	10 000,00	
135	K	Pol105	součinnost správce sítě(vo)	hod	7,00000	1 000,00	7 000,00	
136	K	Pol106	koordinace řemesel	hod	4,00000	400,00	1 600,00	
137	K	Pol107	nakladní auto št	hod	12,00000	1 200,00	14 400,00	
138	K	Pol108	montážní plošina do 10m výšky	hod	10,00000	1 500,00	15 000,00	
139	K	Pol109	přesun montážní plošiny	km	120,00000	50,00	6 000,00	
140	K	Pol110	autojeřáb do výšky 12m a hmotností 8t	hod	2,00000	3 000,00	6 000,00	
141	K	Pol111	přesun autojeřábu	km	80,00000	50,00	4 000,00	
142	K	Pol112	pomocné práce	hod	5,00000	400,00	2 000,00	
143	K	Pol113	úklid stavby	hod	4,00000	400,00	1 600,00	
144	K	Pol114	strojní čištění komunikace a chodníků	hod	3,00000	400,00	1 200,00	
145	K	Pol115	výchozí revize	hod	12,00000	600,00	7 200,00	
146	K	Pol116	zkreslení skutečného provedení	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00	
147	K	Pol117	protokol o ověření osvětlenosti pozemních	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	
P Poznámka k položce: komunikaci certifikovanou laboratoří								
148	K	Pol118	poplatek za recyklaci svítlidla (nová LED)	ks	12,00000	10,00	120,00	
D OST Ostatní							44 846,00	
149	K	OST00001	Profes	%	5,00000	1 360,00	6 800,00	
VV 500*0,01 *Přepočtené koeficientem množství					5,00000			
150	K	OST00002	Materiál podružný	%	3,00000	5 090,00	15 270,00	
VV 300*0,01 *Přepočtené koeficientem množství					3,00000			
151	K	OST00004	PPV pro zemní práce	%	2,00000	4 560,00	9 120,00	
VV 100*0,01 *Přepočtené koeficientem množství					1,00000			
152	K	OST00003	PPV pro elektromontáže	%	6,00000	2 276,00	13 656,00	
VV 100*0,01 *Přepočtené koeficientem množství					1,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství sídliště Sever Cihelna uznatelné položky doplnění
Objekt: SO-05 - Sadové úpravy

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč:
Agrostav Pardubice, a. s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2022
IC:
DIČ:
IC: 46506063
DIČ: CZ46506063
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:

Cena bez DPH		475 555,62	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	475 555,62 0,00	21,00% 15,00%	99 866,68 0,00
Cena s DPH		v CZK	575 422,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství sídliště Sever Cihelna uznatelné položky doplnění
Objekt: SO-05 - Sadové úpravy
Místo: Pardubice
Zadavatel:
Uchazeč: Agrostav Pardubice, a. s.

Datum: 6. 5. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	475 555,62
HSV - Práce a dodávky HSV	475 555,62
112 - Kácení stromů a keřů	66 990,20
184 - Výsadbový stromů	110 929,71
184/1 - Výsadbový materiál	68 000,00
184/2 - Výsadba keřů solitérních - práce a pomocný materiál	15 632,61
184/3 - Výsadbový materiál - keře 100-125, kont. min. 10l nebo zemní bal	5 704,00
184/4 - Založení trávníku	208 299,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství sídliště Sever Cihelna uznatelné položky doplnění
Objekt: SO-05 - Sadové úpravy
Místo: Pardubice
Zadavatel:
Uchazeč: Agrostav Pardubice, a. s.

Datum: 6. 5. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							475 555,62	
D HSV Práce a dodávky HSV							475 555,62	
D 112 Kácení stromů a keřů							66 990,20	
1	K	111212215	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezů přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	484,00000	21,60	10 454,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111212215								
2	K	112151113	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvem průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	2,00000	1 428,60	2 857,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112151113								
3	K	112151114	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvem průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus	2,00000	2 732,90	5 465,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112151114								
4	K	112151115	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvem průměru kmene přes 500 do 600 mm	kus	2,00000	4 725,00	9 450,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112151115								
5	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,00000	704,90	2 819,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251102								
6	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,00000	1 127,60	2 255,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251103								
7	K	162301501	Vodorovné přemístění smyčecných křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	484,00000	67,90	32 863,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301501								
8	K	162301953	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm	kus	18,00000	45,80	824,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301953								
VV					18,00000			
D 184 Výsadbový stromů							110 929,71	
9	K	119005153	Vytýčení výsadeb s rozmištěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních přes 10 do 50 kusů	kus	34,00000	75,90	2 580,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119005153								
10	K	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	34,00000	527,80	17 945,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183101115								
11	K	184102114	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	34,00000	324,10	11 019,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102114								
12	K	R-položka č.1	Výchovný řez při výsadbě	ks	34,00000	200,00	6 800,00	
13	K	R-položka č.2	Výměna zeminy v místech výsadby do třířezí (1m3/ks, práce vč.mat.)	ks	12,00000	1 200,00	14 400,00	
14	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,00510	31 436,70	160,33	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802114								
15	K	specifikace	tabletové hnojivo (tabl.10g.15ks/strom)	kg	5,10000	200,00	1 020,00	
16	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	22,00000	302,50	6 655,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215133								
17	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	sada	22,00000	161,00	3 542,00	CS ÚRS 2021 02
18	K	R-položka č.3	Zpevnění kotvení 2. řadou příčků (práce vč.mat.)	sada	22,00000	500,00	11 000,00	
19	K	R-položka č.4	Kotvení stromů v třířezích přizpůsobit dle typu použité tříře	ks	12,00000	500,00	6 000,00	
20	K	R-položka č.5	Úprava plochy pod třířezí (agrotextil+kačírky)	ks	12,00000	500,00	6 000,00	
21	K	R-položka č.6	Ochrana kmene chráničem z rákosové rohože (cena vč.mat.)	ks	34,00000	500,00	17 000,00	
22	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tř. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	22,00000	41,20	906,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911421								
23	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	2,20000	1 250,00	2 750,00	CS ÚRS 2021 02
24	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	3,40000	455,30	1 548,02	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311								
25	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	3,40000	361,90	1 230,46	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121								
26	K	185851129	Dovoz vody pro zalívku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	17,00000	21,90	372,30	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129								
D 184/1 Výsadbový materiál							68 000,00	
27	M	1	Acer campestre ELSRIJK 14-16	ks	3,00000	2 000,00	6 000,00	
28	M	2	Acer campestre Red Shine	ks	4,00000	2 000,00	8 000,00	
29	M	3	Amelanchier arborea Robin Hill	ks	2,00000	2 000,00	4 000,00	
30	M	4	Carpinus betulus	ks	5,00000	2 000,00	10 000,00	
31	M	6	Cercis canadensis	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00	
32	M	7	Crataegus laevigata Alboplena	ks	3,00000	2 000,00	6 000,00	
33	M	8	Crataegus laevigata Paul's Scarlet	ks	10,00000	2 000,00	20 000,00	
34	M	11	Prunus avium Plena 14-16	ks	6,00000	2 000,00	12 000,00	
D 184/2 Výsadba keřů solitérních - práce a pomocný materiál							15 632,61	
35	K	119005153	Vytýčení výsadeb s rozmištěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních přes 10 do 50 kusů	kus	15,00000	75,90	1 138,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119005153								
36	K	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	15,00000	90,70	1 360,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183101114								
37	K	184102112	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	15,00000	93,00	1 395,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102112								
38	K	R - položka č.4	Řez keře po výsadbě	kus	15,00000	200,00	3 000,00	
39	K	184215112	Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m	kus	15,00000	57,20	858,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215112								
40	M	60591257.1	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	15,00000	161,00	2 415,00	
41	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,00075	31 436,70	23,58	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802114								
42	K	specifikace1	tabletové hnojivo (tabl.10g.5ks/keř)	kg	0,75000	200,00	150,00	
43	K	1844911421	mulčování tř.vrstvy do 10 c. 1m2/keř	m2	15,00000	200,00	3 000,00	
44	K	Specifikace 2	Borka nebo štěpka(0,1m/2 záhonu)/vč.dopravy	m3	1,50000	1 250,00	1 875,00	
45	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,45000	455,30	204,89	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311								
46	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,45000	361,90	162,86	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121								
47	K	185851129	Dovoz vody pro zalívku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	2,25000	21,90	49,28	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129								
D 184/3 Výsadbový materiál - keře 100-125, kont. min. 10l nebo zemní bal							5 704,00	
48	M	17	Amelanchier kamarczii- muchovník Lamarckův	ks	5,00000	500,00	2 500,00	
49	M	18	Buuleja davidii- korule Davidova	ks	1,00000	504,00	504,00	
50	M	19	Forsythia x inermidia -zlatice prostřední	ks	3,00000	100,00	300,00	
51	M	20	Hibiscus syriacus - ibišek syráský	ks	3,00000	300,00	900,00	
52	M	22	Viburnum bodnantense Dawn kalina bodnánská Dawn	ks	3,00000	500,00	1 500,00	
D 184/4 Založení trávníku							208 299,10	
53	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 700,00000	30,00	81 000,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181111111								
54	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	2 700,00000	2,30	6 210,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802111								
55	K	Specifikace 3	Herbicid (0,0006/m2)	l	1,62000	2 000,00	3 240,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	R položka	Režijní náklady spojené s chem. odplevelením (doprava pracovníka, příprava aplikační látky, čištění postřikovače osobní hygieny)	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	
57	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5 400,00000	1,70	9 180,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403113								
58	K	183403131	Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině tř. 1 až 2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	135,00000	26,70	3 604,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403131								
59	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5 400,00000	4,30	23 220,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403153								
60	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,13500	7 145,20	964,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802113								
61	K	Specifikace 4	Kombinované hnojivo - např. cerent(50g/m2)	kg	135,00000	50,00	6 750,00	
62	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 700,00000	19,20	51 840,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131								
63	K	Specifikace 5	Travní semeno	kg	81,00000	90,00	7 290,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství sídliště Sever Cihelna uznatelné položky doplnění
Objekt: SO-06 - Dětská hřiště A+ B

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč: Agrostav Pardubice, a. s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2022

IC:
DIČ:
IC: 46506063
DIČ: CZ46506063

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			1 172 452,19
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 172 452,19 0,00	21,00% 15,00%	246 214,96 0,00
Cena s DPH			v CZK 1 418 667,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství sídliště Sever Cihelna uznatelné položky doplnění

Objekt: SO-06 - Dětská hřiště A+ B

Místo: Pardubice

Zadavatel:

Uchazeč: Agrostav Pardubice, a. s.

Datum: 6. 5. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 172 452,19

HSV - Práce a dodávky HSV 1 172 452,19

1 - Zemní práce-A	44 605,72
1-B - Zemní práce- B	20 495,04
2 - Zakládání-A	11 295,62
2-B - Zakládání-B	1 649,62
5 - Dětské hřiště- A	334 510,10
56 - Podkladní vrstvy ploch hřiště vč.obruby A	31 098,00
5-B - Dětské hřiště-B	195 832,70
916 - Obrubník-A	13 174,40
916-B - Obrubník	5 954,90
93 - Mobiliiář -A	333 730,40
93-B - Mobiliiář -B	109 945,20
998 - Přesun hmot	70 160,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství sídliště Sever Cihelna uznatelné položky doplnění

Objekt: SO-06 - Dětská hřiště A+ B

Místo: Pardubice

Zadavatel: Agrostav Pardubice, a. s.

Uchazeč: Agrostav Pardubice, a. s.

Datum: 6. 5. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 172 452,19	
D HSIV Práce a dodávky HSV							1 172 452,19	
D 1 Zemní práce-A							44 605,72	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	142,00000	69,70	9 897,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111301111								
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	19,17000	229,30	4 395,68	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251101								
VV					19,17000			
3	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapazených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,25560	800,00	204,48	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212111								
VV					0,25560			
4	K	133212011	Hloubení šachet ručně zapazených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	1,67526	729,00	1 221,26	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133212011								
VV					0,25434			
VV					0,07536			
VV					0,16956			
VV					0,24000			
VV					0,33600			
VV					0,60000			
VV					1,67526			
VV					21,10086			
5	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	142,00000	55,00	7 810,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162702111								
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,10100	250,00	5 275,25	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117								
7	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	137,00000	9,70	1 328,90	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167102111								
8	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	21,10086	313,00	6 604,57	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167111101								
VV					19,17000			
VV					0,25560			
VV					19,42560			
VV					0,25434			
VV					0,07536			
VV					0,16956			
VV					0,24000			
VV					0,33600			
VV					0,60000			
VV					1,67526			
VV					21,10086			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	21,10100	20,70	436,79	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201								
10	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojné v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhrutněním	m2	142,00000	24,10	3 422,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112								
11	K	997013874	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	m3	21,10100	190,00	4 009,19	
D 1-B Zemní práce- B							20 495,04	
12	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	68,00000	69,70	4 739,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111301111								
13	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	9,18000	229,30	2 104,97	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251101								
VV					9,18000			
14	K	133212011	Hloubení šachet ručně zapazených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	0,33912	729,00	247,22	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133212011								
VV					0,33912			
VV					0,33912			
15	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	68,00000	55,00	3 740,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162702111								
16	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,51900	250,00	2 379,75	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117								
17	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	68,00000	9,70	659,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167102111								
18	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,51900	313,00	2 979,45	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167111101								
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	9,51900	20,70	197,04	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201								
20	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojné v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhrutněním	m2	68,00000	24,10	1 638,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112								
21	K	997013874	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	m3	9,51900	190,00	1 808,61	
D 2 Zakládání-A							11 295,62	
22	K	275321511	Zaklady z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,93086	3 390,00	6 545,62	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275321511								
VV					0,25560			
VV					0,25560			
VV					0,25434			
VV					0,07536			
VV					0,16956			
VV					0,24000			
VV					0,33600			
VV					0,60000			
VV					1,67526			
VV					1,93086			
23	K	275353102	Bednění kotvených otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pleťva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m	kus	19,00000	250,00	4 750,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275353102								
D 2-B Zakládání-B							1 649,62	
24	K	275321511	Zaklady z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,33912	3 390,00	1 149,62	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275321511								
VV					0,33912			
VV					0,33912			
VV					0,33912			
25	K	275353102	Bednění kotvených otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pleťva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m	kus	2,00000	250,00	500,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275353102								
D 5 Dětské hřiště- A							334 510,10	
26	K	593345-001.R	Kryt venkovních ploch pro sportoviště a dětská hřiště EPDM 35 mm /25 SBR+10 EPDM) HIC 1,6 m v dané barevnosti	m2	142,00000	2 114,60	300 273,20	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/593345-001.R								
27	K	593345-002.R	Rozměření grafických motivů na ploše	m2	1,00000	1 536,90	1 536,90	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/593345-002.R								
28	K	593345-003.R	Práce na grafice a instalaci motivů a prvků do plochy	m2	1,00000	1 874,80	1 874,80	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/593345-003.R								
29	M	P01-016	kytka Tulipány 190*265 cm	kus	1,00000	6 986,90	6 986,90	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/593345-003.R								
30	M	P01-002	kytka -S 100*100 cm	kus	2,00000	2 681,40	5 362,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	P01-022	kytka 5- 55*55 c	kus	3,00000	1 765,80	5 297,40	
32	M	D01-013	včelka 110*85 cm	kus	1,00000	3 749,60	3 749,60	
33	M	D01-004	Mořítí 95*100 cm	kus	1,00000	3 008,40	3 008,40	
34	M	H01-014	skákací panák malý holka 250*85 cm	kus	1,00000	6 420,10	6 420,10	
D 56 Podkladní vrstvy ploch hřístě vč.obrubby A							31 098,00	
35	K	564750113	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 170 mm	m2	142,00000	175,00	24 850,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750113								
36	K	564801111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 30 mm	m2	142,00000	44,00	6 248,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564801111								
D 5-B Dětské hřiště-B							195 832,70	
37	K	593345-001.R	Kryt venkovních ploch pro sportoviště a dětská hřiště EPDM 35 mm (25 SBR+10 EPDM) HIC 1,6 m v dané barevnosti	m2	68,00000	2 294,70	156 039,60	
38	K	593345-002.R	Rozměření grafických motivů na ploše	m2	1,00000	1 601,80	1 601,80	
39	K	593345-003.R	Práce na grafice a instalaci motivů a prvků do plochy	m2	1,00000	1 953,90	1 953,90	
40	M	P01-016	kytky Tulipány 190*265 cm	kus	1,00000	7 281,80	7 281,80	
41	M	P01-002	kytka -5 100*100 cm	kus	1,00000	2 794,60	2 794,60	
42	M	P01-022	kytka 5- 55*55 c	kus	4,00000	1 840,30	7 361,20	
43	M	D01-013	včelka 110*85 cm	kus	1,00000	3 907,80	3 907,80	
44	K	564750113	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 170 mm	m2	68,00000	175,00	11 900,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564750113								
45	K	564801111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 30 mm	m2	68,00000	44,00	2 992,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564801111								
D 916 Obrubník-A							13 174,40	
46	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční ošetrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	42,00000	237,30	9 966,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916231213								
47	M	PSB.30030100	Zahradní obrubník 500x50x250 mm	kus	86,00000	37,30	3 207,80	
VV 84,3137254901961*1,02 *Přepočtené koeficientem množství							86,00000	
D 916-B Obrubník							5 954,90	
48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční ošetrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	19,00000	237,30	4 508,70	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916231213								
49	M	PSB.30030100	Zahradní obrubník 500x50x250 mm	kus	38,77201	37,30	1 446,20	
VV 38,01176957572803*1,02 *Přepočtené koeficientem množství							38,77201	
D 93 Mobiliář -A							333 730,40	
50	K	936005212	Montáž dětské houpačky řetězové s ocelovou konstrukcí dvoumístné	kus	1,00000	6 800,00	6 800,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/936005212								
51	M	74920012.R	Závěsná houpačka dvojitá	kus	1,00000	29 880,00	29 880,00	
52	K	936005241	Montáž dětské houpačky pružinové dvoumístné	kus	1,00000	14 700,00	14 700,00	
53	M	74920008.R	hrad se skluzavkou	kus	1,00000	143 300,00	143 300,00	
54	K	936005242	Montáž dětské houpačky pružinové dvoumístné	kus	2,00000	6 600,00	13 200,00	
55	M	74920007.R	Překlápěčka RSA	kus	1,00000	16 000,00	16 000,00	
56	M	74920011.R	Překlápěcí houpačka jednoduchá	kus	1,00000	23 000,00	23 000,00	
57	K	936124112	Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh	kus	4,00000	1 274,60	5 098,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/936124112								
58	M	74910110.R	lavička s opěradlem (nekoltená) 1600*736*808 mm konstrukce-beton, sedák-dřevo	kus	4,00000	20 438,00	81 752,00	
D 93-B Mobiliář -B							109 945,20	
59	K	936004112	Zřízení dětského pískoviště s rámem dřevěným 350/50 mm	m	8,00000	1 640,00	13 120,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/936004112								
VV 4*2,0							8,00000	
60	K	936004121	Zřízení dětského pískoviště Příplatek k cenám za zřízení vnitřního prostoru	m2	4,00000	1 975,00	7 900,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/936004121								
VV 2,0*2,0							4,00000	
61	K	936005242	Montáž dětské houpačky pružinové dvoumístné	kus	2,00000	7 900,00	15 800,00	
62	M	74920013.R	houpačka pružinová kohout	kus	1,00000	12 200,00	12 200,00	
63	M	74920014.R	houpačka pružinová slon	kus	1,00000	17 500,00	17 500,00	
64	K	936124112	Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh	kus	2,00000	1 274,60	2 549,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/936124112								
65	M	74910110.R.1	lavička s opěradlem konstrukce-beton, sedák-dřevo	kus	2,00000	20 438,00	40 876,00	
D 998 Přesun hmot							70 160,49	
66	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t	115,01720	610,00	70 160,49	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231411								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství sídliště Sever Cihelna uznatelné položky doplnění
Objekt: SO.08 - Městský mobiliář

KSO:
Místo: Pardubice
Zadavatel:
Uchazeč: Agrostav Pardubice, a. s.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2022
IČ:
DIČ:
IČ: 46506063
DIČ: CZ46506063
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			844 470,16
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	844 470,16 0,00	21,00% 15,00%	177 338,73 0,00
Cena s DPH			1 021 808,89

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství sídliště Sever Cihelna uznatelné položky doplnění
Objekt:

SO.08 - Městský mobiliář

Místo: Pardubice
Zadavatel:
Uchazeč: Agrostav Pardubice, a. s.

Datum: 6. 5. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	844 470,16
HSV - Práce a dodávky	844 470,16
M-01 - Lavice betonová organická	140 227,91
M-02 - Lavice rovná se sedákem	535 730,27
M-05 - SET betonové lavice se stolem	16 596,10
M-07 - Odpadkový koš betonový	85 795,00
M-8 - Stojan na kola	19 859,10
M-9 - Plakátovací tabule	21 577,35
998 - Přesun hmot	24 684,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství sídliště Sever Cihelna uznatelné položky doplnění
Objekt: SO.08 - Městský mobiliář
Místo: Pardubice
Zadavatel:
Uchazeč: Agrostav Pardubice, a. s.

Datum: 6. 5. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							844 470,16	
D HSV Práce a dodávky							844 470,16	
D M-01 Lavice betonová organická							140 227,91	
1	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	9,20000	720,00	6 624,00	CS ÚRS 2021 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212111								
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,20000	250,00	2 300,00	CS ÚRS 2021 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117								
3	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,20000	313,00	2 879,60	CS ÚRS 2021 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167111101								
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	9,20000	20,70	190,44	CS ÚRS 2021 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201								
5	K	181912112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se ztuhnutím	m2	11,50000	48,50	557,75	CS ÚRS 2021 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112								
6	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	9,20000	3 390,00	31 188,00	CS ÚRS 2021 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274321511								
7	K	431124111	Montáž panelů hmotnosti do 1,5 t	kus	11,00000	709,50	7 804,50	CS ÚRS 2021 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/431124111								
8	M	59218004.R1	sedák oválný betonový 2000/400/400	ks	9,00000	7 154,40	64 389,60	
9	M	59218005.R1	sedák tojstranný ovál betonový 2500/400/400	ks	2,00000	9 666,00	19 332,00	
10	K	596911111	Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopisků nebo z prohozené zeminy v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	11,50000	87,80	1 009,70	CS ÚRS 2021 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596911111								
11	K	711111052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou	m2	9,20000	46,60	428,72	CS ÚRS 2021 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711111052								
12	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilární aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	9,20000	120,00	1 104,00	CS ÚRS 2021 02
13	K	952901411	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) jakékoliv výškou podlaží	m2	11,50000	58,40	671,60	CS ÚRS 2021 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901411								
14	K	997013874	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	m3	9,20000	190,00	1 748,00	
D M-02 Lavice rovná se sedákem							535 730,27	
15	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	24,94800	720,00	17 962,56	CS ÚRS 2021 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212111								
16	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	24,94800	250,00	6 237,00	CS ÚRS 2021 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117								
17	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	24,94800	313,00	7 808,72	CS ÚRS 2021 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167111101								
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	24,94800	20,70	516,42	CS ÚRS 2021 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201								
19	K	997013874	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	m3	24,94800	190,00	4 740,12	
20	K	181912112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se ztuhnutím	m2	27,50000	48,50	1 333,75	CS ÚRS 2021 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181912112								
21	K	271572211	Podsypaní pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovněním povrchu ze štěrkopisků netříděného	m3	44,00000	1 216,50	53 526,00	CS ÚRS 2021 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271572211								
22	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	24,94800	3 390,00	84 573,72	CS ÚRS 2021 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274321511								
23	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	55,44000	363,80	20 169,07	CS ÚRS 2021 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351121								
24	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	55,44000	73,20	4 058,21	CS ÚRS 2021 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351122								
25	K	274361221	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,32744	58 926,50	19 294,89	CS ÚRS 2021 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274361221								
26	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,51559	61 956,80	31 944,31	CS ÚRS 2021 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274361821								
27	K	431124111	Montáž panelů hmotnosti do 1,5 t	kus	25,00000	709,50	17 737,50	CS ÚRS 2021 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/431124111								
28	M	59218004.R2	sedák betonový hladký 2000/500/400	ks	15,00000	6 812,40	102 186,00	
29	M	59218005.R2	Sedák betonový 2500/500/400	ks	10,00000	15 504,00	155 040,00	
30	K	596911111.2	Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopisků nebo z prohozené zeminy v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	27,50000	87,80	2 414,50	CS ÚRS 2021 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596911111.2								
31	K	711111052.2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou	m2	27,50000	46,60	1 281,50	CS ÚRS 2021 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711111052.2								
32	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilární aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	27,50000	120,00	3 300,00	CS ÚRS 2021 02
33	K	952901411	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) jakékoliv výškou podlaží	m2	27,50000	58,40	1 606,00	CS ÚRS 2021 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901411								
D M-05 SET betonové lavice se stolem							16 596,10	
34	K	936124111	Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny	kus	1,00000	737,50	737,50	CS ÚRS 2021 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/936124111								
35	M	749001-R	lavice 1500x400x400mm konstrukce-beton, sedák-beton bílý	kus	1,00000	4 947,00	4 947,00	
36	K	936124114	Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	
37	M	749002-R	Stůl betonový 2000x800x800mm konstrukce bílý	kus	1,00000	9 711,60	9 711,60	
D M-07 Odpadkový koš betonový							85 795,00	
38	K	936104213	Montáž odpadkového koše přichycením kotevlními šrouby	kus	10,00000	412,00	4 120,00	CS ÚRS 2021 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/936104213								
39	M	74910134	koš odpadkový betonový v 800mm 400x400mm	kus	10,00000	8 167,50	81 675,00	CS ÚRS 2021 02
D M-8 Stojan na kola							19 859,10	
40	K	936174311	Montáž stojanu na kola přichyceného kotevlními šrouby 5 kol	kus	3,00000	559,70	1 679,10	CS ÚRS 2021 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/936174311								
41	M	74910151	stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm	kus	3,00000	6 060,00	18 180,00	CS ÚRS 2021 02
D M-9 Plakátovací tabule							21 577,35	
42	K	338171115	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	3,00000	191,40	574,20	CS ÚRS 2021 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/338171115								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do offeravených jámek	kus	6,00000	340,40	2 042,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/338171123					
VV			3*2					
			6,00000					
44	M	28318751.R	plakátovací tabule 1500*2500 mm	m2	7,58430	2 500,00	18 960,75	
VV			1,59*1,59*3					
			7,58430					
D 996			Přesun hmot					24 684,43
45	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	205,70357	120,00	24 684,43	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství sídliště Sever Cihelna uznatelné položky doplnění
Objekt: SO-11 - Zděný sloup s hodinami

KSO:
Místo: Pardubice
Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2022

IC:
DIČ:

Uchazeč: Agrostav Pardubice, a. s.

IC: 46506063
DIČ: CZ46506063

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			298 020,65
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	298 020,65 0,00	21,00% 15,00%	62 584,34 0,00
Cena s DPH			360 604,99

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství sídliště Sever Cihelna uznatelné položky doplnění

Objekt: SO-11 - Zděný sloup s hodinami

Místo: Pardubice
Zadavatel:
Uchazeč: Agrostav Pardubice, a. s.

Datum: 6. 5. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	298 020,65
So.07 - Cihelný hodinový sloup	298 020,65
998 - Přesun hmot	1 604,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace veřejného prostranství sídliště Sever Cihelna uznatelné položky doplnění
Objekt: SO-11 - Zděný sloup s hodinami
Místo: Pardubice
Zadavatel:
Uchazeč: Agrostav Pardubice, a. s.

Datum: 6. 5. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							298 020,65	
D So.07 Cihelný hodinový sloup							298 020,65	
1	K	133212011	Hoštění šachet ručně zapážených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	1,95313	729,00	1 423,83	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
VV					1,95313			
VV					1,95313			
Mezisoučet								
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,95300	250,00	488,25	CS ÚRS 2021 02
Online PSC								
K								
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Online PSC								
K								
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
Online PSC								
K								
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se ztuhnutím								
Online PSC								
VV					1,56250			
1,25*1,25								
Podéyp pod základové konstrukce se ztuhnutím a urováním povrchu ze šterkoplsku netříděného								
Online PSC								
VV					0,07813			
1,25*1,25*0,05								
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30								
Online PSC								
VV					1,56250			
1,25*1,25*1,0								
0,85*0,85*0,25								
Součet								
Bednění základů patek zřízení								
Online PSC								
VV					0,85000			
4*0,85*0,25								
4*1,05*0,2								
Součet								
Bednění základů patek odstranění								
Online PSC								
VV					0,85000			
4*0,85*0,25								
4*1,05*0,2								
Součet								
Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 216 (E)								
Online PSC								
VV					0,00420			
1,25*0,15*1,2*0,00042								
Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)								
Online PSC								
VV					0,00465			
4*1,25*0,00093								
Příle volné stojci z cihel pálených čtyřhranné až osmhranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravouhlé pod omítkou nebo rezné, bez spárování z cihel lícových na maltu MVC dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných								
Online PSC								
VV					3,35054			
2*0,87*2*0,29*0,29*4,96								
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 216 (E)								
Online PSC								
VV					0,01680			
5,0*0,15*1,2*0,00042								
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500								
Online PSC								
VV					0,01860			
4*5,0*0,00093								
Potázení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu pilířů nebo sloupů								
Online PSC								
VV					17,82000			
22*0,81								
22*0,09								
Součet								
Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou pilířů nebo sloupů								
Online PSC								
VV					18,59210			
4*0,89*5,0*0,89*0,89								
Dílažba z cihel pálených lícových se zatím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování dl. 290 mm (290x140x65) do maltv MC-9, kladených naolboho								
Online PSC								
VV					0,79210			
0,89*0,89								
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou								
Online PSC								
VV					0,81000			
0,9*0,9								
stěrka hydroizolační cementová kapilární aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby								
Online PSC								
VV					0,81000			
Provedení rozvodu k hodinám								
Online PSC								
K								
Zkoušky a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč								
Online PSC								
K								
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dílažebních kostek z betonu prostého								
Online PSC								
VV					0,42050			
5,0*0,29*0,29								
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m								
Online PSC								
VV					14,40000			
(2*3,9*2*0,9)*1,5								
Vycištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) jakékoliv výšky podlaží								
Online PSC								
K								
Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hodiny kulaté								
Online PSC								
K								
hodiny do sloupů kulaté pr. 70 cm								
Online PSC								
K								
Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnice hloubka řezu do 200 mm								
Online PSC								
VV					8,79200			
0,7*3,14*4								
Mezisoučet oblouky pro hodiny								
Online PSC								
VV					8,79200			
22*0,14*2								
Mezisoučet rohy								
Online PSC								
VV					6,16000			
Součet								
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Online PSC								
K								
Přesun hmot								
Online PSC								
K								
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dílaždným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								
Online PSC								
K								
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998223011								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20220162

Stavba: SÍDLIŠTĚ PARDUBICE SEVER, REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ neuznatelné položky

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2022

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Agrostav Pardubice, a. s.

IC: 46506063
DIČ: CZ46506063

Projektant:
Daniel Kadavý, projektová činnost

IC: 73648761
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			323 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 323 000,00	Výše daně 67 830,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	390 830,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20220162			
Stavba:	SÍDLIŠTĚ PARDUBICE SEVER, REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ neuznatelné položky			
Místo:	Pardubice	Datum:	6. 5. 2022	
Zadavatel:		Projektant:	Daniel Kadavý, projektová	
Uchazeč:	Agrostav Pardubice, a. s.	Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		323 000,00	390 830,00	
So-10	Vedlejší rozpočtové náklady	323 000,00	390 830,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÍDLIŠTĚ PARDUBICE SEVER, REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ neuznatelné položky
Objekt: So-10 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Pardubice
Zadavatel:
Uchazeč: Agrostav Pardubice, a. s.
Projektant: Daniel Kadavý, projektová činnost
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2022
IČ:
DIČ:
IČ: 46506063
DIČ: CZ46506063
IČ: 73648761
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			323 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	323 000,00 0,00	21,00% 15,00%	67 830,00 0,00
Cena s DPH			v CZK 390 830,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÍDLIŠTĚ PARDUBICE SEVER, REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ neuznatelné položky
Objekt: So-10 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Pardubice
Zadavatel:
Uchazeč: Agrostav Pardubice, a. s.

Datum: 6. 5. 2022
Projektant: Daniel Kadavý,
projektová činnost
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	323 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	323 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	100 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	165 000,00
VRN5 - Finanční náklady	20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	38 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÍDLIŠTĚ PARDUBICE SEVER, REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ neuznatelné položky
Objekt: So-10 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Pardubice
Zadavatel:
Uchazeč: Agrostav Pardubice, a. s.

Datum: 6. 5. 2022
Projektant: Daniel Kadavý,
projektová činnost
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							323 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							323 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							100 000,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě jedná se o vyhotovení potřebných geometrických plánů včetně jejich odsouhlasení	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							165 000,00	
5	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
6	K	032002000	Vybavení staveniště	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
7	K	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
8	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
9	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
10	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
11	K	039002001	Uvedení pozemku a ploch dotčených realizací stavby a zařízením staveniště do stavu odpovídajícího před realizací stavby(díla)	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
12	K	039002002	průběžný úklid a čištění komunikací bezprostředně dotčených realizací stavby (díla)	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
D VRN5 Finanční náklady							20 000,00	
13	K	051002000	Pojištění díla po celou dobu jeho realizace	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/titem/C3_URS_2021_02/051002000								
14	K	056002000	Náklady na pořízení bankovních záruk	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/titem/C3_URS_2021_02/056002000								
D VRN7 Provozní vlivy							38 000,00	
15	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
16	K	075103000	Ochrana a zabezpečení inženýrských sítí po celou dobu realizace stavby (díla)	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
17	K	075603000	Vyhledání a vytyčení stávajících inženýrských sítí jejich správcí	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	

SEZNAM PODDODAVATELŮ

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

RPS Pravý břeh Labe, Centrum Sever, XVII. etapa

1) Tímto jako uchazeč výběrového řízení s názvem „**RPS Pravý břeh Labe, Centrum Sever, XVII. etapa**“ čestně prohlašuji, že tyto konkrétní části výše uvedené zakázky mám v úmyslu zadat těmto konkrétním poddodavatelům, dále zde uvádím identifikační údaje těchto poddodavatelů a popis části plnění ve věci veřejné zakázky:

Identifikace poddodavatele (název, adresa, IČO)	Popis části plnění poddodavatele
<i>Zdislav 2, Luže</i> IČ: 07808372, DIČ:	<i>Sadové úpravy¹</i>

Identifikace poddodavatele (název, adresa, IČO)	Popis části plnění poddodavatele
<i>4 SOFT, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald</i> IČ: 28703324, DIČ: CZ28703324	<i>Dětské hřiště² - povrchy</i>

Identifikace poddodavatele (název, adresa, IČO)	Popis části plnění poddodavatele
<i>Kulant CZ, s.r.o., Plemenářský podnik 425, Pardubice-Nemošice</i> IČ: 25293494, DIČ: CZ25293494	<i>Vybavení</i>

¹ Řádek opakujte dle potřeby

Identifikace poddodavatele (název, adresa, IČO)	Popis části plnění poddodavatele
– HLOCER, Opočíněk 73 IČ: 64821471	ELI, Veřejné osvětlení ³

2) Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni a následně se zapojí do plnění veřejné zakázky, budou identifikováni před zahájením plnění zakázky poddodavatelem.

Podpis osoby oprávněné jednat	
Titul, jméno, příjmení, funkce	– předseda představenstva
Datum podpisu	

² Řádek opakujte dle potřeby

³ Řádek opakujte dle potřeby