




KRYCÍ LIST NABÍDKY		
1. Veřejná zakázka malého rozsahu		
Název VZMR:	Cyklostezka A50: výměna povrchu ul. Ke Zlatému kopci	
2. Základní identifikační údaje		
2.1. Zadavatel		
Název, právní forma:	Městská část Praha - Čakovice	
Sídlo:	Nám. 25. března 121, Praha 9 - Čakovice	
IČO:	DIČ:	231291 CZ00231291
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Vintiška, starosta MČ Praha - Čakovice	
Odpovědná osoba	JUDr. Jan Štainbruch, vedoucí OIÚR	
Sídlo:		
Tel.:	Email:	
2.2. Účastník výběrového řízení		
Název, právní forma:	SaK - stavitelství a konstrukce s.r.o.	
Sídlo:	Bělohorská 261/37, Břevnov, 169 00 Praha 6	
IČO:	DIČ:	257 11 822 CZ25711822
Tel.:	Fax:	
Osoba oprávněná jednat za účastníka:	ing. Jiří Knopp - jednatel	
Kontaktní osoba:	ing. Jiří Knopp	
Tel.:	Fax:	
E-mail:		
3. Nabídková cena v Kč bez DPH		
3.057.213,95	21% DPH	Nabídková cena v Kč včetně DPH
	642.014,93	3.699.228,88
5. Osoba zodpovědná za realizaci zakázky		
Jméno, příjmení	Tel.:	E-mail:
ing. Jiří Knopp		
6. Počet listů nabídky, datum, otisk razítka a podpis oprávněné osoby uchazeče		
Počet listů nabídky:	10	
Datum, otisk razítka a podpis oprávněné osoby:	 7.9.2022	

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Cyklostezka A50: výměna povrchu ul. Ke Zlatému Kopci

NÁZEV FIRMY:

Ekostav a.s.

ADRESA:

Brigádníků 3353/351b, 100 00 Praha 10

IČO:

45795479

ČÍSLO NABÍDKY:

1

DATUM ZPRACOVÁNÍ:

07.09.2022

TERMÍN ODEVZDÁNÍ DO:

12.09.2022

CELKOVÁ CENA NABÍDKY:

Základ pro DPH 21%:

Cena celkem vč. DPH

PODPIS

Položkový rozpočet

Zakázka:

Oprava komunikace Ke Zlatému kopci

Objednatel:

MČ Praha - Čakovice

IČ: 002 31 291

Nám. 25.března 121, 196 00 Praha - Čakovice

DIČ: CZ00231291

Zhotovitel:

SaK - stavitelství a konstrukce s.r.o.

IČ: 257 11 822

Bělohorská 261/38, 169 00 Praha 6

DIČ: CZ25711822

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			3 057 213,95


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 057 213,95 CZK
Cena celkem vč. DPH		3 699 228,88 CZK

v Praze dne 7.9.2022

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
95	Dokončovací kce na pozem stav.	HSV			
96	Bourání konstrukci	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					3 057 213,95

Položkový rozpočet

S:

Oprava komunikace Ke Zlatému kopci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl 1	1	Zemní práce				
	1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	382,55000	
	2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	382,55000	
	3	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	382,55000	
	4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	382,55000	
	5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	382,55000	
	6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	382,55000	
	7	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení	m2	965,00000	
	8	112100010RA0	Kácení stromů 20-30 cm, naložení a odvoz, likvidace, vč. pařezu	kus	20,00000	
	9	184101111RW1	Výsadba zeleně - zatravnění, keře	m2	285,00000	
Díl 5	5	Komunikace				
	10	564861111R00	Podklad ze štěrku tloušťky po zhuštění tloušťky 20 cm 547 160	m2	707,00000 547,00000 160,00000	
	11	564871111R00	Podklad ze štěrku tloušťky po zhuštění tloušťky 25 cm 47+25+5	m2	77,00000 77,00000	
	12	565310011R00	Podklad z asfalt. recyklátu po zhuštění tl 5 cm 547	m2	547,00000 547,00000	
	13	567122114R00	Podklad z kameniva zpev. cementem SC C8/10 tl 15 cm	m2	160,00000	
	14	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 770+547	m2	1 317,00000 1 317,00000	
	15	5651311202R00	Vrstva z betonového recyklátu, pokládka finišerem, tl. 7 cm 770	m2	770,00000 770,00000	
	16	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8, š. do 3m, tl. 5 cm 547+25	m2	572,00000 572,00000	
	17	564922104R00	Mlatový kryt z mech. zpevněného kameniva tl. 5 cm 47	m2	47,00000 47,00000	
	18	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	5,00000	
	19	59245264R	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8 5*1,1	m2	5,50000 5,50000	
	20	568212111R00	Vyztužení asfaltového povrchu geomříží 770	m2	770,00000 770,00000	
	21	69310204R	Geomříž trojosé TENSAR 770*1,2	m2	924,00000 924,00000	
Díl 91	91	Doplňující práce na komunikaci				
	22	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	192,00000	
	23	917762111RT5	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 10 100/10/25	m	196,00000	
	24	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	192,00000	
	25	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	384,00000	
	26	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 (192+196+192)*0,2*0,25	m3	29,00000 29,00000	
	27	914001125RW1	Přesun dopravní značky, sloupku	kus	2,00000	
Díl 95	95	Dokončovací kce na pozem. stav				
	28	952901411R00	Vyčištění příkopů 140*2,5	m2	350,00000 350,00000	

	96	Bourání konstrukcí		
29	113151257RW1	Fréz živč krytu nad 500 m2, bez překážek, tl. 11 cm	m2	85,00000
30	113202111RW1	Vytrhání obrub obrubníků silničních, vč. vybourání bet. lože	m	39,00000
Díl:	97	Prorážení otvorů		
31	979083111R00	Vodorovně přemístění sutí do 100 m	t	262,60000
32	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	262,60000
33	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	262,60000
34	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	3 939,00000
		262,6*15		3 939,00000
35	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	262,60000
36	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	111,32000
37	979990112R00	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	151,28000
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		
38	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 421,60000
Díl:	VN	Vedlejší náklady		
39	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000
40	005124020R	Doprava materiálu	Soubor	1,00000
41	005124030R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000
42	005124040R	Výrobní a rozpočtové náklady	Soubor	1,00000
43	005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000
44	005121020R	Geodetické práce	Soubor	1,00000
45	005121030R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000
46	005121040R	DIO + DIR	Soubor	1,00000
47	005121050R	Pasportizace stávajícího stavu, fotodokumentace	Soubor	1,00000