

Skatepark Čakovice - refresh 2021
 Soupis prací



S001 - Úprava dlažby na rádiu	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Odstranění stávajícího betonu	m	2		0 Kč
Nanesení nové betonové lože	m	2		0 Kč
Nařezání a uložení dlaždic	ks	5		0 Kč
Lemující dlažba	ks	5		0 Kč
Celkem S001 - Úprava dlažby na rádiu				0 Kč

S002 - Zatravnovací dlažba u piknik stolů	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Zatravnovací dlažba BEST - AKVAGRAS COLORMIX BRILANT	m2	75,00		0 Kč
Sejmutí omnice 300 mm s přemístěním do 50 m	m3	23,00		0 Kč
Hutnění násypového tělesa, strojově modeláž	m2	75,00		0 Kč
Podklad ze štrkcodrtě ŠD tl. Cca 300 mm + zhutnění	m2	75,00		0 Kč
Pokládka dlažby	m2	75,00		0 Kč
Přesun hmot na staveništi, doprava štrku a osob				
Celkem S002 - Zatravnovací dlažba u piknik stolů				0 Kč

S003 - Srovnání beden	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Srovnání beden viz výkres za pomoci pojezděné ještěrky				-
Celkem S003 - Srovnání beden				

S004 - Odpadkové koše	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Odpadkové koše viz PD	ks	3		0 Kč
Celkem S04 - Odpadkové koše				0 Kč

S005 - Doplnění nové části skateparku	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Zemní práce				
Sejmutí omnice 300 mm s přemístěním do 50 m	m3	75,00		
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci, měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	250,00		
Hutnění násypového tělesa, strojově modeláž	m2	252,00		
Podklad ze štrkcodrtě ŠD tl. Cca 300 mm + zhutnění	m2	252,00		
Modelace překážek tělesa ze ŠD	m2	70,00		
Zemní dokončovací strojově a ruční zemní práce	m3	20,00		
Betonová kce skatepark				
Beton podlaha				
Beton C25/30, doprava	m3	28,00		
Strojově a ručně hlazený beton C25/30 na vodorovných plochách, řezání dilatací	m2	187,00		
Bednění překážek a desky, CNC šablony, systémové bednění	m2	25,00		
Bet.výztuž+ruční vázání	t	1,70		
187 m2 x 0,0093 t		1,70		
Beton šikmé plochy+rádiu				
Beton C25/30, doprava	m3	4,50		
Beton C25/30 -15cm, ruční modelace a hlazení, specifikace dle PD na šikmých plochách a radiusech, řezání dilatací	m2	30,00		
Bednění překážek a desky, CNC šablony, systémové bednění	m2	10,00		
Bet.výztuž+ruční vázání	t	0,28		
Konstrukce zámečnické skatepark				
Koping TR 60x5, nátěr RAL 9005	m	6,50		
Celkem S005 - Doplnění nové části skateparku				904 472 Kč

S006 - Přesun stávajícího mobiliáře	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Přesun stávajícího mobiliáře dle PD - technická správa Čakovic	-	-	-	-
Celkem S006 - Přesun stávajícího mobiliáře				

S007 - Likvidace betonového objektu	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Likvidace betonového objektu viz PD - technická správa Čakovic	-	-	-	-
Celkem S007 - Likvidace betonového objektu				

S008 - Informační plakát	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Informační plakát - vytisknutí info plakátu dle PD	ks	1,00		0 Kč
Celkem S008 - Informační plakát				

Cena celkem				904 472 Kč
--------------------	--	--	--	-------------------