

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000  
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje  
Telefon  
Mobil  
E-mail

Datum 14. září 2022

**STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov,  
400 03 Ústí nad Labem

**Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022**

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-1574/2022  
u zhotovitele: 1-01-22-001-EBEF

**SO 02: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - PS Český Těšín, PS Jablunkov  
a PS Karviná**

**Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)**

**ŽST Český Těšín**

434	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

**ŽST Karviná hl.n., ŽST Louky nad Olší, ŽST Petrovice u Karviné, Karviná město**

58	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3
60	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3
69	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné	m
71	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože zapuštěné	m
76	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3
77	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3
86	K	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus
87	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
89	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus
90	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus
91	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus
108	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m
134	K	5906105020	Demontáž pražce betonový - MZ	kus

141	K	5906115010	Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru	kus
149	K	5906130360	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "d"	km
155	K	5906135170	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. R65 rozdělení "d"	km
159	K	5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km
167	K	5907010070	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "c"	m
173	K	5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d" (116,802 + 60,00)	m
176	K	5907015170	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "d" (116,802 + 60,00)	m
236	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus
250	K	5908035030	Oprava LISU soupravou in-situ tv. S49	styk
323	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km
326	K	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m
335	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar
336	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar
337	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar
351	K	5910040040	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m
355	K	5910040140	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m
434	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus
458	K	5911017020	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49 (4ks)	m
459	K	5911031010	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIC60 (4ks)	m
460	K	5911031030	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy S49 (4ks 1:9/300)	m
461	K	5911033010	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIC60 (4ks 1:9/300)	m
469	K	5911113120	Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy R65 (2ks 1:9/300)	t
470	K	5911113130	Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy S49 (2ks 1:9/300)	t
745	M	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t
952	K	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t
968	K	9902300800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t
970	K	9902400100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t

980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
982	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus
983	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
19	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m

### ŽST Mosty u Jablunkova, ŽST Návsí, ZST Bystřice

105	K	5906015150	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus
108	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m
200	K	5907015720	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou spon, bočních izolátorů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u"	m
237	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus
257	K	5908050040	Výměna upevnění bezpokladnicového komplet (Wfp)	kus
260	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus
261	K	5908052040	Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici (kluz.stol.)	kus
312	K	5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus
335	K	5910020110	Svařování kolejnic termítem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar
350	K	5910040030	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m
354	K	5910040130	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m
434	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus
473	K	5911117010	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy UIC60	m
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
981	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus
983	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
16	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%
19	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m
21	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky,  
který je přílohou rámcové smlouvy) **2 969 153,00 Kč** (bez DPH).

**Termín realizace: září 2022**

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem: