

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

LESY

Kód: /2022/116/19CN

Stavba: LC Skáli, Lubénky (s.a.)

Místo: LS 116, rev.Břucko a Herálky, k.ú.Val.Bystřice

Datum:

14.9.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel: Miroslav Šimčík, IČ: 88886226

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>114 305,85</b>	<b>138 310,08</b>
/2022/116/ 19a	LC Skáli (731135) - rec.aj.	52 103,89	63 045,71
/2022/116/ 19b	LC Lubénky-2L (711730) rec.aj	62 201,96	75 264,37

## SOUPIS PRACÍ

LESY

Stavba: LC Skáli, Lubénky (s.a.)

Objekt: /2022/116/19a - LC Skáli (731135) - rec.aj.

Místo: LS 116, rev.Břucko a Herálky, k.ú.Val.Bystřice

Datum: 14.9.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: Ing.Andris Martin

Zhotovitel: Miroslav Šimčík, IČ: 88886226

Zpracovatel: Miroslav Šimčík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>52 103,89</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 103,89
D	1		Zemní práce				35 967,36
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 (15-95-45-45)*0,9)*0,4)*2*0,7	m3	120,960	126,00	15 240,96
							120,960
2	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 (15-95-45-45)*0,9)*0,4)*2*0,3	m3	51,840	190,00	9 849,60
							51,840
3	K	132251252	Hloubení nezapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 11*0,8*3	m3	26,400	412,00	10 876,80
							26,400
D	5		Komunikace pozemní				13 308,30
4	K	564931412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm 55*0,8-95*1,1-45*0,9-45*1,1	m2	238,500	55,80	13 308,30
							238,500
D	998		Přesun hmot				2 828,23
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	51,516	54,90	2 828,23

## SOUPIS PRACÍ

LESY

Stavba: LC Skáli, Lubénky (s.a.)

Objekt: /2022/116/19b - LC Lubénky-2L (711730) rec.aj

Místo: LS 116, rev.Břucko a Herálky, k.ú.Val.Bystřice

Datum: 14.9.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Miroslav Šimčík, IČ: 88886226

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>62 201,96</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				62 201,96
D	1		Zemní práce				36 678,40
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 (35-45-30-50-45)*1*2*0,5*0,7	m3	150,500	128,00	19 264,00
							150,500
2	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 (35-45-30-50-45)*1*2*0,5*0,3	m3	64,500	192,00	12 384,00
							64,500
3	K	132251251	Hloubení nezapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 5*0,8*2	m3	9,600	524,00	5 030,40
							9,600
D	5		Komunikace pozemní				21 056,20
4	K	564931412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm (35-45-30-50)*2,2	m2	374,000	56,30	21 056,20
							374,000
D	998		Přesun hmot				4 467,36
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	80,784	55,30	4 467,36

