

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/18050 RADČICE PRŮTAH – OPRAVA POVRCHU

Objekt:

101 - KOMUNIKACE

KSO: 822 2

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 540 865,54

DPH základní
snížená

Základ daně
5 540 865,54
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 163 581,76
0,00

Cena s DPH

v CZK

6 704 447,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/18050 RADČICE PRŮTAH – OPRAVA POVRCHU

Objekt: **101 - KOMUNIKACE**

Místo:

Datum: 23. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 540 865,54

HSV - Práce a dodávky HSV

5 489 681,54

1 - Zemní práce

524 672,26

5 - Komunikace pozemní

3 929 549,50

8 - Trubní vedení

267 585,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

239 051,64

997 - Přesun sutě

527 781,89

998 - Přesun hmot

1 040,83

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

51 184,00

VRN3 - Zařízení staveniště

51 184,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/18050 RADČICE PRŮTAH – OPRAVA POVRCHU

Objekt: **101 - KOMUNIKACE**

Místo:

Datum: 23. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 540 865,54

D HSV Práce a dodávky HSV

5 489 681,54

D 1 Zemní práce 524 672,26

1	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně	m2	300,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107143 VV vybourání asf. pro hlubkovou sanaci povrchu počítáno 5% povrchu VV 6000*0,05 300,000								
2	K	113154253	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	600,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154253 VV frézování pro případné sanace podkladní as. vrstvy VV 6000*0,10 600,000								
3	K	113154355	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	6 000,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154355 VV FRÉZOVÁNÍ TL 120mm VV 6000 6 000,000								
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	23,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111 VV VE STANIČENÍ CCA 0,500km VV 23 23,000								
5	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	419,500		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113203111 VV VE STANIČENÍ CCA 0,500km VV 23 23,000 VV UVOLNĚNÁ PŘÍDLAŽBA PO FRÉZOVÁNÍ VV 793*2*0,25 396,500 VV Součet 419,500								
6	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	45,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252203 VV 6000*0,05*0,15 45,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
7	K	131113101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	15,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení jam ručně zapazených i nezapazených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131113101					
	VV		obkovení UV pro výměnu prstýnku a skruže					
	VV		15*1		15,000			
8	K	162751114	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	60,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751114					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		předpoklad skládka Chotíkov					
	VV		45+15		60,000			
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	15,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101					
10	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	30,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/32					
	VV		15*2 'Přepočtené koeficientem množství		30,000			
11	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	16,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181311103					
	VV		VE STANIČENÍ CCA 0,500km					
	VV		16		16,000			
12	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	32,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		16*2 'Přepočtené koeficientem množství		32,000			
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	16,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131					
	VV		VE STANIČENÍ CCA 0,500km					
	VV		16		16,000			
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,320		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		16*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,320			
15	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	300,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181911102					
	VV		6000*0,05		300,000			
	D	5	Komunikace pozemní				3 929 549,50	
16	K	565135101	ACP 16 + 50/70 tl 50 mm š do 1,5 m	m2	900,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565135101					
	VV		ACP 16 + 50/70					
	VV		vybourání asf. pro hlubkovou sanaci povrchu počítáno 10% povrchu					
	VV		6000*0,1		600,000			
	VV		Pro hlubkovou sanaci 5%					
	VV		6000*0,05		300,000			
	VV		Součet		900,000			
17	K	567121114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm	m2	300,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/567121114					
	VV		6000*0,05		300,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
18	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	50,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/569931132					
19	K	573211107	Spojovací postřik PS-CP; 0,35 kg/m2	m2	6 000,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Spojovací postřik PS-CP; 0,35 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211107					
20	K	573211108	Spojovací postřik PS-CP; 0,4 kg/m2	m2	6 000,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Spojovací postřik PS-CP; 0,4 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211108					
21	K	577144121	ACO 11 + PMB 45/80-55 50mm	m2	6 000,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577144121					
22	K	577166121	Ložní vrstva ACL 22 + PMB 25/55-60; 70 mm;	m2	6 000,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ložní vrstva ACL 22 + PMB 25/55-60; 70 mm;					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577166121					
D	8		Trubní vedení				267 585,42	
23	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941111					
24	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm					
25	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm					
	VV		1x nová					
	VV		1		1,000			
	VV		15x výměna					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		16,000			
26	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm					
	VV		nová 1x					
	VV		1		1,000			
	VV		případná oprava zborcené části UV					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		16,000			
27	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtakovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		skruž pro uliční vpust' s výtakovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm-se sifonem					
28	K	899101211	Zrušení uliční vpustě včetně demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zrušení uliční vpustě včetně demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899101211					
	VV		1		1,000			
29	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899204112					
30	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm					
31	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		mříž vtoková litinová plochá 500x500mm					
32	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	15,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899231111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
33	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	38,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899331111					
34	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899431111					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		včetně dodávky hmečků a krycích hmců hydrantů					
	VV		17+3		20,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				239 051,64	
35	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	37,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915131111					
	VV		PŘECHOD PRO CHODCE					
	VV		37		37,000			
36	K	915131115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915131115					
	VV		A12b - BAREVNÉ RPOVEDENÍ DLE SVISLÉ DZ					
	VV		2*3		6,000			
37	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	37,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915231112					
	VV		PŘECHODY PRO CHODCE					
	VV		37		37,000			
38	K	915231116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutý plast	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915231116					
	VV		A12b - BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE SVISLÉ DZ					
	VV		2*3		6,000			
39	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	419,500		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111123					
	VV		VE STANIČENÍ CCA 0,500km					
	VV		23		23,000			
	VV		UVOLNĚNÁ PŘÍDLAŽBA PO FRÉZOVÁNÍ					
	VV		793*2*0,25		396,500			
	VV		Součet		419,500			
40	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916132113					
	VV		VE STANIČENÍ CCA 0,500km					
	VV		23		23,000			
41	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	23,460		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		23*1,02 'Přepočtené koeficientem množství'		23,460			
42	K	919721233	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií pevnost 70 kN/m	m2	200,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 70 kN/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919721233					
43	K	919732211	Styčná spára napojení nového živického povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	1 000,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živického povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211					
	VV		NAPOJENÍ NA OKOLNÍ MK					
	VV		207		207,000			
	VV		STŘEDOVÁ SPÁRA					
	VV		793		793,000			
	VV		Součet		1 000,000			
44	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	207,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735113					
45	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	6 000,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938909311					
46	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	41,950		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979071122					
	VV		419,5*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		41,950			
	D	997	Přesun sutě				527 781,89	
47	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 829,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551					
	VV		asf. fréza					
	VV		69+2760		2 829,000			
48	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	86 284,500		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559					
	VV		Skládka SUSPK - ÚNĚŠOV					
	VV		((69+2760)/2)*21		29 704,500			
	VV		Skládka SUSPK - Sklaka u Trojan (Kralovice)					
	VV		((69+2760)/2)*40		56 580,000			
	VV		Součet		86 284,500			
49	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	99,520		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561					
	VV		beton					
	VV		4,72		4,720			
	VV		asf. kry					
	VV		94,80		94,800			
	VV		Součet		99,520			
50	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	497,600		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221569					
	VV		4,72+94,80		99,520			
	VV		99,52*5 'Přepočtené koeficientem množství		497,600			
51	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	4,720		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861					
52	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	120,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873					
	VV		15+45		60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		60*2 'Přepočtené koeficientem množství		120,000			
53	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	94,800		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875					
	VV		kry					
	VV		94,80		94,800			
	VV		Součet		94,800			
	D	998	Přesun hmot				1 040,83	
54	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	149,545		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111					
55	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	149,545		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225191					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				51 184,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				51 184,00	
57	K	034303000_1	Dopravní značení na staveništi	ks	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dopravní značení na staveništi - 1.etapa					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034303000_1					
58	K	034303000_2	Dopravní značení na staveništi	ks	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dopravní značení na staveništi - 2.etapa					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034303000_2					
56	K	034303000_3	Dopravní značení na staveništi	ks	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dopravní značení na staveništi - 3.etapa					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034303000_3					
59	K	034303000_4	Dopravní značení na staveništi	ks	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Dopravní značení na staveništi-objízdňá trasa					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034303000_4					