



Spilka a Říha
s.r.o.

SPIILKA a ŘÍHA s.r.o., 392 01 SOBĚSLAV * ul. P. Bezruč 489/II

tel.: +420 381 521 267

fax: +420 381 521 911

e-mail: info@spilkariha.cz

IČO: 45021309

DIČ: CZ45021309

Bankovní spojení:

KB Tábor


č.ú.: 339941301/ 0100

DODATEK č. 1

Smlouva o dílo č. 2112/2021

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel: **Spilka a Říha s.r.o.**, se sídlem 392 01 Soběslav, Petra Bezruč 489/II
zastoupený jednatelem společnosti panem Ladislavem Spilkou
IČO: 450 21 309
DIČ: CZ45021309 Zhotovitel je plátcem DPH.
Bankovní spojení: KB Tábor č.ú. 
Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1363

1.2 Objednatel: **Město Soběslav**, se sídlem Náměstí Republiky 59/I, 392 17 Soběslav
zastoupená starostou: Ing. Jindřich Bláha
IČO: 00252921
Bankovní spojení: ČS, č.ú. 701490399/0800

2. Základní údaje o díle

- 2.1 Stavba:** „Dopravní terminál Soběslav, odstranění přístavby a stavební úpravy výpravní budovy“
- 2.2 Místo:** Soběslav

DODATEK č. 1 se týká oddílů:

II. Předmět plnění

V průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že projektová dokumentace neobsahuje všechny podmínky provádění stavby detailně, a proto byly po dohodě technického dozoru, objednatele a zhotovitele prováděny vícepráce a méněpráce v nutném rozsahu dle přílohy 1 .

IV. Doba plnění

Vzhledem ke zvětšenému rozsahu díla se mění termín dokončení a předání díla bez vad a nedodělků na 7.9.2022

V. Cena díla

Na základě změny předmětu díla se cena díla upravuje takto:

Cena za dílo dle SOD bez DPH 14.980.000,-- Kč
Dodatek č.1 více a méněpráce 683.870,14,-- Kč
Cena vč.dodatků bez DPH 15.663.870,14,-- Kč
DPH 3.289.412,73 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH 18.953.282,87 Kč

XII. Závěrečná ustanovení

- 14.1** Právní vztahy, které tato smlouva a její dodatky výslovně neupravují, se řídí občanským zákoníkem v platném znění
- 14.2** Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

V Soběslavi, dne:

V Soběslavi, dne: 22. 09. 2022

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ladislav
jednatel spo

Ing. Jan
starosta města

Seznam změnových listů

VP + MP SoD

1. EI, VZT, Plyn
2. Fasáda
3. Stavební práce
4. Stavební práce II
5. Přepojení ČD
6. Buňka pokladna + WC
7. Info tabule
8. vícepráce elektro



Celkem změnové listy

683 870,14

Položkový rozpočet

S:	902001	Dopravní terminál Soběslav
O:	01	Dopravní terminál Soběslav
R:	04	Vícepráce - elektro, VZT, plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud				24 005.16
1	210201201	Nouzové orientační svítidlo zářivkové	kus			
2	000552043	Nouzové svítidlo Ecolite3,3W IH IP65 - sklep	kus			
3	210160681	Elektroměr 1-fázový bez zapojení	kus			
4	000483311	Elektroměr 1 fázový přímý EJ924/5-20A - kávovar	kus			
5	210140611	Telefon domovní, vč. zapojení - sada	kus			
6	000491031	Telef. domácí sada Urmet 3xDT + tablo	kus			
7	210110021	Spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1 pólový/ř.1	kus			
8	000413101	Spínač 10A/250V stř. 3553-01929 Praktik IP44 řaz.1	kus			
9	210110024	Přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/ř.6	kus			
10	000413102	přepínač 10A/250V stř. 3553-06929 Praktik IP44 řaz.6	kus			
11	210110025	Přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení křížový/ř.7	kus			
12	000413103	Přepínač 10A/250V stř. 3553-07929 Praktik IP44 řaz.7	kus			
13	210111031	Zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z	kus			
14	000423211	Zásuvka 16A/250V stř. Praktik 5518-2929/IP44 (plast)	kus			
Díl: 723		Vnitřní plynovod				63 157.20
15	723001	Regulátor plynu	kus			
16	723002	Kulový kohout	kus			
17	723003	Plynoměrné šroubení	kus			
18	723004	Koleno DN 1"	kus			
19	723005	Redukce DN 1" - 1/2"	kus			
20	723006	Vsuvka DN 1/2"	kus			
21	723007	Vsuvka DN 1"/ 3/4"	kus			
22	723008	Rozpěrka plynovodu	kus			
23	723009	Nerez hadice	kus			
24	723010	Potrubí Cu - DN 35	m			
25	723011	Koleno lisované DN 35	kus			
26	723012	Hrdlo lisované DN 35	kus			
27	723013	Přechod lisovaný DN 35	kus			
28	723014	Izolace	m			
29	723015	Žlab pozinkovaný	m			
30	723016	Tlaková zkouška	kus			
31	723017	Revize plynu	kus			
Díl: 728		Vzduchotechnika				4 537.20
32	728611113R00	D+M ventilátoru radiál. prům 125	kus			
33	728314121R00	D+M protidešť. žaluzie venkovní	kus			

Položkový rozpočet

S:	902001	Dopravní terminál Soběslav
O:	01	Dopravní terminál Soběslav
R:	03	Úpravy povrchů venkovní - sklotextilní síť + tmel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				39 833,31
1	602022191R00	Penetrační nátěr stěn pro savé povrchy, podkladní a spojovací vrstva vnějších stěn pro vysoce savé podklady	m2			
2	622412313R00	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2 , příplatek za barevný odstín	m2			
2	622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2			
3	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2			
4	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2			
5	622325112	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				38 120,50
6	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 327,66
7	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				50 132,80
8	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t			
9	979083513R00	Vodorovné přemístění suti do 1 km	t			
10	979083519R00	Příplatek za dalších 1000 m	t			
11	979990101R00	Poplatek za uložení stavební suti s kódem 170904	t			

Položkový rozpočet

S:	902001	Dopravní terminál Soběslav
O:	01	Dopravní terminál Soběslav
R:	01	Změna stavebních prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						424,29
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3			
2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3			
3	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3			
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. díle katal. odpadů 17 05 04	m3			
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						746,70
5	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3			
6	279311113R00	Postupné podbetonování zákl. zdiva C12/15	m3			
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						31 343,64
7	311271175R00	Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 20 cm	m2			
8	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14	t			
9	331231114R00	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MVC	m3			
Díl: 96 Bourání konstrukcí						7 925,98
10	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3			
11	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3			
12	964073331R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 6 m, 35 kg/m	t			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						3 579,46
13	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t			
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						17 642,78
14	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky	t			
15	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t			
16	979990105R00	Poplatek za skládku suti	t			

Položkový rozpočet

S:	902001	Dopravní terminál Soběslav
O:	01	Dopravní terminál Soběslav
R:	05	Vícepráce - stavební práce (f

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodovodné konstrukce						
1	411354255R00	Bednění stropů plech pozink. trapéz vlna 60 mm tl. 0,8 mm	m2			
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
3	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 Včetně vytvoření dilatačních spár. bez zaplnění.	m3			
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
4	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. 15 cm	m3			
5	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2			
6	612904112R00	Očištění zdiva po otlučení omítek složitost 1 - 2	m2			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
7	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t			
Díl: 713 Izolace tepelné						
8	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2			
9	2837590	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením lambda=0,035 tl. 40mm	m2			
10	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t			
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
11	762343101R00	Montáž roštu z latí	m			
12	60517111R	Lat' SM/JD/BO 60 x 60 mm, do 5 m	m3			
13	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t			
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
14	764322220R00	Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 2500 mm	m			
15	764331230R00	Lemování z Pz plechu zdi, tvrdá krytina, rš 350 mm	m			
16	764351203R00	Ziaby z Pz plechu podokapní čtyřhranné, rš 330 mm	m			
17	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m			
18	764841211R00	Odvětrání Pz plech, trouby kruhové, D do 100 mm, komínek	kus			
19	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t			
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
20	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg, L-profilů pro kotvení dřev.latí roštu na I profil.	kg			
21	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t			
Díl: 783 Nátěry						
22	783621920R00	Nátěr zdiva bezprašným nátěrem (např. Remmers)	m2			
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
23	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			
24	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t			
25	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t			
26	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
27	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
28	979990101R00	Poplatek za uložení odpadu a suti pod kódem 17 09 04	t			
29	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t			

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na