

ORIENTAČNÍ NÁKLADY

1, K Vořechu, Mnichovo Hradiště – posílení vodovodního řadu z LT150

2.140.000,- Kč bez DPH

2, K Vořechu, Mnichovo Hradiště – prodloužení vodovodního řadu LT150 vč.přípravy pro budoucí napojení 3 v.řadů (místních komunikací)

1.460.000,- Kč bez DPH

CELKEM: 3.600.000,- Kč bez DPH

1, K Vořechu, Mnichovo Hradiště – posílení vodovodního řadu z LT150

A, Výstavba LT150 v délce 220bm (dle tech.podmínek VaK MB a.s.):

- *rozebrání stávající dlažby a následná obnova včetně podkladních vrstvy ze štěrkodrti*
- *zemní práce – hloubení rýhy do tř.těžitelnosti 4, zřízení a odstranění pažení, svislé a vodorovně přesnu na mezideponii a trvalou skládku, skládkovné, podsyp a obsyp potrubí pískem, zásyp rýhy štěrkodrtí, hutnění po vrstvách, stížený výkop*
- *Trubní vedení – dodávka a montáž 220bm LT DN150 C100, armatury, tvarovky, folie, vodič 2x4, tlakové zkoušky včetně zabezpečení konců, zkouška průchodnosti, proplach a desinfekce, spojovací materiál, těsnění, laboratorní rozbor vody, proměření identifikačního vodiče, 4ks zkoušky hutnění statické*
- *Ostatní – vytyčení stávajících IS, geodetické zaměření dle tech.podmínek VaK MB a.s., dokumentace skutečného provedení, fotodokumentace, zařízení staveniště, dopravně inženýrská opatření, zvláštní užívání komunikací, kompletace*

2.050.000,- Kč bez DPH

B, Úprava ve stávající armaturní šachtě před č.p.1511 (napojení nového LT150):

- *jádrový vývrt, kotvící příruba DN150, rozptýlená výztuž, bentonit páska, ergelit*
- *T150/150, 3ks Š150+ruční kolo, šrouby, těsnění*

90.000,- Kč bez DPH

2.140.000,- Kč bez DPH

2, K Vořechu, Mnichovo Hradiště – prodloužení vodovodního řadu z LT150 vč.přípravy pro budoucí napojení 3 v.řadů (místních komunikací)

A, Výstavba vodovodního řadu v délce 146bm (dle tech.podmínek VaK MB a.s.):

- *zemní práce – sejmutí ornice, hloubení rýhy do tř.těžitelnosti 4, zřízení a odstranění pažení, svislé a vodorovně přesnu na mezideponii a trvalou skládku, skládkovné, podsyp a obsyp potrubí pískem, zásyp rýhy výkopkem, hutnění po vrstvách,*
- *Trubní vedení – dodávka a montáž 146bm LT DN150 C100, armatury, tvarovky, folie, vodič 2x4, tlakové zkoušky včetně zabezpečení konců, zkouška průchodnosti, proplach a desinfekce, spojovací materiál, těsnění, laboratorní rozbor vody, proměření identifikačního vodiče*
- *Ostatní – vytyčení stávajících IS, geodetické zaměření dle tech.podmínek VaK MB a.s., dokumentace skutečného provedení, fotodokumentace, zařízení staveniště, kompletace*

900.000,- Kč bez DPH

B, Výstavba vodovodních přípojek - 4ks á 15bm PE63

- *zemní práce – sejmutí ornice, hloubení rýhy do tř.těžitelnosti 4, zřízení a odstranění pažení, svislé a vodorovně přesnu na mezideponii a trvalou skládku, skládkovné, podsyp a obsyp potrubí pískem, zásyp rýhy výkopkem, hutnění po vrstvách,*
- *Trubní vedení – dodávka a montáž 60bm PE63,elektrotvarovky, folie, geodetické zaměření, 4ks poklopy, 4ks zemní soupravy vč.chráničky, 4ks navrtávací pas 150/63, 4ks šoupě DN50, přepojení v objektu, 4ks zemní souprava, bandáže*

250.000,- Kč bez DPH

C, Příprava pro budoucí napojení nových vodovodních řadů (místních komunikací) - 3ks á 6bm LT150

- *zemní práce – sejmutí ornice, hloubení rýhy do tř.těžitelnosti 4, zřízení a odstranění pažení, svislé a vodorovně přesnu na mezideponii a trvalou skládku, skládkovné, podsyp a obsyp potrubí pískem, zásyp rýhy výkopkem, hutnění po vrstvách – 3x 6bm*
- *Trubní vedení a armatury – dodávka a montáž 3x3ks Š150+ZS+poklopy (3x sekce), 3ks T150/150 (odbočení), 3x 6bm LT15*

310.000,- Kč bez DPH

1.460.000,- Kč bez DPH

Anitas s.r.o., Turnovská 21, 29501 Mn.Hradiště,
tel./fax 326774215-6, e-mail anitas@anitas.cz IČO 25755668 DIČ CZ25755668

Investor

Akce : Posílení vodovodního řadu - ulice K Vořechu , k.ú. Mnichovo Hradiště

Věc : Návrh ceny projektových prací a inženýrských činností

1/ průzkumné práce , variantní návrhy tras , projednání technického řešení s VaK Mladá Boleslav a.s.

12.600,-

2/ Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení

118.000,-

3/ inženýrská činnost pro společné povolení na základě plné moci

26.500,-

4/ autorský dozor

16.000,-

5/ zajištění kolaudace

14.500,-

celkem

187.600,-

DPH 21 %

39.396,-

celkem včetně DPH

226.996,-

V ceně nejsou správní poplatky, rozpočet,

Mnichovo Hradiště 29.9.2021

S pozdravem

Ing. Rakouský T.

