


Město Vysoké Mýto
B. Smetany 92
Vysoké Mýto – Město
566 01 Vysoké Mýto

Objednávka č. 76/22/23

Číslo jednací: MUVM/063757/2022
Datum: 14. 9. 2022
IČO: 00279773
DIČ: CZ00279773
Bankovní spojení: KB, a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/ 0100
Vyřizuje: 
Telefon:
Dodací lhůta:
Způsob dopravy:

ELESTAV s.r.o.

Vraclavská 237

566 01 Vysoké Mýto

IČO: 25993046, DIČ: CZ25993046

Objednáváme u Vás práce na Základní umělecké škole ve Vysokém Mýtě za cenu 419.966,05 Kč bez DPH dle cenové nabídky.

Objednatel prohlašuje, že budova Základní umělecké školy není objednatelem používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude na výše uvedené služby aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně daňový doklad s aktuální sazbou DPH.

Splatnost faktury je ve lhůtě 15 dnů od doručení do sídla objednatele.

S pozdravem



vedoucí odboru rozvoje města

Počet listů: 1
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 6

Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky

Objednávku přijímáme a souhlasíme s jejím obsahem

Datum, podpis, razítko:

16. 9. 2022






Položkový rozpočet stavby

Stavba: 21/016 ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151
Objekt: 5 ZUŠ - práce pro školu
Rozpočet: 1 stavební

Objednatel: Město Vysoké Mýto IČO: 00279773
 B. Smetany 92 DIČ: CZ00279773
 56601 Vysoké Mýto-Vysoké Mýto-Město

Zhotovitel: ELESTAV s.r.o. IČO: 25993046
 Vraclavská 237 DIČ: CZ25993046
 56601 Vysoké Mýto-Pražské Předměstí

Vypracoval: Kerhartová
 Monika

Rozpis ceny	Celkem
HSV	113 934,31
PSV	76 670,47
MON	22 568,90
Vedlejší náklady	19 880,25
Ostatní náklady	61 469,05
Celkem	294 522,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	294 522,98 CZK
Základní DPH	21 %	61 849,83 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 356 372,81 CZK

v _____ dne **12.9.2022**



Za zhotovitele

Jiraský František, Ing.

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_6	Hromosvod	HSV			45 897,10	15,6
1	Zemní práce	HSV			18 301,51	6,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 847,59	4,7
5	Komunikace	HSV			4 595,33	1,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			8 930,06	3,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			486,28	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			589,50	0,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 400,98	1,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 518,73	0,5
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			1 070,02	0,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 297,21	5,2
725	Zařizovací předměty	PSV			1 465,00	0,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 774,40	0,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 635,64	0,6
776	Podlahy povlakové	PSV			29 124,00	9,9
783	Nátěry	PSV			4 600,00	1,6
784	Malby	PSV			37 071,43	12,6
M21	Elektromontáže	MON			22 352,00	7,6
M46	Zemní práce při montážích	MON			216,90	0,1

VN	Vedlejší náklady	VN			19 880,25	6,7
ON	Ostatní náklady	ON			61 469,05	20,9
Cena celkem					294 522,98	100,0

Položkový rozpočet

S:	21/016	ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151
O:	5	ZUŠ - práce pro školu
R:	1	stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Hromosvod				45 897,10
1	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ² vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	25,00000	167,70	4 192,50
2	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	10,00000	150,50	1 505,00
3	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	16,00000	129,00	2 064,00
4	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	2,00000	801,00	1 602,00
5	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku	kus	3,00000	62,20	186,60
6	Pol_0013	Drát 8 Cu T/4 drát o 8mm Cu T/4 (0,45kg/m) měkký	m	62,00000	476,00	29 512,00
7	1358881T	SVORKA SR03/	ks	6,00000	35,00	210,00
8	35441986R	Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm	kus	2,00000	31,50	63,00
9	35443103R	Svorka spojovací Cu SS Cu	kus	4,00000	84,50	338,00
10	35443108R	Svorka zkušební Cu SZa Cu	kus	2,00000	125,00	250,00
11	35443146R	Podpěra ved. pro vlnitý eternit Cu PV 17 Cu 200mm	kus	38,00000	145,00	5 510,00
12	7003560T	Svorka SO c Cu jednošroubová okapová SO c Cu	KS	2,00000	132,00	264,00
13	hm	Spojovací materiál, hmoždinky, atd	kpl	1,00000	200,00	200,00
Díl: 1		Zemní práce				18 301,51
14	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m ²	6,82500	54,60	372,65
15	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m ²	2,10000	59,70	125,37
16	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m ³	0,72000	2 125,00	1 530,00
17	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m ³	1,19000	1 428,00	1 699,32
18	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m ³	1,44000	278,50	401,04
19	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m ³	0,72000	808,00	581,76
20	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	2,13500	139,50	297,83
21	180405111R00	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	50,00000	86,10	4 305,00
22	182001112R00	Plošná úprava terénu do 500 m ² zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m ²	50,00000	63,40	3 170,00
23	00572410R	osivo směs travní parková	kg	2,50000	113,50	283,75
24	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m ³	5,00000	464,00	2 320,00
25	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m ³	2,13500	1 428,00	3 048,78
26	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	1,19000	139,50	166,01
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				13 847,59
27	342264515RT2	Dvířka do SDK, 400x600 mm, plast, se zámkem	kus	1,00000	1 529,39	1 529,39
28	342267111RT1	Obklad sádrokartonem dvoustranný do 0,8/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	3,83000	1 050,00	4 021,50
29	342267113RT1	Obklad sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	4,60000	1 727,00	7 944,20
30	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	1,00000	352,50	352,50
Díl: 5		Komunikace				4 595,33
31	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m ²	6,82500	585,00	3 992,63
32	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m ²	2,10000	287,00	602,70
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				8 930,06
33	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	10,40000	61,60	640,64
34	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	1,50000	97,40	146,10

Položkový rozpočet

S:	21/016	ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151
O:	5	ZUŠ - práce pro školu
R:	1	stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	m	2,30000	123,00	282,90
36	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	3,80000	467,00	1 774,60
37	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	1,28000	1 228,00	1 571,84
38	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	1,50750	223,50	336,93
39	61-1	Zapravení (vč. částečného dozvězení) stěn po vybourání dřevěné stěny	m	10,05000	375,00	3 768,75
40	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	0,30000	1 361,00	408,30
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						486,28
41	631571004R00	Násyp ze šterkopísku	m3	0,34125	1 425,00	486,28
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						589,50
42	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	3,00000	196,50	589,50
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						3 400,98
43	216904391R00	Vyčištění schodiště vč. ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	47,95586	45,51	2 182,47
44	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	47,95586	1,08	51,79
45	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	47,66000	24,48	1 166,72
Díl: 96 Bourání konstrukcí						1 518,73
46	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	0,68250	476,50	325,21
47	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	2,00000	34,20	68,40
48	968062747R00	Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2	m2	10,08280	86,00	867,12
49	974029121R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 3 x 5 cm galerie k rozvaděči	m	1,50000	172,00	258,00
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 070,02
50	997013509T00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1km	t	14,41824	26,50	382,08
51	997013511T00	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,62688	342,50	214,71
52	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního šterku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	0,62688	278,00	174,27
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,62688	357,50	224,11
54	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,88064	39,80	74,85
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						15 297,21
55	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	10,41335	650,00	6 768,68
56	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	10,41335	819,00	8 528,53
Díl: 725 Zařizovací předměty						1 465,00
57	725-1	Dodání + montáž koupelnových doplňků k umyvadlu	soubor	1,00000	1 465,00	1 465,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						2 774,40
58	766-1	Vyklápěcí schod na schůdkách čp.100	soubor	1,00000	2 774,40	2 774,40
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						1 635,64
59	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače	kus	1,00000	223,00	223,00
60	54917020R	Zavírač dveří hydraulický - zlatá bronz	kus	1,00000	1 379,00	1 379,00
61	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	16,02000	2,10	33,64

Položkový rozpočet

S:	21/016	ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151
O:	5	ZUŠ - práce pro školu
R:	1	stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				29 124,00
62	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC	m	80,00000	57,10	4 568,00
63	776-1	Příplatek za lepení PVC na podstupně	soubor	1,00000	2 880,00	2 880,00
64	776-2	Rohy + koncovky k PVC lištám	ks	61,00000	28,00	1 708,00
65	776-3	Příplatek za lepení stupňů a podstupňů - pódiu, vč.seřiznutí hran a lištování	soubor	1,00000	14 018,00	14 018,00
66	776-4	Schodišťová hrana 35x35 + montáž	ks	7,00000	850,00	5 950,00
Díl: 783		Nátěry				4 600,00
67	783-1	Nátěr mříží dvounásobný	hod	5,00000	350,00	1 750,00
68	783-4	Okna, dveře - oškrabání, obroušení, 2x nátěr olejovou lazurou	m2	5,00000	570,00	2 850,00
Díl: 784		Malby				37 071,43
69	784161901R00	Penetrace podkladu, Latex univerzální, 1 x	m2	25,00000	19,10	477,50
70	784181201R00	Penetrace místnosti nátěrem Keim-Soliprim,1x	m2	13,84900	40,89	566,29
71	784164122R00	Malba latexová univerzální,barva, bez penetr.2x	m2	25,00000	121,00	3 025,00
72	784165522R00	Malba černá plocha, bez penetrace, 2 x	m2	47,00000	111,25	5 228,75
73	784185112R00	Malba Keim-Biosil, bílá, bez penetrace, 2 x, místnost	m2	13,84900	101,50	1 405,67
74	784111001T00	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	342,45300	3,30	1 130,09
75	784181123	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	295,45300	20,10	5 938,61
76	784-2	Penetrace pod černou malbu s plnivem	m2	47,00000	71,80	3 374,60
77	784211113	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	295,45300	53,90	15 924,92
Díl: M21		Elektromontáže				22 352,00
78	210120412T00	Mtz jistič nn 1pól -25A ve skříní	kus	1,00000	120,00	120,00
79	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	12,00000	150,50	1 806,00
80	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	4,00000	145,00	580,00
81	210220302RT4	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SJ 2 k zemnicí tyči	kus	4,00000	244,50	978,00
82	210220361RT1	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m včetně dodávky tyče ZT 2,0 2000 mm	kus	4,00000	1 415,00	5 660,00
83	210293013R00	Nátěr ochranný proti korozi,zemnicích tyčí	kpl	1,00000	283,00	283,00
84	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu, galerie + veřejné osvětlení	m	65,00000	70,60	4 589,00
85	210810057RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený včetně dodávky kabelu 5x4 mm2, galerie přívod	m	30,00000	145,50	4 365,00
86	460680034RT1	Průraz stropem do galerie	kus	1,00000	2 850,00	2 850,00
87	UK_01	Ukončení kabelu v rozvaděči galerie,demontáž + montáž víka rozvaděče,	ks	1,00000	320,00	320,00
88	35822001013R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1, veřejné osvětlení	kus	1,00000	183,00	183,00
89	roz24	Rozvodnice na omítku 24mod, pro hodinový stroj včetně montáže	ks	1,00000	618,00	618,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				216,90

Položkový rozpočet

S:	21/016	ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151
O:	5	ZUŠ - práce pro školu
R:	1	stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
90	460560114RT1	Zához rýhy 35/30 cm, hornina třídy 4 ruční zához rýhy	m	9,00000	24,10	216,90
Díl: VN		Vedlejší náklady				19 880,25
91	005122021T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	10 316,00	10 316,00
92	1004T	Ztížené pracovní podmínky	Soubor	1,00000	9 564,25	9 564,25
Díl: ON		Ostatní náklady				61 469,05
93	1-1	Doprava plošiny	km	78,00000	45,60	3 556,80
94	1-2	Čištění holubího trusu na spojovací lávce a na střeše nad vstupem	hod	4,50000	350,00	1 575,00
95	912 R00	Hzs - Zedník	h	3,50000	493,50	1 727,25
96	1-1	Pražská věž - úklid 1žoku (suř, trus, starý bordel pod schodištěm) vč. likvidace	soubor	1,00000	2 150,00	2 150,00
97	1-2	Pronájem plošiny - římsa Mikádo	hod	1,00000	860,00	860,00
98	18030002100R	Pracovní plošina 32 m	hod	20,00000	2 580,00	51 600,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 21/016 ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151
Objekt: 5 ZUŠ - práce pro školu
Rozpočet: 2 Audiotechnika

Objednatel: Město Vysoké Mýto IČO: 00279773
 B. Smetany 92 DIČ: CZ00279773
 56601 Vysoké Mýto-Vysoké Mýto-Město

Zhotovitel: ELESTAV s.r.o. IČO: 25993046
 Vraclavská 237 DIČ: CZ25993046
 56601 Vysoké Mýto-Pražské Předměstí

Vypracoval: Kerhartová
 Monika

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	125 443,07
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	125 443,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	125 443,07 CZK
Základní DPH	21 %	26 343,04 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 151 786,11 CZK

v _____ dne **12.9.2022**

Šmöger Pavel, AT

 Za zhotovitele

Jiraský František, Ing.

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			58 201,57	46,4
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			67 241,50	53,6
Cena celkem					125 443,07	100,0

Položkový rozpočet

S:	21/016	ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151
O:	5	ZUŠ - práce pro školu
R:	2	Audiotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže	58 201,57			
1	974031121R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	1,50000	74,10	111,15
2	210010326RT1	Krabice do dutých stěn, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KUL 68-45/LD	kus	33,00000	50,20	1 656,60
3	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	24,00000	70,88	1 701,12
4	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	51,00000	83,61	4 264,11
5	222260020R00	Krabice KU 68 pod omítku + vysekání	kus	7,00000	175,00	1 225,00
6	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	62,00000	47,20	2 926,40
7	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	4,00000	57,00	228,00
8	741372022	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2	kus	1,00000	321,00	321,00
9	Mon02	Montáž venkovních rolet + dešťového senzoru	ks	31,00000	880,00	27 280,00
10	ROZ055	Úprava rozvaděče kuchyňka	kpl	1,00000	3 550,00	3 550,00
11	5519H-A02357 63	ABB LEVIT 5519H-A02357 63, ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S CLONKAMI ONYX/KOUŘ.ČERNÁ	ks	5,00000	169,80	849,00
12	1110826T	Tango rámeček 2-násobný bílá 3901A-B20 B	KS	1,00000	34,22	34,22
13	1218467T	Praktik zásuvka 1-násobná IP44 bílá 5518-2929 B	KS	1,00000	95,00	95,00
14	151680T	JBT K 3902A-A001 B ZÁSLEPKA, TANGO, BÍLÁ	KS	2,00000	38,00	76,00
15	34111090R	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2	m	62,00000	20,50	1 271,00
16	34111098R	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2	m	4,00000	56,00	224,00
17	34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	3,00000	33,50	100,50
18	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	1,00000	60,20	60,20
19	345715165R	Krabice přístrojová hluboká KPR 68	kus	8,00000	34,30	274,40
20	34571551R	Vičko krabice z PVC V 68	kus	31,00000	9,90	306,90
21	3559-A01345	ABB 3559-A01345 SPÍNAČ BEZŠROUBOVÝ Č.1	ks	2,00000	99,80	199,60
22	3559H-A00651 63,	ABB LEVIT 3559H-A00651 63, KRYT SPÍNAČE ONYX/KO	ks	2,00000	95,00	190,00
23	35822001013R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1	kus	3,00000	183,00	549,00
24	35822001015R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1	kus	6,00000	158,50	951,00
25	35822002314R	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3, napájení stmívače	kus	1,00000	762,00	762,00
26	3901H-A05010 63	ABB LEVIT 3901H-A05010 63, JEDNORÁMEČEK	ks	1,00000	73,50	73,50
27	3901H-A05030 63	ABB LEVIT 3901H-A05030 63, TROJRÁMEČEK ONYX/KOUŘ.ČERNÁ	ks	2,00000	186,00	372,00
28	4008560T	Chránič proudový 4p 40A 30mA A PF7 PF7-40/4/003-A	KS	1,00000	1 585,00	1 585,00
29	5519A-A02357 B	ABB TANGO 5519A-A02357 B JEDNOZÁSUVKA	kis	4,00000	123,00	492,00
30	58541233R	Sádra šedá stavební G-2 B II, pojivo třídy A, bal. 30 kg	t	0,01100	7 215,00	79,37
31	741372022.05	Nouzové svítidlo LED, 1W, IP65, 1h	ks	1,00000	585,00	585,00
32	KUL 68-45/LD	Krabice KUL 68-45/LD	ks	33,00000	29,00	957,00
33	Svorka WAGO 3x2	Svorka WAGO 3x2,5	ks	5,00000	5,50	27,50
34	Up01	Úprava elektroinstalace půdní vestavba - zásuvky, světlo	hod	12,00000	400,00	4 800,00
35	WAGO 3x2,5	Svorka WAGO 2x2,5	ks	5,00000	4,80	24,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky	67 241,50			

Položkový rozpočet

S:	21/016	ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151
O:	5	ZUŠ - práce pro školu
R:	2	Audioteknika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	3,00000	120,00	360,00
37	900 RE7	HZS - stavební práce-elektromontér v tarifní tř montáž datového rozvaděče, protažení kabelů audio, zakončení	hod	28,00000	400,00	11 200,00
38	D1210T	Stairville D1210T Terminal Dimmerpack- stmívač	ks	1,00000	23 212,00	23 212,00
39	1764-0-0059	1764-0-0059 Nosná maska - vestavná zásuv	ks	3,00000	97,00	291,00
40	3901A-B10 N	3901A-B10 N Rámeček jednonásobný	ks	3,00000	27,10	81,30
41	5014A-A100 N	5014A-A100 N Kryt zásuvky kom.	ks	3,00000	75,30	225,90
42	Cable STAGE	Sommer Cable STAGE 22 Highflex 200-0001 - mikrofonní kabel černý	m	200,00000	34,90	6 980,00
43	NC3 FD-LX-HE	Neutrik NC3 FD-LX-HE, - 3kolíková zásuvka XLR šasi	ks	3,00000	179,60	538,80
44	Neutrik NA HDMI-V	Neutrik NA HDMI-W	ks	1,00000	323,00	323,00
45	Neutrik NC3 MD-L	Neutrik NC3 MD-LX-WT - 3 kolíkový XLR konektor pro montáž na panel	ks	3,00000	191,00	573,00
46	NEUTRIK NC3FXX	Konektor NEUTRIK NC3FXX-BAG	ks	20,00000	98,00	1 960,00
47	NEUTRIK NC3MXX	Konektor NEUTRIK NC3MXX-B	ks	20,00000	106,50	2 130,00
48	Patch6/05	Patch kabel UTP CAT6, 0,5m - žlutý	ks	17,00000	19,50	331,50
49	Rack 12U	Datový rozvaděč RACK 12U, černá, dělený	ks	1,00000	4 820,00	4 820,00
50	Roz_pan	Rozvodný panel 6x220V s přepětovou ochr, + vanič	ks	1,00000	599,00	599,00
51	switch 24port	TP-Link switch 24xTP 10/100/1000Mbps	ks	1,00000	2 395,00	2 395,00
52	UniFi AP AC PRO	Ubiquiti UniFi AP AC PRO	ks	3,00000	3 664,00	10 992,00
53	U-Rack Panel	U-Rack Panel - Děrováno pro 12 konektorů XLR typu „D“	ks	1,00000	229,00	229,00