

Akce : DP Vršovice - Větrání lakovny oprava R2					
Pozice	MJ	Kusů	Popis	Cena jednotková	Cena celková
VZDUCHOTECHNIKA				1 877 664,69 Kč	
Zařízení č. 1 Stávající VZT jednotka					
1.1	ks		Komora elektrického přehřevu Rozměr 515x1500x1120 Základní parametry: P=50kW/400V		138 597 Kč
1.2	ks		Textilní vyústka ø 630 - délka 14m Základní parametr V=5600 m3/h		57 436 Kč
1.3	kpl.		posun stávajících komponentů vzt v nasávání VZT 1		14 500 Kč
1.4	bm		Potrubí kruhové Spiro vč. tvarovek a spojovacího a montážního materiálu ø 630		5 580 Kč
Zařízení č.2 Doplněná VZT jednotka					
2.1	ks		Vzduchotechnická jednotka pro přívod vzduchu Dle popisu v technické zprávě Základní parametry: V= 4800m3/h, dp=250Pa, topný výkon el. dohřevu 56kW/400V Zařízení bude vybaveno a dodáno včetně el. rozvaděče, systému MaR frekvenční měniče IP 54, servopohonů klapek a sifonů Jednotka bude vybavena dálkovým ovládáním (povolení chodu VZT) a bezpotenciálními kontakty (měkká porucha, sumární prucha a chod zařízení)		392 822 Kč
2.2	ks		Kulisový tlumič hluku 800x500, délka 1000 mm 4x kulisa 100x500x1000		8 170 Kč
2.3	ks		vyústka do kruhového potrubí 1200x200 s regulací R2		13 960 Kč
2.4	m2		Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů a spojovacího materiálu		5 440 Kč
2.5	bm		Potrubí kruhové Spiro vč. tvarovek a spojovacího a montážního materiálu ø 500		24 480 Kč
2.6	m2		Venkovní tepelná izolace tloušťka 80 mm		64 480 Kč
Zařízení č.3 Odvodní ventilátor					
3.1	ks		Nástřešní ventilátor v EXE provedení (certifikace ATEX dle směrnice EU 2014/34/EU) DN 630 V= 7500m3/h / dp= 800Pa		196 827 Kč
3.2	ks		Zpětná klapka v EXE provedení ø 630		26 146 Kč
3.3	ks		filtrační komora 630x630 630x630		9 700 Kč
3.4	bm		Potrubí kruhové Spiro vč. tvarovek a spojovacího a montážního materiálu ø 630		5 580 Kč
Venkovní kanalizace					
S1	m		výkop pro kanalizaci hloubka 1m. Včetně zpětného zasypání a úpravy povrchu (asfalt)		0 Kč
S2	ks		Kanalizační vpust		0 Kč
S3	bm		Kanalizační potrubí DN 125 Venkovní kanalizace celkem		0 Kč 293 560,69 Kč
Kabeláže a jistění					
E.1	bm		nehořlavý kabel CXKH-R-J 5x35		108 240 Kč

E.2	bm		nehořlavý kabel CXKH-R-J 5x2,5		4 020 Kč
E.3	bm		nehořlavý kabel CXKH-R-J 3x2,5		2 640 Kč
E.4	ks		Jistič 100 A (400V)		8 640 Kč
E.5	ks		Jistič 7 A (400V)		1 048 Kč
E.6	ks		Jistič 10 A (230V)		192 Kč
E.7	kpl		demontáž stávajících nepoužívaných jističů (14ks) , drátů a svorkovnice		7 000 Kč
E.8	kpl		úprava krycího plechu rozvaděče a popis jisticích prvků		4 200 Kč
E.9	kpl		Revize rozvaděče a připojených zařízení		8 500 Kč
E.10	kpl		EI. rozvaděč 1800 x 800 mm s podstavcem 200 mm vč. instalace + komponenty - viz. upřesnění z místního šetření		94 706 Kč
Společné položky					
N.1	kpl		Konstrukční a dílenská dokumentace dle zvyklostí dodavatele		12 000 Kč
N.2	kpl		Provozní a komplexní zkoušky		16 000 Kč
N.3	kpl		Zaškolení obsluhy		8 000 Kč
N.4	kpl		Provozní přepisy a řády		4 800 Kč
N.5	kpl		Montáž a zaregulování		270 000 Kč
N.6	kpl		Štítky a označení potrubí		800 Kč
N.7	kpl		Doprava materiálu		26 600 Kč
N.8	kpl		Zařízení staveniště		11 000 Kč
N.9	kpl		Pomocné ocelové konstrukce, montážní materiál		32 000 Kč