



SMLOUVA O DÍLO

Název díla: Výstavba parkoviště P+R
Číslo smlouvy Zhotovitele: 221211542
(dále jen „**smlouva**“)



kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Městská část Praha 22

se sídlem: Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114
IČO: 00240915
DIČ: CZ00240915
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-2000754389/0800
zastoupena: Tomáš Kaněra, starostou MČ a panem Jiřím Röslerem, pověřeným vedením Odboru realizace staveb

smluvní zastoupení v záležitostech týkajících se plnění této smlouvy: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, IČO: 03447286
(dále jen „**Objednatel**“)

II. COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 
zastoupena: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 6556

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Pavel Lněnička, manažer regionu Praha

Osoba oprávněná za vedení stavby: Petr Krejčí, DiS., hlavní stavbyvedoucí regionu Praha

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Petr Krejčí, DiS., hlavní stavbyvedoucí regionu Praha

(dále jen „**Zhotovitel**“)



I. Základní ustanovení a účel smlouvy

- I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- I.2. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; stanoví-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“), musí být nový účet bankovním účtem zveřejněným ve smyslu Zákona o DPH.
- I.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
- I.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k realizaci předmětu plnění podle této smlouvy.
- I.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III této smlouvy.
- I.6. Účelem smlouvy je výstavba parkoviště typu Park-and-ride (P+R). Veškeré ve smlouvě a jejích přílohách uvedené požadavky na plnění musí být primárně vykládány tak, aby Objednatel realizací předmětu plnění smlouvy Zhotovitelem dosáhl zde uvedeného účelu.
- I.7. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Výstavba parkoviště P+R“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), a v návaznosti na rozhodnutí Objednatele o výběru dodavatele ze dne 22. 8. 2022.
- I.8. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:



- a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;
 - b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.
- I.9. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci předmětu této smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 ZZVZ. Zhotovitel se proto zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy a vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, zajistit dodržování platných a účinných pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přescasy apod.), právních předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
- I.10. Zhotovitel prohlašuje, že mu v poskytování plnění dle této smlouvy nebrání opatření přijatá vládou České republiky či jinými příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v souvislosti s onemocněním COVID-19 nebo výskytem koronaviru SARS CoV-2 vztahující se na území České republiky nebo k činnosti Zhotovitele, platná ke dni podání nabídky Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „**Opatření**“).
- I.11. Objednatel pro účely výkonu práv a povinností z této smlouvy může být smluvně zastoupen společností Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, IČO: 03447286 (dále jen „**Technický zástupce**“), a to od okamžiku uzavření této smlouvy až do předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků a v případě převzetí Díla s výhradami až do úplného odstranění všech vad a nedodělků potvrzeného zápisem podle odst. XI.19 této smlouvy. Technický zástupce zastupuje v uvedeném časovém rozmezí Objednatele při veškerých právních jednáních, včetně (nikoli však výlučně) provádění zápisů a podepisování stavebního deníku, předání staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, s výjimkou právních jednání, jejichž předmětem je změna této smlouvy. Konkrétní osoby oprávněné za Technického zástupce jednat ve věcech technických, k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku, k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí Díla budou Zhotoviteli písemně sděleny bezodkladně po uzavření této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

- II.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, jehož předmětem je stavba parkoviště typu Park-and-ride (P+R) v rozsahu dle:



- a) projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností Sinpps s.r.o., se sídlem Dobrušská 5, 147 00 Praha 4, IČO: 62584332, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „**Projektová dokumentace Objednatele**“), a položkového rozpočtu obsahujícího oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „**Položkový rozpočet**“);
- b) podmínek pravomocného společného rozhodnutí ze dne 15. 11. 2021, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy (dále jen „**Stavební povolení**“);
- c) platných právních předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy;
- d) poddodavatelských smluv předložených v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky;

(dále jen „**Dílo**“; stavba, která je předmětem Díla, dále též jen „**Stavba**“).

II.2. Objednatel předal Zhotoviteli všechny relevantní podklady a dokumentaci pro účely provedení Díla. Zhotovitel potvrzuje, že všechny relevantní podklady a dokumentaci pro účely provedení Díla od Objednatele převzal. Za správnost a úplnost takto předané dokumentace odpovídá Objednatel.

II.3. Dílo bude realizováno na místních městských komunikacích s větším množstvím pohybujících se osob. Dílo musí být realizováno s takovými technicko-bezpečnostními a organizačními opatřeními, aby nedošlo k poškození zdraví či ohrožení bezpečnosti osob pohybujících se v okolí stavby a aby nedošlo k ohrožení či újmě na majetku třetích osob. O těchto podmínkách je Zhotovitel povinen informovat i své poddodavatele včetně přepravců materiálu. Při realizaci Díla musí být umožněn přístup do objektů v místech dotčených stavbou, umožněn příjezd vozidel záchranné služby, policie, hasičů či servisních havarijních služeb. Vzhledem k tomu, že musí být po celou dobu realizace Díla zajištěna dopravní obslužnost dané lokality, není možné dotčené ulice úplně pro stavbu uzavřít.

II.4. Součástí Díla je také:

- a) vyhotovení dokumentace skutečného provedení Stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a geodetického zaměření Stavby včetně geometrického plánu, obojí ve třech vyhotoveních. Dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby budou Objednateli dodány také v elektronické podobě, a to na technickém nosiči dat ve formátu pro texty *.docx (*.rtf), pro tabulky *.xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (geodetické zaměření bude vyhotoveno v digitální formě – referenční



systém Bpv), ve třech vyhotoveních, nebude-li smluvními stranami dohodnut jiný formát dokumentů;

- b) zajištění informování fyzických a právnických osob přímo dotčených Stavbou o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na Stavbě, a to nejpozději 7 pracovních dnů před zahájením prací;
- c) zpracování zprávy o průběhu výstavby včetně fotodokumentace ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě na technickém nosiči dat;
- d) vytyčení prostorové polohy Stavby odborně způsobilými osobami před zahájením prací na Stavbě a ověření výsledku vytyčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry, bude-li potřebné;
- e) provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle Plánu řízení a kontroly jakosti;
- f) zajištění souhlasu/povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných právních předpisů, bude-li potřebné;
- g) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné;
- h) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné;
- i) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení stavby zařízení staveniště, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“);
- j) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Stavby, bude-li potřebné;
- k) likvidace odpadu vzniklého při provádění Stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „**Zákon o odpadech**“); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle Zákona o odpadech;
- l) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích;
- m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla;



- n) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodání všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 listinných vyhotoveních);
 - o) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům, bude-li potřebné;
 - p) udržování Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu;
 - q) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
 - r) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením Díla;
 - s) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení Díla;
 - t) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- II.5. Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby a Objednateli bude Dílo předáno jako jeden celek.
- II.6. Projektová dokumentace Objednatele nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady.
- II.7. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými a účinnými v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné všechny platné a účinné normy ČSN.
- II.8. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.
- II.9. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením Díla, které jsou nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
- II.10. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. III této smlouvy. Vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu Díla podstatným způsobem neomezuji.



- II.11. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky ke smlouvě. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací, jakož i provedení jiných změn Díla, je soulad se ZZVZ.
- II.12. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně realizované Dílo v souladu se všemi podmínkami smlouvy sjednanou cenu dle smlouvy.
- II.13. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

III. Cena díla a platební podmínky

- III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

- Cena Díla bez DPH	12 100 168,76 Kč
- DPH 21 %	2 541 035,44 Kč
- Cena Díla včetně DPH	14 641 204,20 Kč

(dále jen „**Cena Díla**“).

Cena Díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Cenu Díla je možné měnit pouze v případě, že:

- Objednatel požaduje práce, dodávky nebo služby, které nejsou uvedeny v předmětu Díla;
- Objednatel požaduje vypustit některé práce, dodávky nebo služby předmětu Díla;
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla;
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem;



- e) dojde ke změně zákonné sazby DPH či změně v oblasti přenesení daňové povinnosti.

Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Ceny Díla (s výjimkou změny z důvodu dle odst. III.1 písm. e) této smlouvy), je Zhotovitel povinen provést výpočet změny Ceny Díla a předložit písemný požadavek na změnu Ceny Díla Objednateli k odsouhlasení.

Písemný požadavek Zhotovitele na změnu Ceny Díla nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení Ceny Díla. Jednání o zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.

V případě změn týkajících se položek, které jsou obsaženy v Položkovém rozpočtu, bude změna Ceny Díla stanovena na základě jednotkové ceny daných položek v Položkovém rozpočtu. V případě, že změna zahrnuje nové položky, které nejsou obsaženy v Položkovém rozpočtu, bude cena těchto nových položek, resp. změna Ceny Díla stanovena na základě jednotkové ceny příslušných položek v aktuální cenové soustavě ÚRS ().

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a jejich ocenění, jakož i jakékoliv překročení Ceny Díla budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Veškeré změny Díla musí být v souladu se ZZVZ.

Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení Objednateli. Součástí takto oceněných soupisů bude položkový rozpočet s výkazem výměr s uvedením postupu výpočtu množství. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit o každé jednotlivé záměně položek přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací, které musí být vždy stejné nebo vyšší kvality.

- III.2. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat na Cenu Díla zálohy. Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.
- III.3. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla na základě Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a na základě podmínek dále v této smlouvě specifikovaných.
- III.4. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.
- III.5. Daňový doklad/faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Zákona o DPH,



- a dle požadavků Objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že daňový doklad/faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli.
- III.6. Nebude-li na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH. Jestliže bude na daňovém dokladu/faktuře uveden jiný účet Zhotovitele než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
- III.7. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle § 109 odst. 3 Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
- III.8. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění Díla v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění Díla odsouhlasené Objednatel v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den daného kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí daňový doklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v rozsahu dílčího plnění a zjišťovací protokol, tj. sepis provedených prací, poskytnutých služeb a dodávek – obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (tj. podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Fakturovaná částka dle dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených prací, dodávek a služeb. Celková fakturovaná částka na základě všech dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % Ceny Díla. Zbývající část Ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné (část Ceny Díla uhrazená na základě konečného daňového dokladu/faktury) dle tohoto odstavce smlouvy bankovní zárukou.
- III.9. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat v elektronické podobě.
- III.10. Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami podle odst.



- XI.13 této smlouvy (dále jen „**Předávací protokol**“) a odstranění všech vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového dokladu/faktury bude (i) kopie Předávacího protokolu, (ii) kopie zápisu o odstranění vad a nedodělků podle odst. XI.19 této smlouvy, pokud bylo Dílo převzato s vadami a/nebo nedodělků, (iii) soupis všech vystavených dílčích daňových dokladů/faktur a (iv) soupis provedených prací a zjišťovací protokol, tj. sepis provedených prací, které nebyly zahrnuty do vystavených dílčích daňových dokladů/faktur – obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (tj. podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
- III.11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování, včetně pozastavení proplacení již vystaveného daňového dokladu/faktury, v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na Díle nebo provádí práce na Díle v rozporu s Projektovou dokumentací Objednatele, Stavebním povolením, smlouvou nebo pokyny Objednatele (pro pozastavení hrazení Ceny Díla postačí pouze jedno dílčí pochybení Zhotovitele ve smyslu výše uvedeného). Využití tohoto práva Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli. Po dobu oprávněného pozastavení hrazení Ceny Díla za dílčí plnění Objednatelem neběží lhůty splatnosti vystavených dílčích daňových dokladů/faktur.
- III.12. Jestliže v důsledku vrácení daňového dokladu dle tohoto článku smlouvy Objednatel pozdě odvede daň v režimu § 92a a násl. Zákona o DPH, je Zhotovitel povinen a zavazuje se uhradit sankci, která mu bude z tohoto důvodu předepsána ze strany správce daně.
- III.13. Objednatel jako příjemce plnění prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 Zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e Zákona o DPH a Zhotovitelem bude vystavena faktura za předmětné plnění včetně DPH.
- III.14. Daňový doklad/faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- III.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, prostřednictvím kterých bude realizovat Dílo, resp. jeho část dle této smlouvy. Za řádné a včasné plnění dle předcházející věty se považuje plné uhrazení poddodavatelem řádně vystavených faktur za plnění předmětu smlouvy, resp. jeho části, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění předmětu smlouvy, resp. jeho části.



IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

- IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 120 kalendářních dnů od předání staveniště Zhotoviteli.
- IV.2. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat Objednateli před sjednaným termínem provedení Díla, pokud k tomu Objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
- IV.3. Místo plnění (provádění Díla) je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy.
- IV.4. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno v souladu s požadavky této smlouvy a předáno Objednateli.
- IV.5. Předání a převzetí Díla bude provedeno v místě plnění dle odst. IV.3 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XI této smlouvy.
- IV.6. Vlastníkem Stavby, která je předmětem Díla, je Objednatel.
- IV.7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla dle této smlouvy bude poskytovat Objednatelům určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**Koordinátor BOZP**“) nezbytnou součinnost k plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je zejména povinen předat Koordinátorovi BOZP veškeré jím vyžádané podklady a informace nezbytné pro jeho činnost, včetně informací o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi.
- IV.8. V případě, že Koordinátor BOZP, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na dobu plnění dle odst. IV.1 této smlouvy.
- IV.9. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na Díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného oznámení Objednatele dle předchozí věty přeruší provádění prací na Díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném Díle. O dobu přerušení provádění prací na Díle se prodlužuje termín provedení Díla. Zhotovitel je povinen opětovně zahájit provádění prací na rozpracovaném Díle neprodleně po obdržení písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění prací na Díle není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště.
- IV.10. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržování veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření, opatření vedoucích k požární ochraně prováděného



Díla a opatření k ochraně životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel je zejména povinen:

- a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob pohybujících se na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného Díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené Dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti eliminováno;
- b) zabezpečit a udržovat na vlastní náklady veškerá opatření a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno obecně závaznými předpisy nebo příslušnými orgány veřejné moci pro bezpečnost osob, Díla nebo zachování veřejného pořádku;
- c) nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na staveništi;
- d) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně lidského zdraví, životního prostředí a majetku, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo něj v rozsahu, jenž účinně zamezí poškození či ohrožení lidského zdraví, majetku Objednatele a třetích osob, znečišťování ovzduší a půdy a dalším negativním vlivům provádění Díla na životní prostředí nad míru stanovenou platnými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za odpady vzniklé při provádění Díla jako původce odpadů podle Zákona o odpadech. Zhotovitel se zavazuje soustřeďovat odpady vzniklé při provádění Díla odděleně a zajistit jejich likvidaci v souladu se Zákonem o odpadech a hierarchií odpadového hospodářství tak, aby byla preferována recyklace či jiné způsoby využití těchto odpadů před jejich odstraněním;
- e) dodržovat při provádění Díla platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a další předpisy související s ochranou životního prostředí.

V. Bankovní záruka, práva z vadného plnění, záruka za jakost

- V.1. K zajištění svého závazku řádného dokončení Díla ve sjednaném termínu je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné dokončení Díla. Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou zajišťující nároky Objednatele za řádné dokončení Díla za podmínek stanovených touto smlouvou a ve sjednané lhůtě (dále jen „**Bankovní záruka**“).
- V.2. Zhotovitel je povinen mít sjednanou Bankovní záruku nejpozději ode dne předcházejícího předání staveniště po zbývající dobu provádění Díla, prodlouženou o 30 kalendářních dnů po dni řádného předání a převzetí Díla. Originál Bankovní záruky musí být předán Objednateli bankou, např. prostřednictvím držitele poštovní licence nebo na osobním jednání, ke kterému bude Objednatel přizván, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání Bankovní záruky, nejpozději v den předání staveniště



před předáním staveniště a Objednatel jako oprávněná osoba jí bude mít v držení po celou dobu provádění Díla.

- V.3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná, splatná na první vyžádání a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí obsahovat informaci, že vrátit Bankovní záruku bance je oprávněn pouze Objednatel.
- V.4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5 % Ceny Díla včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy. Bankovní záruka musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění Díla prodlouženou o 30 kalendářních dnů po dni řádného předání a převzetí Díla.
- V.5. Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.
- V.6. Společně s uplatněním plnění z Bankovní záruky oznámí Objednatel jako oprávněný písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva z Bankovní záruky Objednatelem. Pokud Zhotovitel nepředloží novou Bankovní záruku dle tohoto odstavce smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako Bankovní záruku.
- V.7. Originál listiny Bankovní záruky a případné zbylé zádržné včetně úroků dle tohoto článku smlouvy bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele do 30 kalendářních dnů ode dne doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu Záruční doby (dále jen „**Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby**“) dle níže uvedených ustanovení tohoto článku smlouvy Objednateli, pokud Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 30 kalendářních dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.
- V.8. Pokud by Zhotovitel nepředložil Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby dle odst. V.10 této smlouvy, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako je Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby.



- V.9. Nepředloží-li Zhotovitel záruční listiny (Bankovní záruku nebo Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby) dle této smlouvy nebo předá Objednateli záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý i započatý den prodlení s předložením Bankovní záruky nebo Bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby. Smluvní pokuta bude Zhotovitelem Objednateli vyplacena do 15 kalendářních dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že odpovědnost za vady v Záruční době tímto zůstává nedotčena.
- V.10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 21 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla předat Objednateli Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky Objednatele v Záruční době vyplývající z této smlouvy.
- V.11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku minimálně ve výši 5 % Ceny Díla včetně DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy s platností alespoň po dobu Záruční doby s tím, že její platnost musí být udržována do prokazatelného vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli.
- V.12. Odst. V.1 až V.3, V.5 a V.6 této smlouvy se pro Bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby použijí obdobně.
- V.13. Originál listiny Bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné včetně úroků dle tohoto článku bude Objednatelem vráceno Zhotoviteli na adresu a účet Zhotovitele do 15 kalendářních dnů ode dne konce Záruční doby, pokud Zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 15 kalendářních dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami.
- V.14. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla a za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, Projektové dokumentace Objednatele, Stavebního povolení, technologických předpisů a postupů, veškerých platných technických norem a souvisejících platných právních předpisů.
- V.15. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, budou prosty jakýchkoliv faktických i právních vad. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, Projektovou dokumentací Objednatele, Stavebním povolením, platnými právními předpisy a technickými normami nebo nemá vlastnosti obvyklé.
- V.16. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí Objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí Díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel způsobil porušením své



povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Díla Objednatelem, má se zato, že Dílo bylo vadné již při převzetí.

- V.17. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen „**Záruka**“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce
- a) 60 měsíců na stavební práce,
 - b) 60 měsíců na ostatní práce a dodávky,
- (dále též „**Záruční doba**“). Záruční doba začíná běžet dnem podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Záruční doba se staví po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.
- V.18. Vady Díla dle odst. V.15 a V.16 této smlouvy a vady Díla, které se projeví během Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně.
- V.19. Objednatel je povinen uplatnit (reklamovat) jakoukoliv vadu Díla u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady Díla oznamovat jedním z následujících způsobů:
- a) e-mailem na: [REDACTED]
 - b) v listinné podobě na adresu: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
 - c) prostřednictvím datové schránky: 4indfqd
- V.20. Vady Díla lze uplatnit (reklamovat) do konce Záruční doby, přičemž i oznámení vady prokazatelně odeslané Objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za včas uplatněné.
- V.21. Objednatel má právo na odstranění vady opravou nebo na přiměřenou slevu z Ceny Díla; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má Objednatel.
- V.22. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Má-li stav vyvolaný vadou Díla povahu havárie vyžadující neprodlené odstranění vady k zamezení či zmírnění újmy na zdraví nebo majetku, je Zhotovitel povinen započít s odstraněním vady bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z Ceny Díla, zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sám. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu Díla odstranit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.



- V.23. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. V.17 této smlouvy.
- V.24. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtách uvedených v odst. V.22 této smlouvy, vyzve jej Objednatel opětovně k jejímu odstranění. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu díla ani v náhradní lhůtě stanovené v opakované výzvě, je Objednatel oprávněn nechat vadu díla odstranit prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady Zhotovitele. Při výběru tohoto třetího subjektu bude Objednatel postupovat přiměřeně s péčí řádného hospodáře a takovým způsobem, který je pro odstranění vady díla obvyklý a běžný.
- V.25. Zhotovitel je povinen v termínech dle odst. V.22 této smlouvy nastoupit k odstraňování vad Díla i tehdy, neuznává-li odpovědnost za vady či příčiny, které tuto nutnost vyvolaly. V případě, že Zhotovitel prokáže, že vady odstranil, přestože se nejednalo o vady Díla, za které odpovídá, náleží mu úhrada prokázaných a přiměřených nákladů, které na odstranění takových vad účelně vynaložil.
- V.26. Odstranění vady Díla nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody související s vadou Díla.

VI. Nebezpečí škody na Díle, odpovědnost za škodu, pojištění

- VI.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí Díla Objednatelem.
- VI.2. Zhotovitel je odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku Objednatele i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění Díla nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
- VI.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení hrozící škody nebo k jejímu zmírnění.
- VI.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při provádění Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.
- VI.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svých závazků z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 20.000.000 Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škody způsobené na majetku, zdraví třetích osob, včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit Objednateli nejpozději při předání staveniště a dále pak v průběhu provádění Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3



kalendářních dnů od vyzvání.

- VI.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní pojištění Díla proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu prováděného Díla. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit Objednateli nejpozději při předání staveniště a dále pak v průběhu provádění Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

- VII.1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku.
- VII.2. Zhotovitel je povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy písemně oznámit Objednateli a Koordinátorovi BOZP veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a to zejména dle bodů 4, 5, 9, 10 a 11.
- VII.3. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (např. technický dozor stavebníka).
- VII.4. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Práce, dodávky a služby Zhotovitel provede nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní Dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.
- VII.5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele, s jehož pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele uvedené v příloze č. 3 smlouvy. Zhotovitel je také oprávněn v průběhu trvání této smlouvy uzavřít nové poddodavatelské závazky v rámci provádění Díla. Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu písemnému schválení Objednatel. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou v osobě poddodavatele nebo s novým poddodavatelským vztahem do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele včetně potřebných dokladů Objednateli. Informační povinnost Zhotovitele dle § 105 odst. 3 ZZVZ tímto ustanovením není dotčena.
- VII.6. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout poddodavatele, (i) který nemá podle hodnocení Objednatele dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, (ii) u něhož jsou Objednateli známy případy, kdy poddodavatel nedostál svým závazkům, (iii) jestliže finanční a technická pozice poddodavatele negarantují



spolehlivé plnění závazků ze smlouvy nebo (iv) jestliže poddodavatel nedisponuje potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí prací, dodávek nebo služeb, k jejichž provedení nebo dodání Zhotovitel použil poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto odstavce smlouvy.

- VII.7. Za Objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout poddodavatele nebo přijetí prací, dodávek nebo služeb od nezpůsobilého poddodavatele též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
- VII.8. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezbavuje Zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.
- VII.9. Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat zejména veškeré platné normy a bezpečnostní předpisy, veškeré platné zákony a podzákoné právní předpisy, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se činnosti Zhotovitele, zejména v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla veškeré práce, dodávky a služby dle požadavků Objednatele, úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení Díla bez vad a nedodělků a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení Díla nezbytné.
- VII.10. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude způsobilý uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost a hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platným a účinným právním předpisům, platným technickým normám, Projektové dokumentaci Objednatele, Stavebnímu povolení, zadání Veřejné zakázky a této smlouvě.
- VII.11. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, konstrukci zařízení, kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. Dále také odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti stanovené Projektovou dokumentací Objednatele, Stavebním povolením, platnými a účinnými právními předpisy, příslušnými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
- VII.12. Smluvní strany se dohodly na nejlepší kvalitě Díla (I. jakosti Díla).
- VII.13. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.
- VII.14. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění této smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy Zhotovitel



zjistí, že příslušná skutečnost nastala nebo že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou Objednateli zaslány elektronickou poštou na e-mailovou adresu: [REDACTED] a následně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele zejména:

- a) zjistí-li při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla. Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli další postup;
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací;
 - c) zjistí-li v Projektové dokumentaci Objednatele chyby, rozpory či jiné nedostatky. Objednatel se na základě informace Zhotovitele vyjádří, zda budou nedostatky odstraněny, nebo zda trvá na provedení Díla dle Projektové dokumentace Objednatele bez odstranění těchto nedostatků. Pokud se Objednatel rozhodne nedostatky odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden, dohodnou se Zhotovitel a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění nedostatků.
- VII.15. Zhotovitel zajistí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle Projektové dokumentace Objednatele včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
- VII.16. Zhotovitel zajistí Stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí Stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod.
- VII.17. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, učiní taková opatření, aby na přilehlých objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám.
- VII.18. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a příslušných platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje provádět práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných platných právních předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- VII.19. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat provádění Díla prostřednictvím osob, jejichž prostřednictvím prokázal v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku splnění kvalifikačních požadavků (technické kvalifikace). V případě změny těchto osob je Zhotovitel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele. Nová osoba Zhotovitele musí disponovat minimálně stejnou úrovní kvalifikace, kterou disponovala osoba původní, což je Zhotovitel povinen Objednateli doložit odpovídajícími dokumenty. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou osoby do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele včetně potřebných dokladů.



- VII.20. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout novou osobu, která nedisponuje potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí prací, dodávek nebo služeb, k jejichž provedení nebo dodání Zhotovitel použil osoby, který nesplňují požadavky tohoto odstavce smlouvy.
- VII.21. Za Objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou osoby, odmítnutí osoby nebo přijetí prací, dodávek nebo služeb od nezpůsobilé osoby též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
- VII.22. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta.
- VII.23. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby zorganizovat jednání či porady za účelem koordinace postupu při řádném plnění Díla za účasti zástupců Objednatele, případně dalších účastníků. O všech jednáních či poradách bude Zhotovitel informovat Objednatele vždy minimálně 5 pracovních dnů přede dnem konání jednání či porady. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady svolaných Objednatelem, o kterých byl informován alespoň 5 pracovních dnů předem.
- VII.24. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu Stavebního zákona):
- a) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), a je povinen být pravidelně přítomen na Stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem;
 - b) aktivně se účastní předávání Stavby Objednateli a provádění zkoušek a kontroly odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem nebo provedených zkouškách, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce Stavby Objednatelem;
 - c) aktivně se účastní zkušebního provozu, kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby.
- VII.25. Pokud si to dokončení Díla nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem odstraní Dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem neučiní, vznikne Zhotoviteli povinnost uhradit Objednateli náklady na částečné či úplné odstranění Díla nebo jeho části.
- VII.26. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezuující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině) předloženém v jeho nabídce v souladu s odst. 7.3 zadávací dokumentace Veřejné zakázky pravdivé.
- VII.27. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje



Objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

- a) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro Objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků¹, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, které Zhotovitel obdržel nebo má obdržet od Objednatele za plnění smlouvy,
- b) Zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro Objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků².

VIII. Kontrola provádění Díla

VIII.1. Zhotovitel je povinen:

- a) provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají platným a účinným právním předpisům; Dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno;
- b) dodržovat při provádění Díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;
- c) účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se předmětného Díla;
- d) dbát při provádění Díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné a účinné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

VIII.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu provádění Díla kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně prací, dodávek, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti Koordinátora BOZP, umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na staveniště a zajistit jim v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti.

¹ zejména nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)

² zejména nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)



- VIII.3. Do 7 pracovních dnů po nabytí účinnosti smlouvy předá Zhotovitel ke schválení Objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení Objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti může Zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem Objednatele. Kontroly a zkoušky Díla se budou provádět v souladu se schváleným Plánem řízení a kontroly jakosti.
- VIII.4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek a kontrol, termíny jejich provádění a minimální lhůty pro informování Objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být věnována též kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí Stavby; v této souvislosti musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele.
- VIII.5. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoli zkoušky nebo kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 pracovních dnů od obdržení takové žádosti.
- VIII.6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí Objednatel mohl zúčastnit.
- VIII.7. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele ke kontrole nebo zkoušce všech částí Stavby, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se Objednatel v této lhůtě ke kontrole nebo zkoušce nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových částí Stavby, je povinností Zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese Objednatel, neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění Díla nebo části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Objednatele v souladu s tímto odstavcem smlouvy.
- VIII.8. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla, včetně jednotlivých prací, dodávek a služeb, nevyhovovala požadavkům této smlouvy, má Objednatel právo takovou část Díla odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové bezvadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele s tímto postupem spojené.
- VIII.9. Jakákoliv v tomto článku smlouvy uvedená práce, dodávka či služba není změnou Díla a Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani Cenu Díla.



- VIII.10. Veškerá osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol je Zhotovitel povinen předat Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 7 kalendářních dnů od provedení příslušné zkoušky či kontroly.
- VIII.11. Veškeré náklady na zkoušky a kontroly, včetně nákladů na opakování zkoušek nebo kontrol a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně Díla.
- VIII.12. Žádné z ustanovení tohoto článku smlouvy nezprošťuje Zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost Díla, záruky či jiné závazky plynoucí z této smlouvy.
- VIII.13. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta pro celé Dílo.
- VIII.14. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů budou seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, platné a účinné právní předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro předmětné oblasti, jakož i předpisy a pokyny Objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat platné a účinné právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví.
- VIII.15. Plochy, které bude při provádění Díla využívat, Zhotovitel viditelně označí firemním znakem nebo označením své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
- VIII.16. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. Zhotovitel je povinen nakládat s nimi v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s odpady bude vždy předem odsouhlaseno Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.
- VIII.17. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací Stavby vést stavební deník v souladu se Stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli ke kontrole a k podpisu dvakrát týdně.
- VIII.18. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních



záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem.

- VIII.19. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět zápisy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, osoba vykonávající činnost autorského dozoru projektanta a Koordinátor BOZP.
- VIII.20. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců Objednatel je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k zápisu své písemné stanovisko. Tím, že tak v uvedené lhůtě neučiní, Zhotovitel obsah zápisu odsouhlasí.
- VIII.21. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá Objednateli Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "**Plán BOZP**"). Plán BOZP musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V Plánu BOZP musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace Stavby. V případě nutnosti musí být Plán BOZP během prací na Stavbě aktualizován.
- VIII.22. Zhotovitel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který pro Stavbu povede Koordinátor BOZP a je povinen respektovat požadavky Koordinátora BOZP uvedené v bezpečnostním deníku.
- VIII.23. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
- a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím Zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu);
 - b) seznámení s Plánem BOZP na staveništi;
 - c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP;
 - d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na staveništi včetně uložení opatření k nápravě;
 - e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě;
 - f) koordinace s techniky BOZP Zhotovitele a jeho poddodavatelů;
 - g) koordinace činností jednotlivých poddodavatelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí;
 - h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.



- VIII.24. Režim bezpečnostního deníku se přiměřeně řídí ustanoveními této smlouvy o stavebním deníku.
- VIII.25. Zápisem ve stavebním deníku nebo v bezpečnostním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

IX. Zajištění plnění povinností

- IX.1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně a včas, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- IX.2. V případě porušení povinnosti dle odst. VII.26 nebo odst. VII.27 smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ.
- IX.3. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může Objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.
- IX.4. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí Díla dle odst. XI.11 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. III.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- IX.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI.5 a VI.6 této smlouvy a za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli tuto pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) do 3 kalendářních dnů od vyzvání.
- IX.6. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo Dílo převzato v souladu odst. II.10 této smlouvy (převzetí s výhradami), ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.



- IX.7. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která nebrání řádnému užívání Díla, a nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- IX.8. V případě, že se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo Objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatelem Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ.
- IX.9. V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti stanovené v odst. III.15 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.
- IX.10. Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením Ceny Díla sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- IX.11. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet Objednatele do 15 kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, jednostranně započíst svou pohledávku z titulu smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele z titulu vyfakturované a dosud neuhrazené Ceny Díla, resp. její části.
- IX.12. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.
- IX.13. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany Objednatele.
- IX.14. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, ČN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu



odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

- IX.15. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných právních předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 kalendářních dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
- IX.16. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

X. Odstoupení od Smlouvy

- X.1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy bude provedeno prostřednictvím písemného oznámení o odstoupení, přičemž je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně, není-li v oznámení o odstoupení od smlouvy uvedeno pozdější datum účinnosti odstoupení.
- X.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí následující situace:
- a) Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy.
 - b) I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části.
 - c) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla.
 - d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více než 30 kalendářních dnů s plněním jakékoli ze svých povinností stanovených smlouvou.
 - e) Zhotovitel opakovaně neprovádí Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává plnění svých povinností stanovených smlouvou.
 - f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň.



- g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla v souladu se smlouvou.
 - h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci.
 - i) Zhotovitel porušil svou povinnost uvedenou v odst. V.1, V.6, V.10 nebo V.22 této smlouvy.
 - j) Zhotovitel neprokázal Objednateli, že má po celou dobu provádění Díla uzavřené platné a účinné pojistné smlouvy dle odst. VI.5 a VI.6 této smlouvy.
 - k) Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání v řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání dle odst. I.9 této smlouvy, a k němuž došlo při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním.
 - l) Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 kalendářních dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s čl. III této smlouvy a ostatními podmínkami smlouvy nebo v rámci kterého nepozastavil proplacení v souladu s odst. III.11 této smlouvy.
 - m) Nastane skutečnost předvídaná v odst. VII.27 smlouvy, o které je Zhotovitel povinen informovat Objednatele.
- X.3. Kde se v tomto článku smlouvy používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.
- X.4. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující Cenu Díla, spojené s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se smlouvou, uhradí Zhotovitel na účet Objednatele do 30 kalendářních dnů po obdržení platebního dokladu Objednatele.
- X.5. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena Záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.



- X.6. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části Ceny Díla, odpovídající rozsahu provedeného Díla.
- X.7. Po oznámení o odstoupení podle odst. X.1 smlouvy je Zhotovitel povinen buď neprodleně, nebo k datu stanovenému v oznámení o odstoupení:
- a) přestat se všemi dalšími pracemi, vyjma těch prací, které Objednatel specifikoval v oznámení o odstoupení s jediným účelem, ochránit tu část Díla, která již byla provedena;
 - b) řádně ukončit všechny smlouvy s poddodavateli;
 - c) ve vzájemně dohodnuté a technicky přiměřené lhůtě odstranit všechno zařízení ze staveniště a odvolat personál Zhotovitele i poddodavatelů ze staveniště, odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho druhu a předat Objednateli staveniště v uklizeném a v bezpečném stavu (nedohodnou-li se smluvní strany na přiměřené lhůtě, využije se přiměřeně ustanovení odst. XI.11 a XI.12 smlouvy);
 - d) převést na Objednatele práva Zhotovitele k již provedeným částem Díla, zejména k jakýmkoli zhotoveným věcem k datu účinnosti odstoupení od smlouvy, která je Zhotovitel podle jiných ustanovení smlouvy povinen převést na Objednatele v rámci Díla, a pokud o to Objednatel požádá, vyvinout veškeré úsilí směřující k převodu smluv týkajících se provádění Díla uzavřených mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli;
 - e) dodat Objednateli veškerou dokumentaci vypracovanou Zhotovitelem a jeho poddodavateli v souvislosti s Dílem k datu účinnosti oznámení o odstoupení od smlouvy, kterou je Zhotovitel podle jiných ustanovení smlouvy povinen dodat Objednateli v rámci rozpracovaného Díla.
- X.8. V případě odstoupení podle odst. X.1 této smlouvy je Objednatel oprávněn vstoupit na staveniště a zamezit přístup na něj Zhotoviteli.
- X.9. Odstoupí-li Objednatel od smlouvy podle odst. X.1 této smlouvy, zavazuje se zaplatit zhotoviteli dále uvedené částky:
- a) část Ceny Díla odpovídající Zhotovitelem provedeným a Objednatelem převzatým částem Díla, včetně rozpracovanosti, k datu účinnosti odstoupení od smlouvy;
 - b) prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které vznikly Zhotoviteli při eventuálním zajištění prací podle odst. X.7 písm. a) této smlouvy.
- X.10. Veškeré částky dlužné Zhotovitelem Objednateli, vzniklé před datem odstoupení, se započítávají proti nárokům Zhotovitele podle tohoto článku smlouvy. Po řádném



ukončení činností Zhotovitele dle odst. X.7 této smlouvy a řádném vypořádání ostatních závazků a pohledávek Objednatele a Zhotovitele dle smlouvy vrátí Objednatel zhotoviteli Bankovní záruku.

- X.11. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
- X.12. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se licencí, záruk, práv z vad, povinnosti nahradit škodu a povinnosti hradit smluvní pokuty, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.

XI. Staveniště, předání a převzetí Díla

- XI.1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 30 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- XI.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Stavební práce budou zahájeny do 7 kalendářních dnů od převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- XI.3. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně s místními podmínkami a se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné provedení Díla, Zhotovitel posoudí stav staveniště včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení a systémů.
- XI.4. Prostor staveniště je vymezen Projektovou dokumentací Objednatele. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro provedení Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
- XI.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
- XI.6. Prostory staveniště nebudou využívány pro jakákoliv, byť i krátkodobá, umístění reklamních poutačů bez odsouhlasení Objednatele.
- XI.7. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v Ceně Díla.
- XI.8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti Zhotovitel zejména:



- a) zajistí, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou označeni příslušným firemním označením;
 - b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou dodržovat platné a účinné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany;
 - c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
- XI.9. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
- XI.10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v Projektové dokumentaci Objednatele a požadavky dle příslušných platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
- XI.11. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí Díla. Do termínu předání a převzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustit staveniště a Stavbu jako celek v čistém a bezpečném stavu. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- XI.12. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 7 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele k převzetí Díla. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím Díla ve smyslu odst. XI.13 této smlouvy nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. XI.17 této smlouvy) se do doby plnění dle odst. IV.1 této smlouvy nezapočítává. Důkazní břemeno ohledně včasného vyzvání Objednatele k převzetí Díla nese Zhotovitel.
- XI.13. Objednatel se zavazuje Dílo převzít do 10 kalendářních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že Dílo bude řádně dokončeno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání (odst. II.10 této smlouvy). O předání a převzetí Díla sepíše osoba vykonávající technický dozor stavebníka Předávací protokol, který bude obsahovat:
- a) označení předmětu Díla;
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele;
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků;



- d) datum ukončení záruky za jakost na Dílo;
 - e) soupis nákladů od zahájení provádění Díla po jeho dokončení;
 - f) termíny zahájení a dokončení prací na Díle;
 - g) seznam převzaté dokumentace;
 - h) prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá;
 - i) datum a místo sepsání Předávacího protokolu;
 - j) v případě, že Dílo je přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, uvedení, že Dílo je přebíráno s výhradami, seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato;
 - k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
- XI.14. Splnění požadavků na Dílo stanovených platnými právními předpisy a technickými normami prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla. Doklady o řádném provedení Díla dle uvedených předpisů a norem, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel není povinen Dílo převzít. Převzetím Díla Objednatelem není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit.
- XI.15. Dílo je předáno Objednateli okamžikem podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Součástí Předávacího protokolu bude i dokumentace skutečného provedení Stavby.
- XI.16. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků bránícím řádnému užívání Díla a došlo-li k předání předmětu Díla objednateli v místě plnění.
- XI.17. Jestliže Objednatel odmítne Dílo převzít, neboť při přejímacím řízení je zjištěno, že Dílo není způsobilé k převzetí pro nesplnění podmínek stanovených touto smlouvou, Předávací protokol nepodepíše a pouze do něj zaznamená důvody odmítnutí převzetí Díla.
- XI.18. Pokud Objednatel převezme Dílo v souladu s odst. II.10 této smlouvy s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany při předání Díla písemně jinak.



- XI.19. Bylo-li Dílo převzato s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání Díla, bude o konečném odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší zástupci smluvních stran a osoba vykonávající technický dozor stavebníka.
- XI.20. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle Stavebního zákona.

XII. Ostatní ujednání

- XII.1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele bez dalšího.
- XII.2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
- XII.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této smlouvy na jakoukoli jinou osobu.
- XII.4. Postoupení této smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu Objednatele s postoupením. Postoupení této smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této smlouvy oznámí nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této smlouvy prokázáno.
- XII.5. Smluvní strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.
- XII.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- XII.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím osobám. Zhotovitel nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu 20 let ode dne podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění smlouvy ochranu osobních údajů zaměstnanců Objednatele, příp. i dalších osob. Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s plněním smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se



zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude smluvní strana v souvislosti s plněním smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců/kontaktních osob/jiných dotčených osob druhé smluvní strany, zavazuje se zpracovávat tyto osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění smlouvy.

- XII.8. Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo právního jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.
- XII.9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti.
- XII.10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této smlouvy a/nebo domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajících z této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.
- XII.11. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením Veřejné zakázky žádného jednání, jež by bylo v rozporu se ZZVZ nebo by ZZVZ obcházelo a prohlašuje, že se žádného obdobného jednání nedopustí ani při plnění Díla dle této smlouvy jako předmětu Veřejné zakázky.
- XII.12. Jednacím jazykem mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude pro veškerá plnění vyplývající ze smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu smlouvy.
- XII.13. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi Opatřeními a že žádné z ustanovení tam uvedených nepovažuje za takové, které by nemohl rozumně předpokládat.

XIII. Závěrečná ustanovení


- XIII.1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:
- Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provádění stavby (samostatný dokument v el. podobě uveřejněný na profilu Objednatele)




- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
- Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 – Společné rozhodnutí ze dne 15. 11. 2021 (samostatný dokument v el. podobě uveřejněný na profilu Objednatele)

- XIII.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoRS**“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: colas@colas.cz. Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.
- XIII.3. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
- XIII.4. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů stává osobou povinnou v souvislosti s plněním Díla a je povinen k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly.
- XIII.5. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
- XIII.6. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Praze dne dle elektronického podpisu



V Praze dne dle elektronického podpisu



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 60-2020_RE
Stavba: Parkování P+R Uhřetěves, Praha 22_RE

KSO:
Místo: Praha 22

CC-CZ:
Datum: 24. 11. 2021

Zadavatel:
Městská část Praha 22

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
COLAS CZ a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Sinpps s.r.o

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Sinpps s.r.o

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			12 100 168,76
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	12 100 168,76	2 541 035,44
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			14 641 204,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 60-2020_RE

Stavba: Parkování P+R Uhřetěves, Praha 22_RE

Místo: Praha 22

Datum: 24. 11. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 22

Projektant: Sinpps s.r.o

Uchazeč: COLAS CZ a.s.

Zpracovatel: Sinpps s.r.o

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		12 100 168,76	14 641 204,20
SO 101.1	Komunikace	6 514 191,34	7 882 171,52
SO 101.2	Sanace podloží	1 541 109,11	1 864 742,02
SO 101.3	Sanace černé skládky	1 061 902,50	1 284 902,03
SO 401	Veřejné osvětlení	819 693,79	991 829,49
SO 402	TELEMATICKÉ SYSTÉMY - PŘÍPRAVA	459 740,52	556 286,03
SO 801	Sadové úpravy	749 749,54	907 196,94
SO 802	Následná péče	575 845,96	696 773,61
SO 901	Vedlejší rozpočtové náklady	377 936,00	457 302,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkování P+R Uhřetěves, Praha 22_RE

Objekt:

SO 101.1 - Komunikace

KSO:

Místo: Praha 22

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Uchazeč:

COLAS CZ a.s.

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 514 191,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 514 191,34	21,00%	1 367 980,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 882 171,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkování P+R Uhřetěves, Praha 22_RE

Objekt:

SO 101.1 - Komunikace

Místo: Praha 22

Datum: 24. 11. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 22

Projektant: Sinpps s.r.o

Uchazeč: COLAS CZ a.s.

Zpracovatel: Sinpps s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 514 191,34

HSV - Práce a dodávky HSV

6 000 181,34

1 - Zemní práce	769 459,00
2 - Zakládání	84 559,45
5 - Komunikace	2 559 013,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 572 328,64
DZ - Dopravní značení	66 506,00
997 - Přesun sutě	788 119,78
998 - Přesun hmot	160 194,75
N00 - Nepojmenované práce	134 233,00
N01 - Nepojmenovaný díl	134 233,00
OST - Ostatní	379 777,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkování P+R Uhřetěves, Praha 22_RE
Objekt: SO 101.1 - Komunikace

Místo: Praha 22 Datum: 24. 11. 2021
Zadavatel: Městská část Praha 22 Projektant: Sinpps s.r.o
Uchazeč: COLAS CZ a.s. Zpracovatel: Sinpps s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV			Práce a dodávky HSV		
D	1	Zemní práce			
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně (stávající chodník)	m2	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106123		
VV			11+22 "stávající chodník, odečteno ručně z programu Autocad"		
2	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně (stávající vjezd)	m2	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106171		
VV			15 "stávající vjezd, odečteno ručně z programu Autocad"		
3	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně (stávající chodník a vjezd)	m2	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107122		
VV			11+22 "stávající chodník, odečteno ručně z programu Autocad"		
VV			15 "stávající vjezd, odečteno ručně z programu Autocad"		
VV			Součet		
4	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně (stávající vjezd)	m2	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107131		
VV			15 "stávající vjezd, odečteno ručně z programu Autocad"		
5	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107142		
VV			15 "vozovka u nových obrub, odečteno ručně z programu Autocad"		
6	K	113202111-1	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111-1		
Poznámka k souboru cen:					
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoli materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0. - . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.					
PSC					
VV			25 "kamenné obrubníky - ponechat na stavbě, odečteno ručně z programu Autocad"		
7	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113204111		
Poznámka k souboru cen:					
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoli materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0. - . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.					
PSC					
VV			25"betonové obrubníky, odečteno ručně z programu Autocad"		
8	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně po úsecích (dotěžení na pláň)	m3	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		-500*0,5"odečet plochy černé skládky viz SO 101.3 -Odhad"					
	VV		1510*1.1*0,5 "odkop pro zpevněné plochy, včetně obrub"					
	VV		460*1 "odkop pro vsakovací polštář pod zelenými plochami"					
	VV		Součet					
9	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně po úsecích	m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251103 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.					
	PSC		(34+5+16+11+8+16+32+13+13+10+11+16+3+5+6+5)*0,15					
	VV		"OP6"					
	VV		(34+16+10+13+11+26+10+33+32+9)*0,1"OP7"					
	VV		(33+33+17)*0,6*0,5 "podélné drenáže"					
	VV		3*2*1*1"vsakovací žebra"					
	VV		Součet					
10	K	122151404	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122151404 460*0,3"zemina schopná zúrodnění"					
	VV		460*0,7+3*2*1*1"drenážní polštáře a žebra"					
	VV		Součet					
11	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111 322+6 "Vsakovací polštář+žebra"					
	VV							
12	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t				
	VV		(322+6)*1,8 "Vsakovací polštář+žebra"					
13	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167103101 138"zemina schopná zúrodnění"					
	VV							
14	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t				
	VV		460*0,3*1,6					
15	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174251101 460*0,7"Vsakovací polštář pod zelenými plochami, odečteno ručně z programu AutoCad"					
	VV							
16	K	174253302	Zásyp rýh pro drény hl přes 1,0 do 1,5 m	m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174253302 3*2*1*1"vsakovací žebra"					
	VV							
17	K	181152302-1	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním (vozovky+chodníky+vsakovací polštář)	m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181152302-1					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, dmování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubni zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubni v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.					
	VV		76"chodníky+ostrůvky (plocha ŠD), odečteno z programu Autocad"					
	VV		1510*1.1"nové parkoviště+vjezd(plocha ŠD),odečteno ručně z programu Autocad" "					
	VV		420"plán pod vsakovacím polštářem"					
	VV		Součet					
18	K	181351105	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351105 460"plocha zelené, odečteno ručně z programu Autocad"					
	VV							
	D	2	Zakládání					
19	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním (trativody)	m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181152302					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, dmování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letišť.

VV			(33+33+17)*0,5 "vsakovací trativody"					
20	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3				

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211561111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5. Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezačítává.

VV			(33+33+17)*0,6*0,5 "vsakovací trativody"					
21	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2				

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211971121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoli druhy a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se oceňuje cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoli přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací.

VV			2,25*(33+33+17)					
22	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2				

VV

186,75*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství

23	K	212752102	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m				
----	---	-----------	--	---	--	--	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212752102

VV

33+33+17"podélné drenáže"

D 5

Komunikace

24	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠDa fr.0/32 tl 150 mm (chodníky+ostrůvky)	m2				
----	---	-----------	---	----	--	--	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111

VV

76 "chodníky, ostrůvky; odečteno ručně z programu Autocad"

25	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm (parkovací plocha, průměrná tloušťka ochranné vrstvy 250 mm)	m2				
----	---	-----------	---	----	--	--	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871111

VV

1510*1,1 "parkovací plocha +podsyp pod obrubníky; odečteno ručně z programu Autocad"

26	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m (oprava vozovky, nová parkovací plocha)	m2				
----	---	-----------	---	----	--	--	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565135111

VV

14 "Oprava vozovky, odečteno ručně z programu Autocad"

VV

710 "Obslužná komunikace parkoviště, odečteno ručně z programu Autocad"

VV

Součet

27	K	567121111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 120 mm (oprava vozovky, vjezd, nová parkovací plocha)	m2				
----	---	-----------	---	----	--	--	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/567121111

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsňení povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zařízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.					
		PSC						
		VV	7 "oprava vozovky, odečteno ručně z programu Autocad"					
		VV	20 "vjezd, odečteno ručně z programu Autocad"					
		VV	1495 "nová parkovací plocha, odečteno ručně z programu Autocad"					
28	K	919111112	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 60 do 80 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919111112					
		VV	5*50+9*35"" "Řezání SC cca po 5ti metrech"					
29	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí (PI-CP) v množství 1 kg/m2 (na vrstvě SC)	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573191111					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu saponátovým roztokem částí C 01 tohoto katalogu.					
		VV	1495 "viz pocha SC"					
30	K	573191111-R	Postřik vápenným mlékem - ošetření postřiků vrstev asfaltu proti poškození mechanizací	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573191111-R					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištění vozovky, které se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu saponátovým roztokem částí C 01 tohoto katalogu.					
		VV	1495+724 "viz plocha postřiků"					
31	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze (PS-CP) v množství 0,50 kg/m2 (na vrstvě ACP)	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231108					
		VV	724 "viz plocha ACP"					
32	K	577134111-R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (oprava vozovky, nová parkovací plocha)	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134111-R					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
		VV	14 "Oprava vozovky, odečteno ručně z programu Autocad"					
		VV	710 "Obslužná komunikace parkoviště, odečteno ručně z programu Autocad"					
		VV	Součet					
33	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 (chodníky a ostrůvky)	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211111					
		VV	76 "odečteno ručně v programu Autocad"					
34	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní včetně 3% ztrátého	m2				
		VV	76 "odečteno ručně v programu Autocad"					
		VV	76*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"					
35	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596212212					
		VV	785 "parkovací stání, odečteno ručně z programu Autocad"					
		VV	16"vjezd, odečteno ručně z programu Autocad"					
		VV	10 "hmatná dlažba, odečteno ručně z programu Autocad"					
		VV	Součet					
36	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní včetně 2% ztrátého	m2				
		VV	785 "parkovací stání, odečteno ručně z programu Autocad"					
		VV	785*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"					
37	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná včetně 2% ztrátého	m2				
		VV	16"vjezd, odečteno ručně z programu Autocad"					
		VV	16*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"					
38	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná včetně 2% ztrátého	m2				
		VV	10 "hmatná dlažba, odečteno ručně z programu Autocad"					
		VV	10*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
39	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916231213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.		
PSC	VV		2*10+3+9+6+2+9		
40	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	
	VV		49 "odečteno ze situace"		
41	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (OP4+OP6+OP7)	m	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916241213			
PSC	VV		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene. 2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení: a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry. 3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků nebo krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci.		
	VV		25 "OP4 stávající - vyrovnání po úpravě chodníku a vjezdu"		
	VV		34+5+16+11+8+16+32+13+13+10+11+16+3+5+6+5 "OP6 nové"		
	VV		34+16+10+13+11+26+10+33+32+9 "OP7 nové"		
	VV		Součet		
42	M	58380007-R1	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	
	VV		204 "OP6 celkem, odečteno ručně z programu Autocad "		
	VV		-12 "OP6 obloukové - odečet nových, odečteno ručně z programu Autocad "		
	VV		Součet		
43	M	58380007-R2	obrubník kamenný žulový obloukový R do 1m včetně 150x250mm	m	
	VV		2"OP6, oblouk R=0,25 m, novový ostrůvek, odečteno ručně z programu Autocad"		
	VV		8"OP6, oblouk R=0,5 m, novový ostrůvek, odečteno ručně z programu Autocad"		
	VV		2"OP6, oblouk R=1 m, novový ostrůvek, odečteno ručně z programu Autocad"		
	VV		Součet		
44	M	58380374-R1	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m	
	VV		194 "OP7 celkem, odečteno ručně z programu Autocad"		
45	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916991121			
	VV		25*0,06"OP4"		
	VV		204*0,05 "OP6"		
	VV		194*0,04 "OP7"		
	VV		49*0,02 "betonové, sadové"		
	VV		Součet		
46	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979024443			
PSC	VV		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypaného materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.		
	VV		25 "OP4 stávající - vyrovnání po úpravě chodníku a vjezdu"		
47	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211			
PSC	VV		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot. 30 "Vozovka, odečteno z programu AutoCad"		
48	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919112213			
	VV		4*6+8+4*50+2*10 "nová vozovkaparkoviště na styku s obrubou, odečteno z programu AutoCad"		
49	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou (pracovní spáry+spáry u obruby)	m	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/599141111			
	VV		30 "oprava vozovky, odečteno z programu AutoCad"		
	VV		4*6+8+4*50+2*10 "nová vozovkaparkoviště na styku s obrubou, odečteno z programu AutoCad"		
	VV		Součet		
50	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735111			
PSC	VV		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3*30 "oprava vozovky, odečteno z programu AutoCad"					
	VV		4*6+8+4*50+2*10 "nová vozovkaparkoviště na styku s					
	VV		obrubou, odečteno z programu AutoCad"					
	VV		Součet					
51	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735123					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody,					
	VV		30 "oprava vozovky, odečteno z programu AutoCad"					
52	K	936174312 R	Montáž stojanů na kola (10 ks pro 20 kol) včetně	kpl				
			přístřešku, parametry dle požadavků správce,					
			kompletní dodávka a montáž včetně materiálů a					
			dopravy					
	D	DZ	Dopravní značení					
53	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2	kus				
			objímkami na sloupek nebo konzolu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111111					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně					
			upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci					
			(sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na:					
			a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a					
			dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se					
			oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a					
			nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými					
			cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení					
			výkopku, tyto se oceňují cenami částí A 01 katalogu 800-1					
			Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení					
			a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se					
			oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace -					
			silnoproud, b) upevněných na lanech nebo speciálních					
			konstrukcích nesoucích více značek, tyto se					
			oceňují individuálně.					
	VV		7"odečteno ručně z programu AUtoCad"					
54	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus				
	VV		1"P4, na sloupek"					
55	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13	kus				
	VV		500x700mm					
	VV		2 "IP12++IP13d, na sloupek"					
56	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17	kus				
	VV		500x500mm					
	VV		2 "E1+E9, na sloupek"					
57	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus				
	VV		2 "E13, na sloupek"					
58	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s	kus				
			betonovým základem a patkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914511112					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání					
			jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení					
			sloupku včetně montáže a dodávky plastového					
			vička. 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady					
			na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou					
			započteny i náklady na hliníkovou patku s					
			betonovým základem. 4. V cenách nejsou					
			započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se					
			oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení					
			výkopku, tyto se oceňují cenami částí A01					
			katalogu 800-1 Zemní práce.					
	VV		3 "Odečteno ze situace"					
59	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus				
	VV		3					
60	K	914531111	Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 pro	kus				
			uchycení dopravních značek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914531111					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. V ceně nejsou započteny náklady na: a) dodání					
			konzol nebo nástavců, tyto se oceňují ve					
			specifikaci, b) ochranné nátěry nástavce, tyto se					
			oceňují příslušnými cenami katalogu 800-783					
			Nátěry.					
	VV		7 "7ks značek"					
61	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus				
	VV		7"7ks značek"					
62	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š	m				
			125 mm retroreflexní bílý plast					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915211112					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a					
			bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4					
			bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c					
			žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:					
			a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru					
			cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné					
			značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují					
			cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta,					
			prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu					
			podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto					
			katalogu. 3. Množství měrných jednotek se					
			určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m					
			délky dělicí nebo vodící čáry (včetně					
			mezer), b) u cen 915 23 v m2 stříkané					
			plochy bez mezer.					
	VV		46*5+5*10+28+16"parkovací stání"					
63	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro	m2				
			chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915231112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosů s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.								
		VV	3*1"piktogram osoba na vozičku"					
64	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915611111 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -61 1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -62 1111 v m2 natírané nebo stříkané plochy.								
		VV	324					
65	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915621111 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -61 1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -62 1111 v m2 natírané nebo stříkané plochy.								
		VV	3					
66	K	R22	Osazení zasklené tabule na sloupek včetně zabetonování, dodání a ostatního materiálu (parametry dle požadavků správce)	kus				
D 997 Přesun sutě								
67	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (na skládce+na mezideponii TAM)	m3				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.								
		VV	250"odkopávky - doprava na mezideponii , zemina pro zásyp po sanaci černé skládky v rámci SO 101.3"					
		VV	790,5"odkopávky -trvalé uložení na skládce"					
		VV	80,9 "rýhy-trvalé uložení na skládce"					
		VV	Součet					
68	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m (na skládce)	m3				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.								
		VV	(790,5+80,9)*20					
69	K	997211511-1	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km (na skládce)	t				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997211511-1 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sut' nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.								
		VV	13,92"Kamenivo"					
		VV	8,58+4,425+4,875+1"Beton"					
		VV	3,3 "Asfalt"					
		VV	Součet					
70	K	997211519-1	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti (na skládce)	t				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997211519-1 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat sut' nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku samostatně.								
		VV	36,1*29					
71	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221615								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		8,58+4,425+4,875+1"Beton"					
72	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221645					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		3,3 "Asfalt"					
73	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221655					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		13,92"Kamenivo"					
	VV		(790,5+80,9)*1,6 "Výkopek"					
	VV		Součet					
D	998		Přesun hmot					
74	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					
75	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225194					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					
76	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225195					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					
	VV		1232,265*5					
D	N00		Nepojmenované práce					
D	N01		Nepojmenovaný díl					
77	K	R10.2	Statická zatěžovací zkouška včetně protokolu (kontrola únosnosti pláně Edef,2) - v ploše	kus				
78	K	R29	Montáž plastové dělené chráničky do DN150 vč dodání, zemních prací, obetonování tl 100 mm, skládkovného se zhutněným zásypem - ODHAD	m				
D	OST		Ostatní					
79	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení - ručně kopané sondy (průzkum stávajících IS)	kus				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011503000					
80	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytýčení stavby objektu	kpl				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000					
81	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	kpl				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce.					
82	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby (RDS SO101)	kpl				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013244000					
83	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS SO101), bez geodetického zaměření (předá zhotovitel stavby)	kpl...				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkování P+R Uhřetěves, Praha 22_RE

Objekt:

SO 101.2 - Sanace podloží

KSO:

Místo: Praha 22

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Uchazeč:

COLAS CZ a.s.

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 541 109,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 541 109,11	21,00%	323 632,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 864 742,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkování P+R Uhřetěves, Praha 22_RE
Objekt: SO 101.2 - Sanace podloží

Místo: Praha 22
Zadavatel: Městská část Praha 22
Uchazeč: COLAS CZ a.s.

Datum: 24. 11. 2021
Projektant: Sinpps s.r.o
Zpracovatel: Sinpps s.r.o

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 541 109,11
HSV - Práce a dodávky HSV	1 533 921,11
1 - Zemní práce	324 567,50
2 - Zakládání	244 167,68
5 - Komunikace pozemní	644 468,00
997 - Přesun sutě	320 436,00
998 - Přesun hmot	281,93
N00 - Nepojmenované práce	7 188,00
N01 - Nepojmenovaný díl	7 188,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkování P+R Uhřetěves, Praha 22_RE

Objekt:

SO 101.2 - Sanace podloží

Místo: Praha 22

Datum: 24. 11. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 22

Projektant: Sinpps s.r.o

Uchazeč: COLAS CZ a.s.

Zpracovatel: Sinpps s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně, po částech	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122252203					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
		VV	-500*0,5"odpočet v ploše černé skládky řešené SO 101.3"					
		VV	1661*0,5 "předpokládané odstranění nevhodného materiálu v aktivní zóně, v plné ploše, tl 300 mm"					
		VV	Součet					
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
		VV	580,5					
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m (20x)	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
		VV	580,5*20					
4	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181152302					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovňování nově zřízovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, dmování a dále předepíše-li projekt urovňování pláň z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2101 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovňování lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.					
		VV	1661*Odečteno ručně v programu AutocaD"					
D		2	Zakládání					
5	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/213141113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztrátové včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.								
		PSC						
		VV	2*1616+2*32					
6	M	69311010	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 80kN/m	m2				
		VV	3296*1,18 'Přepočtené koeficientem množství					
		D 5	Komunikace pozemní					
7	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564971315					
		VV	1661*2'Odečteno ručně z programu AutoCad, 2 vrstvy"					
		D 997	Přesun sutě					
8	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013655					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
		VV	580,5*1,6					
		D 998	Přesun hmot					
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					
10	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225194					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					
11	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m (6x)	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225195					
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					
		VV	1,931*6 'Přepočtené koeficientem množství					
		D N00	Nepojmenované práce					
		D N01	Nepojmenovaný díl					
12	K	R1	Laboratorní zkoušky pro ověření vhodnosti betonového recyklátu pro sanaci v AZ	kus				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkování P+R Uhřetěves, Praha 22_RE

Objekt:

SO 101.3 - Sanace černé skládky

KSO:

Místo: Praha 22

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Uchazeč:

COLAS CZ a.s.

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:



Cena bez DPH

1 061 902,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 061 902,50	21,00%	222 999,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 284 902,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkování P+R Uhřetěves, Praha 22_RE
Objekt: SO 101.3 - Sanace černé skládky

Místo: Praha 22
Zadavatel: Městská část Praha 22
Uchazeč: COLAS CZ a.s.

Datum: 24. 11. 2021
Projektant: Sinpps s.r.o
Zpracovatel: Sinpps s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 061 902,50
HSV - Práce a dodávky HSV	1 061 902,50
1 - Zemní práce	287 538,75
997 - Přesun sutě	774 363,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkování P+R Uhřetěves, Praha 22_RE

Objekt:

SO 101.3 - Sanace černé skládky

Místo: Praha 22

Datum: 24. 11. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 22

Projektant: Sinpps s.r.o

Uchazeč: COLAS CZ a.s.

Zpracovatel: Sinpps s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	131451105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně - srovnatelně výkop odpadů z černé skládky	m3				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131451105								
VV 500*1,5" Plocha černé skládky, do hloubky 1,5 m -ODHAD"								
2	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006002								
VV 750*1,5*0,745"hmotnost stavebního odpadu - ODHAD 74,5%"								
VV 750*1*0,005"hmotnost asfaltového s dehtem - ODHAD 0,5 %"								
VV 750*0,2*0,25"hmotnost komunálního odpadu - ODHAD 25%"								
VV Součet								
3	K	122151404	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122151404								
VV 500*0,5"zemina z mezideponie pro zásyp po odstranění černé skládky vytěžená a uložena v rámci SO101.1"								
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111								
VV 500*0,5"Nakládání zeminy z mezideponie "								
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101								
VV 500*0,5"zásyp po úroveň parapláně"								
D	997	Přesun sutě						
6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (z mezideponie ZPĚT)	m3				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117								
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.								
VV 250"doprava z mezideponie , zemina vytěžená v rámci SO 101.1 pro zásyp po sanaci černé skládky"								
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501								
VV 750*1,5*0,745"hmotnost stavebního odpadu - ODHAD 74,5%"								
VV 750*1*0,005"hmotnost asfaltového s dehtem - ODHAD 0,5 %"								
VV 750*0,2*0,25"hmotnost komunálního odpadu - ODHAD 25%"								
VV Součet								
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509								
VV 29*879,375								
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631								
VV 838,125"Odhad"								
10	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013635								
VV 37,5"Odhad"								
11	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t				
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013847								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,75"Odhad"					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkování P+R Uhřetěves, Praha 22_RE

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Praha 22

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Uchazeč:

COLAS CZ a.s.

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

819 693,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	819 693,79	21,00%	172 135,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

991 829,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkování P+R Uhřetěves, Praha 22_RE

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Praha 22

Datum: 24. 11. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 22

Projektant: Sinpps s.r.o

Uchazeč: COLAS CZ a.s.

Zpracovatel: Sinpps s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

819 693,79

PSV - Práce a dodávky PSV	78 279,80
741 - Elektroinstalace - silnoproud	78 279,80
M - Práce a dodávky M	605 409,04
21-M - Elektromontáže	382 416,41
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	220 628,63
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	2 364,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	105 437,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	8 456,64
998 - Přesun hmot	22 111,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkování P+R Uhřetěves, Praha 22_RE
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Praha 22 Datum: 24. 11. 2021
Zadavatel: Městská část Praha 22 Projektant: Sinpps s.r.o
Uchazeč: COLAS CZ a.s. Zpracovatel: Sinpps s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
1	K	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122624 VV 166 "odečteno ze situace stavby"					
2	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m				
			P Poznámka k položce: CYKY					
3	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741128002 VV 24 "odečteno ze situace stavby"					
4	M	10.438.306	Štítek Weidmuller WKM 8/20	kus				
			P Poznámka k položce: WKM, Označení vodičů a kabelů, 7 - 115 mm, x 8 mm, Transparentní					
5	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741130001 VV 12 "odečteno ze situace stavby"					
6	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741130007 VV 12 "odečteno ze situace stavby"					
7	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741410041 VV 142*1,2 "odečteno ze situace stavby"					
8	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg				
9	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741420021					
10	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus				
			VV 15					
11	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741810003					
D M			Práce a dodávky M					
D 21-M			Elektromontáže					
12	K	210040771	Nátěr vrchní ocelových součástí venkovního vedení nn na zemi	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210040771 VV 2*3,14*0,159*7*6"odečteno ze situace stavby"					
13	M	SKA.404410	SikaCor EG-5 RAL 7021 10 KG	kg				
			P Poznámka k položce: 2komponentní vrchní nátěr na bázi kombinace akrylové a polyuretanové pryskyřice					
			VV 60 "odečteno ze situace stavby"					
14	M	2210101305	RENOLAK ALN asfaltový lak nátěrový (160kg/bal.)	kg				
			P Poznámka k položce: balení: 160 kg , materiál: asfaltový izolační lak , spotřeba: 0,3 – 0,5 kg/m2 Asfaltový izolační lak s vysokým podílem asfaltu					
			VV 6 "odečteno ze situace stavby (á 1kg/ks)"					
15	K	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210202013 VV 6 "odečteno ze situace stavby"					
16	M	1740165.N	SV AMPERA MINI 5119 24LED 53W 700mA WW	kus				
17	M	1724079	NEMA SOCKET, DALI, DUMMYCUP VOLITELNA VY	kus				
			VV 6					
18	M	1696313	10724 - SHORTING CAP SCIP66	kus				
			VV 6 "odečteno ze situace stavby"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
19	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204011 6 "odečteno ze situace stavby"					
20	M	31674068.N	stožár osvětlovací K 7 133/89/60 v 7,0m	kus				
21	M	59247001.N	dlaždice pod stožár 300x300x30mm	ks				
VV			6 "odečteno ze situace stavby"					
22	M	31674113.N1	pouzdro pro stožár výšky 7 m do betonového základu	kus				
VV			6					
23	M	35442113.N	štítek kovový - s označením stožáru VO	kus				
VV			6 "odečteno ze situace stavby"					
24	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204103					
25	M	31674001.N	výložník rovný jednoduchý vyložení 1000mm SK 1 - 1000	kus				
26	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210204201 7 "odečteno ze situace stavby"					
27	M	34561662.N	svorkovnice stožárová	kus				
VV			7					
28	K	210204201.D	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení	kus				
VV			1					
29	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210280003					
30	K	210280712	Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210280712					
31	K	210812011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (např. CYKY)	m				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210812011 72					
32	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m				
P			Poznámka k položce: CYKY					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
33	K	460131114	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4	m3				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460131114 6*(0,7*0,7*1,1)+2*1*1,5+1*1*1,5 "odečteno ze situace stavby+startovací a cílová jáma protlak"					
34	K	460161153	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř II skupiny 4	m				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460161153 124 "odečteno ze situace stavby"					
35	K	460161313	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4	m				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460161313 8 "odečteno ze situace stavby"					
36	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 1000 m	m3				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460341113 124*(0,35*0,2) "odečteno ze situace stavby"					
37	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších 1000 m	m3				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460341121 (124*(0,35*0,2))*29					
38	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460361111 (124*(0,35*0,2))*1,8 "1,8 koeficient na přepočet zeminy"					
39	K	460431153	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř II skupiny 4	m				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460431153 124 "odečteno ze situace stavby"					
40	K	460431313	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 100 cm z horniny tř II skupiny 4	m				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460431313 8 "odečteno ze situace stavby"					
41	K	460631212	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru do 110 mm	m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460631212					
42	M	14011080	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x20mm	m				
43	K	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3				
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460641113 6*(0,7*0,7*1,1) "odečteno ze situace stavby"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	M	58932563	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	m3				
45	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 50 cm	m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460661512					
		VV	124"odečteno ze situace stavby"					
46	M	58154413	písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,06/0,31	t				
		VV	124*0,35*0,2*1,8 "1,8 koeficient na přepočet písku"					
47	M	34575104	deska kabelová krycí PVC červená, 250x2mm	m				
		VV	132"odečteno ze situace stavby"					
48	K	460741131	Osazení kabelových prostupů z trub betonových do rýhy s obetonováním průměru do 15 cm	m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460741131					
		VV	8 "odečteno ze situace stavby"					
49	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m				
50	K	460791112	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 mm uložených do rýhy	m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460791112					
		VV	124 "odečteno ze situace stavby"					
51	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m				
52	K	468011132	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tloušťky do 30 cm	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468011132					
		VV	4 "odečteno ze situace stavby, podkladní vrstva živice, dlažby"					
53	K	468021221	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468021221					
		VV	4 "odečteno ze situace stavby"					
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení					
54	K	580108023	Kontrola stavu 5 až 10 stožárových svítidel silničních	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/580108023					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
55	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2232					
56	K	HZS4132	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník specialista	hod				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS4132					
57	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS4211					
58	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS4221					
59	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS4232					
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	997	Přesun sutě					
60	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221571					
		VV	3,68"betonová sut"					
61	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221579					
		VV	29*3,68					
62	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611					
		VV	3,68					
63	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221615					
		VV	3,68					
	D	998	Přesun hmot					
64	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111					
		VV	0,33+59,109					
65	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225194					
		VV	59,439					
66	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225195					
		VV	59,439*5					

297,195

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkování P+R Uhřetěves, Praha 22_RE

Objekt:

SO 402 - TELEMATICKÉ SYSTÉMY - PŘÍPRAVA

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Uchazeč:

COLAS CZ a.s.

Projektant:

Sinpps s.r.o.

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

459 740,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	459 740,52	21,00%	96 545,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

556 286,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkování P+R Uhřetěves, Praha 22_RE

Objekt:

SO 402 - TELEMATICKÉ SYSTÉMY - PŘÍPRAVA

Místo:

Datum:

24. 11. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Projektant:

Sinpps s.r.o.

Uchazeč:

COLAS CZ a.s.

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

459 740,52

HSV - Práce a dodávky HSV	459 740,52
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	105 864,00
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	47 234,00
21-M - Elektromontáže	17 823,80
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	226 206,55
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	39 810,00
998 - Přesun hmot	8 862,53
997 - Přesun sutě	13 939,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkování P+R Uhřetěves, Praha 22_RE

Objekt:

SO 402 - TELEMATICKÉ SYSTÉMY - PŘÍPRAVA

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Uchazeč:

COLAS CZ a.s.

Datum:

24. 11. 2021

Projektant:

Sinpps s.r.o.

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					
1	K	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741122623					
			VV 104 "odečteno ze situace stavby"					
2	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m				
			P Poznámka k položce: CYKY					
3	K	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741122624					
			VV 166 "odečteno ze situace stavby"					
4	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m				
			P Poznámka k položce: CYKY					
5	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741128002					
			VV 52 "odečteno ze situace stavby"					
6	M	10.438.306	Štítek Weidmuller WKM 8/20	kus				
			P Poznámka k položce: WKM, Označení vodičů a kabelů, 7 - 115 mm, x 8 mm, Transparentní					
7	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741130005					
			VV 8 "odečteno ze situace stavby"					
8	K	741130014	Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741130014					
			VV 2 "odečteno ze situace stavby"					
9	K	741130017	Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741130017					
			VV 6 "odečteno ze situace stavby"					
10	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741410041					
			VV (25+25)*1,2 "odečteno ze situace stavby"					
11	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg				
12	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741420021					
			VV 4 "odečteno ze situace stavby"					
13	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus				
14	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741810003					
D		742	Elektroinstalace - slaboproud					
15	K	741120013.N	Montáž kabel optický zemní	m				
			VV 398 "odečteno ze situace stavby"					
16	M	1143334.N	OPTICKY KABEL 9/125 um 12 VLAKEN CLT ZEM	m				
			VV 398 "odečteno ze situace stavby"					
17	K	742230007	Montáž konzoly pro kryt nebo kameru	kus				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742230007					
18	M	ABS.0205020212	DS 10 - Mont.konzola na sloupek prům.60mm , Murena	kus				
			P Poznámka k položce: montážní konzola na sloupek O 6 cm pro detektory Murena, délka ramene 10 cm					
D		21-M	Elektromontáže					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	210101238.P	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV smršťovací do 3x240+120, včetně propojení optotrubičky (bez materiálu 2m pásky Scotch a 0,5m trubky HFFR)	kus				
	VV		1 "odečteno ze situace stavby"					
20	M	000103222	spojka smršťovací SMH4 95-300/042 CELLPACK.	ks				
21	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210280003					
22	K	210902047	Montáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 3x240+120 mm ² uložených volně (např. AYKY)	m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210902047					
	VV		12 "odečteno ze situace stavby"					
23	M	34113241	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm ²	m				
	P		Poznámka k položce:					
	VV		1-AYKY					
	VV		12*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
24	K	460161153	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř II skupiny 4	m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460161153					
	VV		118 "odečteno ze situace stavby"					
25	K	460161313	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4	m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460161313					
	VV		13 "odečteno ze situace stavby"					
26	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 1000 m	m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460341113					
	VV		118*(0,35*0,2)+13*(0,5*0,2) "odečteno ze situace stavby"					
27	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších 1000 m	m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460341121					
	VV		118*(0,35*0,2)+13*(0,5*0,2)*29					
28	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460361111					
	VV		(118*(0,35*0,2)+13*(0,5*0,2))*1,8 "1,8 koeficient na přepočet zeminy"					
29	K	460431313	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 100 cm z horniny tř II skupiny 4	m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460431313					
	VV		13 "odečteno ze situace stavby"					
30	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 50 cm	m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460661512					
	VV		131 "odečteno ze situace stavby"					
31	M	58154413	písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,06/0,31	t				
	VV		(118*(0,35*0,2)+13*(0,5*0,2))*1,8 "1,8 koeficient na přepočet písku"					
32	M	34575104	deska kabelová krycí PVC červená, 250x2mm	m				
	VV		25 "odečteno ze situace stavby"					
33	K	460741131	Osazení kabelových prostupů z trub betonových do rýhy s obetonováním průměru do 15 cm	m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460741131					
	VV		25 "odečteno ze situace stavby"					
34	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m				
35	K	460791112	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 mm uložených do rýhy	m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460791112					
	VV		398 + 104 "odečteno ze situace stavby"					
36	M	34571360	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm	m				
	VV		398 "odečteno ze situace stavby"					
37	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m				
	VV		104 "odečteno ze situace stavby"					
38	K	460905111.N	skříň přípojková kompaktní pilíř celoplastové budoucí rozvaděč pro závorový systém	kus				
39	M	35711802.N	skříň přípojková kompaktní pilíř celoplastové budoucí rozvaděč pro závorový systém	kus				
40	K	460905211	Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn v sestavě s dalším pilířem š do 38 cm (např. SP100, SS100, ER112)	kus				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460905211					
41	M	35711820	skříň přípojková smyčková kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 1x sada pojistkové spodky nožové velikosti 2 (SS102/NKF1W)	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	35711867	skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření do výklenku v provedení betonový skelet s plastovými dveřmi pro 1x dvousazbový elektroměr se spínacím prvkem sazby uspořádání pro PRE (ER513/KVP7P)	kus				
43	K	468011132	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tloušťky do 30 cm	m2				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/468011132 4*0,35+12*0,5 "odečteno ze situace stavby, podkladní vrstva živice, dlažby"					
44	K	468011142	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tloušťky do 10 cm	m2				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/468011142 12*0,5 "odečteno ze situace stavby"					
45	K	468021221	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m2				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/468021221 4*0,35 "odečteno ze situace stavby"					
46	K	468041122	Řezání živичného podkladu nebo krytu při elektromontážích hloubky do 10 cm	m				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/468041122 12*2+1 "odečteno ze situace stavby"					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
47	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/HZS2232					
48	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/HZS4211					
49	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/HZS4221					
50	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/HZS4232					
	D	998	Přesun hmot					
51	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111 23,824					
52	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m	t				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225194 23,824					
53	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým ZKD 5000 m	t				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225195 23,824*5					
	D	997	Přesun sutě					
54	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221571					
55	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221579 5,758*29					
56	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t				
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221611 5,758					
57	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221615					
58	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221645					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkování P+R Uhřetěves, Praha 22_RE

Objekt:

SO 801 - Sadové úpravy

KSO:

Místo: Praha 22

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Uchazeč:

COLAS CZ a.s.

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			749 749,54
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	749 749,54	21,00%	157 447,40
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	907 196,94	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkování P+R Uhřetěves, Praha 22_RE
Objekt: SO 801 - Sadové úpravy

Místo: Praha 22
Zadavatel: Městská část Praha 22
Uchazeč: COLAS CZ a.s.

Datum: 24. 11. 2021
Projektant: Sinpps s.r.o
Zpracovatel: Sinpps s.r.o

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	749 749,54
HSV - Práce a dodávky HSV	749 749,54
D1 - Kácení dřevin	80 760,38
D2 - M o n t á ž	389 856,60
D3 - D o d á v k a	279 132,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkování P+R Uhřetěves, Praha 22_RE

Objekt:

SO 801 - Sadové úpravy

Místo: Praha 22

Datum: 24. 11. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 22

Projektant: Sinpps s.r.o

Uchazeč: COLAS CZ a.s.

Zpracovatel: Sinpps s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

749 749,54

D HSV			Práce a dodávky HSV		
D	D1	Kácení dřevin			
1	K	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m		ks
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112151312		
P			Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.		
VV			1"Odečteno ručně z programu AutoCAD"		
2	K	112151315	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m		ks
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112151315		
P			Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.		
VV			3"Odečteno ručně z programu AutoCAD"		
3	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy		ks
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112201112		
P			Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na odklizení dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek.		
VV			1"viz_pol. 112151312"		
4	K	112201115	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy		ks
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112201115		
P			Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na odklizení dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek.		
VV			3"viz_pol. 112151315"		
5	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů a pařezů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm		ks
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201411		
P			Poznámka k položce: Odvoz na vegetační skládku (kompostárna) s naložením, složením a dopravou do 1000 m		
VV			1"viz_pol. 112151312"		
6	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů a pařezů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km		ks
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301951		
VV			10"doprav.vzdál. 10km - 1ks x 10"		
7	K	162201413	Vodorovné přemístění kmenů a pařezů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm		ks
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201413		
VV			3"viz_pol. 112151315"		
8	K	162301953	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km		ks
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301953		
P			Poznámka k položce: doprav.vzdál. 10km - 3ks x 10		
VV			30"doprav.vzdál. 10km - 3ks x 10"		
9	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm		ks
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201401		
VV			1"viz_pol. 112151312"		
10	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km		ks
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301931		
P			Poznámka k položce: doprav.vzdál. 10km - 1ks x 10		
VV			10"doprav.vzdál. 10km - 1ks x 10"		

10,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
11	K	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	ks
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201403		
	VV	3"viz pol. 112151315"		
12	K	162301933	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	ks
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301933		
	VV	30"doprav.vzdál. 10km - 3ks x 10"		
13	K	997221658	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03	t
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221658		
	P	Poznámka k položce:		
	VV	kmeny 3,410m3x 0,750 + větve 30,13m3 x 0,04		
	VV	3,763"kmény 3,410m3x 0,750 + větve 30,13m3 x 0,04"		
	D	D2	M o n t á ž	
14	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403153		
	VV	450,21"Odečteno ručně z programu AutoCAD"		
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117		
	P	Poznámka k položce:		
	VV	dovezení zahradního substrátu dle výkazu výměr(VV) , se složením, ale bez naložení		
	VV	0,5*1,13*1*17"Jamky pro 17 ks stromů, substrát 50%"		
	VV	0,5*0,125*1*180"Jamky pro 180 ks keřů, substrát 50%"		
	VV	Součet		
16	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101		
	VV	20,855"viz pol. 162751117"		
17	K	183102222	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2 (stromy)	ks
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183102222		
	P	Poznámka k položce:		
	VV	V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.		
	VV	17"Odečteno ručně z programu AutoCAD"		
18	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 (keře)	ks
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183101215		
	P	Poznámka k položce:		
	VV	V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků.		
	VV	180"Odečteno ručně z programu AutoCAD"		
19	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha jednotlivě do 20 m2	m3
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311		
	P	Poznámka k položce:		
	VV	prolití jamky stromu vodou- 40 l/strom =0,04m3 x17 (dovoz vody viz položka č. 16)		
	VV	0,04*17"prolití jamky 40l/strom!		
20	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 (stromy)	ks
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102116		
	VV	17"Odečteno ručně z programu AutoCAD"		
21	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 (keře)	ks
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102112		
	VV	180"Odečteno ručně z programu AutoCAD"		
22	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	ks
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215133		
	VV	17"viz pol. 184102116"		
23	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184501141		
	VV	0,75*17"0,75m2/strom"		
24	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911421		
	VV	19,2"Stromy"		
	VV	60"Keře"		
	VV	Součet		
25	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183403153		
	VV	450,21-19,21-60"Celková plocha bez plochy záhonů pro stromy a keře"		
26	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131		
	VV	371"viz pol. 183403153"		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha jednotlivě do 20 m2	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		stromy -80l/strom=0,08m3 x17ks					
	VV		0,08*17 "zalití stromů 80l/strom"					
28	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		plochy keřů a trávníku-10 l/m2=0,01m3 vody (dle vv)					
	VV		0,01*(60+371)"zalití keřů a trávníku 10l/m2"					
29	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		množství vody celkem - dle výkazu výměr					
	VV		0,68+1,36+4,31"celková potřeba vody"					
30	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		doprav.vzdál. 10km - 6,35 x 10					
	VV		10*6,35"10 km"					
31	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (keře a stromy)	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802114					
	VV		0,00005*17"stromy"					
	VV		0,00002*60"keře"					
	VV		Součet					
32	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 (trávník)	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802113					
	VV		0,00002*371"trávník"					
D		D3	D o d á v k a					
33	M	1	Acer platanoides (javor mléč) obv.14-16cm	ks				
	VV		8"dle PD"					
34	M	2	Acer pseudoplatanus 'Atropurpurea' (javor klen) 14-16cm	ks				
	VV		2"dle PD"					
35	M	3	Acer negundo (javor jasanolistý) v 175-200cm K 35	ks				
	VV		4"dle PD"					
36	M	4	Carpinus betulus (habr obecný) obv.14-16cm	ks				
	VV		3"dle PD"					
37	M	5	Cornus alba 'Elegantissima' (svida bílá) K12	ks				
	VV		25"dle PD"					
38	M	6	Cornus sanguinea 'Winter Beauty' (svida krvavá) K12	ks				
	VV		25"dle PD"					
39	M	7	Cornus stolonifera 'Flaviramea' (svida výběžkatá) K12	ks				
	VV		25"dle PD"					
40	M	8	Ligustrum vulgare 'Atrovirens' (ptačí zob obecný) K12	ks				
	VV		105"dle PD"					
41	M	9	Zahradnický substrát (Universal B) pro výměnu půdy v jamkách stromů a keřů	m3				
	VV		0,57*17"stromy"					
	VV		0,063*180 "keře"					
	VV		Součet					
42	M	10	Kůly ke stromům, výš.kůlu 3m, prům.6cm	ks				
	VV		3*17					
43	M	11	Příčky k opěným kům- (3 ks/strom), půlená frézov.kulatina, dél.60cm	ks				
	VV		3*17					
44	M	12	Rákosová rohož, výš.1,5m	m				
	VV		0,5*17 "0,5m/strom"					
45	M	13	úvazek rákosové rohože	m				
	VV		1*17"1m/strom"					
46	M	14	Mulčovací kůra smrková, drcená, jemná, prosátá	m3				
	VV		0,1*60 "keře"					
	VV		0,1*19,21"stromy"					
	VV		Součet					
47	M	15	Travní semeno -parková směs	kg				
	VV		0,025*371"0,025 kg/m2 trávníku"					
48	M	16	Hnojivo kombinované (NPK)	kg				
	VV		0,05*17 "0,5 kg/strom"					
	VV		0,02*60"0,02 kg/m2 keře"					
	VV		0,02*371"0,02 kg/m2 trávníku"					
	VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkování P+R Uhřetěves, Praha 22_RE

Objekt:

SO 802 - Následná péče

KSO:

Místo: Praha 22

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Uchazeč:

COLAS CZ a.s.

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

575 845,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	575 845,96	21,00%	120 927,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

696 773,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkování P+R Uhřetěves, Praha 22_RE
Objekt: SO 802 - Následná péče
Místo: Praha 22
Zadavatel: Městská část Praha 22
Uchazeč: COLAS CZ a.s.

Datum: 24. 11. 2021
Projektant: Sinpps s.r.o
Zpracovatel: Sinpps s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		575 845,96
HSV - HSV		575 845,96
D1 - Následná péče-1.rok		119 503,75
D2 - Následná péče-2.rok		119 503,75
D3 - Následná péče-3.rok		159 526,72
D4 - Následná péče-4.rok		89 811,87
D5 - Následná péče-5.rok		87 499,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkování P+R Uhřetěves, Praha 22_RE
Objekt: SO 802 - Následná péče

Místo: Praha 22 Datum: 24. 11. 2021
Zadavatel: Městská část Praha 22 Projektant: Sinpps s.r.o
Uchazeč: COLAS CZ a.s. Zpracovatel: Sinpps s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			HSV					
D D1			Následná péče-1.rok					
1	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha jednotlivě do 20 m2	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311					
VV			17*0,08*12*80l/strom, 12krát"					
2	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312					
VV			0,01*(60+371)*12"zalití keřů a trávníku 10l/m2, 12krát"					
3	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
VV			(1,36+4,31)*12 "12krát"					
4	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
VV			(1,36+4,31)*12*10"10krát"					
5	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (keře a stromy)	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802114					
VV			0,00002*60"keře"					
VV			0,00005*17"stromy"					
VV			Součet					
6	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 (trávník)	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802113					
VV			0,00002*371"trávník"					
7	M	dodávka	Hnojivo kombinované (NPK)	kg				
VV			0,05*17 "0,5 kg/strom"					
VV			0,02*60"0,02 kg/m2 keře"					
VV			0,02*371"0,02 kg/m2 trávníku"					
VV			Součet					
8	K	185804234	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804234					
VV			60*2"plocha keřů, 2krát"					
9	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	ks				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911111					
VV			17"stromy"					
10	K	111151121	Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111151121					
VV			371*8"trávník, 8krát"					
D D2			Následná péče-2.rok					
11	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha jednotlivě do 20 m2	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311					
VV			17*0,08*12*80l/strom, 12krát"					
12	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312					
VV			0,01*(60+371)*12"zalití keřů a trávníku 10l/m2, 12krát"					
13	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
VV			(1,36+4,31)*12 "12krát"					
14	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
VV			(1,36+4,31)*12*10"10krát"					
15	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (keře a stromy)	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802114					
VV			0,00002*60"keře"					
VV			0,00005*17"stromy"					
VV			Součet					
16	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 (trávník)	t				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802113					
VV			0,00002*371"trávník"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	dodávka	Hnojivo kombinované (NPK)	kg				
	VV		0,05*17 "0,5 kg/strom"					
	VV		0,02*60*0,02 kg/m2 keře"					
	VV		0,02*371*0,02 kg/m2 trávníku"					
	VV		Součet					
18	K	185804234	Vypleť záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804234					
	VV		60*2"plocha keřů, 2krát"					
19	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny ke kůlům	ks				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911111					
	VV		17"stromy"					
20	K	111151121	Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111151121					
	VV		371*8"trávník, 8krát"					
D		D3	Následná péče-3.rok					
21	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha jednotlivě do 20 m2	m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311					
	VV		17*0,08*12*80l/strom, 12krát"					
22	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312					
	VV		0,01*(60+371)*12"zalítí keřů a trávníku 10l/m2, 12krát"					
23	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
	VV		(1,36+4,31)*12 "12krát"					
24	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
	VV		(1,36+4,31)*12*10"10krát"					
25	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (keře a stromy)	t				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802114					
	VV		0,00002*60*keře"					
	VV		0,00005*17"stromy"					
	VV		Součet					
26	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 (trávník)	t				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802113					
	VV		0,00002*371"trávník"					
27	K	dodávka	Hnojivo kombinované (NPK)	kg				
	VV		0,05*17 "0,5 kg/strom"					
	VV		0,02*60*0,02 kg/m2 keře"					
	VV		0,02*371*0,02 kg/m2 trávníku"					
	VV		Součet					
28	K	185804234	Vypleť záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804234					
	VV		60*2"plocha keřů, 2krát"					
29	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny ke kůlům	ks				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911111					
	VV		17"stromy"					
30	K	184852323	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 6 do 9 m	ks				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184852323					
	VV		17"stromy"					
31	K	184503121	Odstranění obalu kmene v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184503121					
	VV		17*0,75*0,75m2 rohože/strom"					
32	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184911421					
	VV		19,21+ 60"závlahové mísy stromů a záhony keřů"					
33	K	dodávka.1	mulč - drčená borka	m3				
	VV		0,1*79,210*0,1m tloušťka vrstvy"					
34	K	111151121	Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111151121					
	VV		371*8"trávník, 8krát"					
D		D4	Následná péče-4.rok					
35	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha jednotlivě do 20 m2	m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311					
	VV		17*0,08*8*80l/strom, 8krát"					
36	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312					
	VV		0,01*(60+371)*8"zalítí keřů a trávníku 10l/m2, 8krát"					
37	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
	VV		(1,36+4,31)*8 "8krát"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
		VV	(1,36+4,31)*8*10*10krát"					
39	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (keře a stromy)	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802114					
		VV	0,00002*60*keře"					
		VV	0,00005*17*stromy"					
		VV	Součet					
40	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 (trávník)	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802113					
		VV	0,00002*371*trávník"					
41	M	dodávka	Hnojivo kombinované (NPK)	kg				
		VV	0,05*17 "0,5 kg/strom"					
		VV	0,02*60*0,02 kg/m2 keře"					
		VV	0,02*371*0,02 kg/m2 trávníku"					
		VV	Součet					
42	K	185804234	Vypleti záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804234					
		VV	60*2"plocha keřů, 2krát"					
43	K	184215173	Odstranění ukotvený kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	ks				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215173					
		VV	17*stromy"					
44	K	111151121	Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111151121					
		VV	371*8*trávník, 8krát"					
D		D5	Následná péče-5.rok					
45	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha jednotlivě do 20 m2	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311					
		VV	17*0,08*8*80l/strom, 8krát"					
46	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804312					
		VV	0,01*(60+371)*8*zaliti keřů a trávníku 10l/m2, 8krát"					
47	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121					
		VV	(1,36+4,31)*8 "8krát"					
48	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851129					
		VV	(1,36+4,31)*8*10*10krát"					
49	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (keře a stromy)	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802114					
		VV	0,00002*60*keře"					
		VV	0,00005*17*stromy"					
		VV	Součet					
50	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 (trávník)	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185802113					
		VV	0,00002*371*trávník"					
51	M	dodávka	Hnojivo kombinované (NPK)	kg				
		VV	0,05*17 "0,5 kg/strom"					
		VV	0,02*60*0,02 kg/m2 keře"					
		VV	0,02*371*0,02 kg/m2 trávníku"					
		VV	Součet					
52	K	185804234	Vypleti záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804234					
		VV	60*2"plocha keřů, 2krát"					
53	K	111151121	Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111151121					
		VV	371*8*trávník, 8krát"					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkování P+R Uhřetěves, Praha 22_RE

Objekt:

SO 901 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Praha 22

Zadavatel:

Městská část Praha 22

Uchazeč:

COLAS CZ a.s.

Projektant:

Sinpps s.r.o

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	377 936,00
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	377 936,00	21,00%	79 366,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	457 302,56
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Parkování P+R Uhřetěves, Praha 22_RE

Objekt: SO 901 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Praha 22

Datum: 24. 11. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 22

Projektant: Sinpps s.r.o

Uchazeč: COLAS CZ a.s.

Zpracovatel: Sinpps s.r.o

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	377 936,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	377 936,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 942,00
VRN3 - Zařízení staveniště	204 015,00
VRN4 - Inženýrská činnost	25 161,00
VRN6 - Územní vlivy	28 754,00
VRN7 - Provozní vlivy	79 074,00
VRN9 - Ostatní náklady	4 990,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkování P+R Uhřetěves, Praha 22_RE

Objekt:

SO 901 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Praha 22

Datum: 24. 11. 2021

Zadavatel: Městská část Praha 22

Projektant: Sinpps s.r.o

Uchazeč: COLAS CZ a.s.

Zpracovatel: Sinpps s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl				
2	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby - aktualizace projektu DIO (zajistí a projedná vybraný zhotovitel stavby)	kpl				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013244000						
D		VRN3	Zařízení staveniště					
3	K	030001000	Zařízení staveniště (3% ze základny "ZRN celkem" za objekty)	%				
4	K	034103000-1	Oplocení staveniště včetně dodání, rozebrání a odvozu (mobilní plotová zábrana s patkou; pronájem 15 polí a 15 patek)- ODHAD	den				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034103000-1						
5	K	035103001	Pronájem ploch (mezideponie)	den				
VV		60 "dní v roce 2022"						
VV		"odhadovaná plocha mezideponie = 150 m2"						
VV		"Odhadovaná cena za denní pronájem plochy mezideponie po uzavření nájemní smlouvy s Hlavním městem Praha = 5 Kč"						
VV		Celkem = 750/den						
D		VRN4	Inženýrská činnost					
6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl				
7	K	042503000	Plán POV - zajistí zhotovitel	kpl				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/042503000						
8	K	043002000-1	Zkoušky a ostatní měření - pasportizace objektů	kpl				
9	K	043002000-2	Zkoušky a ostatní měření - repasportizace objektů	kpl				
D		VRN6	Územní vlivy					
10	K	060001000	Územní vlivy (2% ze základny "ZRN celkem" za objekty)	%				
D		VRN7	Provozní vlivy					
11	K	070001000	Provozní vlivy (2% ze základny "ZRN celkem" za objekty)	%				
12	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy (zajistí a projedná zhotovitel)	kpl				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/072103001						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 07 Provozní vlivy.						
13	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy (náklady DIO včetně drobných stavebních úprav; realizace, montáž + demontáž) - ODHAD	kpl				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/072103011						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 07 Provozní vlivy.						
D		VRN9	Ostatní náklady					
14	K	R-66-2019-016	Kamenická úprava ohrub	ks				

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník zadávacího řízení předpokládá plnění zakázky, v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka "Výstavba parkoviště P+R"			Část plnění veřejné zakázky, kterou má účastník zadávacího řízení v úmyslu zadat poddodavateli (věcná specifikace)
1.	Název:	RAISA, spol. s r.o.	SO 401 veřejné osvětlení / 819 693,- Kč bez DPH / 6,77%
	Sídlo:	K Automobilce 631, Sendražice, 280 02 Kolín II	
	IČO:	430 05 071	
2.	Název:	RAISA, spol. s r.o.	SO 402 telematické systémy / 495 740,- Kč bez DPH / 4,09%
	Sídlo:	K Automobilce 631, Sendražice, 280 02 Kolín II	
	IČO:	430 05 071	
3.	Název:	JIB s.r.o.	SO 801 sadové úpravy / 749 749,- Kč bez DPH / 6,19%
	Sídlo:	U Parku 2242, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01	
	IČO:	289 69 472	
4.	Název:	JIB s.r.o.	SO 802 následní péče / 575 845,- Kč bez DPH / 4,75%
	Sídlo:	U Parku 2242, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01	
	IČO:	289 69 472	
5.	Název:	"sinpps s.r.o."	SO 101 RDS a DSPS / 301 913,- Kč bez DPH / 2,5%
	Sídlo:	Dobrušská 1805/5, Bráník, 147 00 Praha 4	
	IČO:	625 84 332	