

REKAPITULACE STAVBY

příloha č.1 k SOD 6440-0401-2022-51

Kód: 2022-8
Stavba: Oprava oplocení hřiště č. 052

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	20. 6. 2022
Zadavatel:		IČ: DIČ:	
Uchazeč: Vyplň údaj		IČ: DIČ:	Vyplň údaj Vyplň údaj
Projektant:		IČ: DIČ:	
Zpracovatel:		IČ: DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu nadminky.urs.cz

Cena bez DPH			344 169,92
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	344 169,92	72 275,68
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			416 445,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-8

Stavba: Oprava oplocení hřiště č. 052

Místo: Datum: 20. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		344 169,92	416 445,60	
2022-8	Oprava oplocení hřiště č. 052	344 169,92	416 445,60	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

příloha č.1 k SOD 6440-0401-2022-51

Stavba:

Oprava oplocení hřiště č. 052

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

20. 6. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

344 169,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	344 169,92	21,00%	72 275,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

416 445,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava oplocení hřiště č. 052

Místo:

Datum: 20. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	21,500			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113202111					
2	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omice	t	2,000			
3	K	131213711	Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	3,430			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131213711					
		P	Poznámka k položce: □ 2,4 zídka + 0,81 sloupky + 0,22					
4	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	30,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111111					
		P	Poznámka k položce: □ úprava terénu kolem oplocení (srovnání) v šířce 0,5m na obě strany, zasypání nerovností po demontovaném oplocení, obrubníkách.					
D	2		Zakládání					
5	K	272311611	Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem prokládaného tř. C 16/20	m3	0,810			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/272311611					
		P	Poznámka k položce: □ (sloupky 10 ks)					
6	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	5,000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
7	K	311113134	Nadzákladové zdi z tvámic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	26,520			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311113134					
		P	Poznámka k položce: □ D+M Zabudované bednění nosných zdí z dílců 300/190/390mm (Š/v/d) včetně betonové závlivky z betonu C16/25 (7,8x0,3x 3,4) 7,8*3,4					
		VV			26,520			
8	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,900			
9	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	2,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/338171113					
10	M	55342162	plotový sloupek dělený pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	2,000			
		P	Poznámka k položce: □ Dodání + montáž sloupků k branám jackel 80/80/4 v 3000 mm včetně víček, pantů, držáků nosníků a PZD desek. Veškeré svářečské práce budou provedeny před provedením povrchové úpravy. Sloupky budou (zabetonovány do 1000/400/400 mm), opatřené žárovým PZ +polyester nastřík RAL 6005					
11	K	338171113.	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	8,000			
		P	Poznámka k položce: □ Dodání a montáž sloupků plotových z jackel 60/60/3mm v 3200 mm v provedení žárový PZ + komaxit RAL 6005 vč. Víček a držáků na PZD, zabetonování do hloubky 0,9 m průměr 300 mm.					
12	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	9,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348121221					
		P	Poznámka k položce: □ PZD deska podhrabová betonová 300/50/2450 mm do šterkového					
13	M	59233120	deska plotová betonová 2900x50x290mm	kus	9,000			
14	K	348171130	Montáž oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	102,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348171130					
		P	Poznámka k položce: □ panel EURO - M v 2000 mm, drát průměr 5 mm, oka 50/200 mm v provedení PZ + polyester nastřík RAL 6005 včetně spojovacího materiálu (montážních úchytek ke sloupkům a podplotovkám, spojek na propojení dílců) .					
		VV	34*3		102,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	31327504	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm	m	102,000			
	P		Poznámka k položce: □ panel EURO - M v 2000 mm, drát průměr 5 mm, oka 50/200 mm v provedení PZ + polyester nastřík RAL 6005 včetně spojovacího materiálu (montážních úchytek ke sloupkům a podplotovkám, spojek na propojení dílců).					
16	K	348172214	Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových plochy přes 5 do 10 m2	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348172214					
17	M	55342362	brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 3500x1730mm	kus	1,000			
	P		Poznámka k položce: □ brány dvoukřídlé š 3,0m x v 2 m z Jaklu 40/40/3 mm opatřené žárovým PZ + polyester nastřík RAL 6005, včetně kování madla, zástrč na visací zámek (zamykání z obou stran), 2x zástrč průměr min 16 mm + protikus do cesty. Brána výplň EURO panel - M v 2000 mm, drát průměr 5 mm, oka 50/200 mm.					
	VV		0,571428571428571*1,75 *Přepočtené koeficientem množství		1,000			
	D	5	Komunikace pozemní					
18	K	564831011	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	2,150			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564831011					
	P		Poznámka k položce: □ Násypu pod podhrabové desky z netříděného štěrku 16/32 (21,5*0,1*0,1)					
	VV		21,5*0,1		2,150			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
19	K	622311131	Potažení vnějších ploch štukem vápenným, tloušťky do 3 mm stěn	m2	39,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622311131					
	P		Poznámka k položce: □ Tenkovrstvá úprava povrchu vnějších stěn aktivovaným štukem tl do 3 mm s disperzní přísadou, včetně penetrace podkladu					
20	K	622521002.LBC.001	Tenkovrstvá silikátová omítka zatíraná Cemix 1,0 mm vnějších stěn	m2	39,000			
21	M	63128282	tkanina skelná 350g/m2	m2	39,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
22	K	941111111	Montáž lešení radového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	85,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111111					
	VV		39		39,000			
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		85,000			
23	K	941111811	Demontáž lešení radového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	85,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111811					
	VV		39		39,000			
	VV		46		46,000			
	VV		Součet		85,000			
24	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,800			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/961044111					
	P		Poznámka k položce: □ -vybourání betonové patky po ocel sloupcích 0,5x0,5x 0,8 x 2 ks □ -základu podezdívky do hloubky 1000 mm pod terén (7,8x0,3x 1) =2,4 m3 □					
	VV		2,4		2,400			
	VV		0,4		0,400			
	VV		Součet		2,800			
25	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvámic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	5,700			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962032231					
	P		Poznámka k položce: □ Bourání zdiva z CP (7,8x0,3x 2,4m) =5,7 m3					
26	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	59,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966071822					
27	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	21,500			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966072811					
28	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966073811					
	P		Poznámka k položce: □ (vykopání sloupků + odstranění betonu ze sloupků)					
	D	997	Přesun sutě					
29	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	20,823			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
30	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	520,575			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 20,823*25		520,575			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
31	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	2,400			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711142559					
32	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem	m2	2,930			
			VV		2,930			
			2,4*1,221 *Přepočtené koeficientem množství					
33	K	711311001	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním	m2	2,400			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711311001					
34	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,010			
			VV		0,010			
			31,25*0,00032 *Přepočtené koeficientem množství					
	D	764	Konstrukce klempířské					
35	K	764204105	Montáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky do 400 mm	m	7,900			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764204105					
36	M	13814183	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule	t	0,020			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
37	K	783601729	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým	m	52,900			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601729 Poznámka k položce: □ P Oprava stávajících sloupků 2300/89mm - odstranění koroze, očištění a přípravy podkladu až k základovému betonu VV		52,900			
			23*2,3					
38	M	55342187	plotový profilovaný sloupek D 60-70mm dl 3,5-4,0m pro svařované pletivo v návinnu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	8,000			
			P Poznámka k položce: □ Dodání a montáž sloupků plotových z jackel 60/60/3mm v 3200 mm v provedení žárový PZ + komaxit RAL 6005 vč. Víček a držáků na PZD, zabetonování do hloubky 0,9 m průměr 300 mm.					
39	K	783614561	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický	m	52,900			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783614561					
40	K	783615561	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní	m	52,900			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783615561					
41	K	783617631	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	52,900			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783617631					
	D	M	Práce a dodávky M					
	D	23-M	Montáže potrubí					
42	K	230011057	Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 89 mm, tl. 3,6 mm	m	126,500			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230011057 Poznámka k položce: □ P Úprava stávajících ocel sloupků d 89 mm (zkrácení z v 5,5 m na v 2,3m) + dodání a instalaci plech krytky. VV		126,500			
			23*5,5					