

**DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2022/ORI/S/0273 uzavřené dne 13. 6. 2022
(dále jen „Smlouva“)**

**I.
Smluvní strany**

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
zastoupen: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577

Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.

bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Městský úřad Orlová
Tel., e-mail: +420 596 581 421, + 420 603 711 676
martina.szotkowska@muor.cz

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Kateřina Kolenčíková, realizace investičních akcí
Městský úřad Orlová
Tel., e-mail: +420 596 581 145, +420 730 572 310
katerina.kolencikova@muor.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. AWT Rekultivace a.s.

Místo podnikání/Sídlo: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka
777
zastoupen: Kamil Holenda, předseda představenstva
Jiří Babiš, místopředseda představenstva
IČO: 47676175
DIČ: CZ47676175
bankovní spojení: ING Bank N.V, o.s. Praha 9
číslo účtu: 1000507105/3500

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl.
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů: Stavbyvedoucí: Ing. Jiří Zavadil, PhD., [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 13. 6. 2022 Smlouvu o dílo č. 2022/ORI/S/0273 na stavební
práce „Chodník na ulici Ostravská O/Město“.

V souladu s ust. § 222 odst. 4 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku ke Smlouvě na plnění veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „**Chodník na ulici Ostravská O/Město**“.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění:

ZL 001 Upřesnění veřejného osvětlení

Před zahájením realizace muselo dojít k upřesnění technického řešení veřejného osvětlení v rámci stavby chodníku, a to z důvodu zpracování aktualizace projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce části VO na ul. Ostravská“ a vzhledem k záměru podání žádosti o dotaci na rekonstrukci VO.

Z výše uvedeného tedy vyplynulo zúžení předmětu plnění o neprovádění demontáže 1 ks stožáru a s tím souvisejících prací a rozšíření předmětu plnění o provedení protlaku pod komunikací, přidání nové chráničky, provizorní napojení kabelu VO pro přisvětlení přechodu, zakrytí základů sloupů VO proti pádu osob a vnikání nečistot, doplnění zemního drátu.

ZL 002 Úprava svodidla v místě mostu 59-003 silnice I/59

Před zahájením realizace bylo na místě samém zjištěno, že v místě mostu 59-003 na silnici I/59 zasahuje stávající svodidlo do řešeného chodníku. Proto musí dojít k vybourání svodidla a zpětnému osazení upraveného svodidla.

Z výše uvedeného tedy vyplynulo rozšíření předmětu plnění o úpravu stávajícího svodidla.

ZL 003 Změna specifikace autobusové čekárny

Bude dodán kvalitativně lepší výrobek bez vlivu na změnu ceny. Mění se specifikace položky č. 43 rozpočtu. Nová specifikace zní takto: Autobusová čekárna 1700x3010x2585mm, prosklení 1/2 přední stěny, obvodové výplně bezpečnostní sklo 6 mm, střecha bezpečnostní kalené sklo 6 mm, povrchová úprava žárový pozink s práškovým vypalovacím lakem, lavička z tropického dřeva.

II.

Předmět dodatku

V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3 se Smluvní strany dohodly na změně **čl. V. – „Cena díla“, odst. 1, Smlouvy.**

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
Cena za realizaci dle SOD – Veřejné osvětlení na ul. Ostravská, Orlová-úprava severní strany	1 122 318,00	235 686,78	1 358 004,78

Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1 - Veřejné osvětlení na ul. Ostravská, Orlová-úprava severní strany	304 249,53	63 892,40	368 141,93
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 1 – Veřejné osvětlení na ul. Ostravská, Orlová-úprava severní strany	- 94 687,92	- 19 884,46	- 114 572,38
Cena za realizaci po úpravách dle Dodatku č. 1 – Veřejné osvětlení na ul. Ostravská, Orlová-úprava severní strany	1 331 879,61	279 694,72	1 611 574,33
Cena za realizaci dle SOD – Chodník na ul. Ostravská O/Město	5 011 570,21	1 052 429,74	6 063 999,95
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1 – Chodník na ul. Ostravská O/Město	36 104,40	7 581,92	43 686,32
Cena za realizaci po úpravách dle Dodatku č. 1 – Chodník na ul. Ostravská O/Město	5 047 674,61	1 060 011,67	6 107 686,28
Cena díla celkem po úpravách dle Dodatku č. 1	6 379 554,22	1 339 706,39	7 719 260,61




Režim přenesené daňové povinnosti nebude uplatněn.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2022/ORI/S/0273 zůstávají v plném rozsahu beze změn.


III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.
5. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 2798 /77. ze dne 31. 8. 2022.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.

V Orlové dne	V Ostravě dne
Za objednatele  Mgr. Miroslav Chlubna starosta města	Za zhotovitele  Kamil Holenda, předseda představenstva  Jiří Babiš, místopředseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost: 

Za právní správnost: 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: -
Stavba: **Veřejné osvětlení, ul. Ostravská, město Orlová - Úprava severní strany**

KSO:
Místo: Město Orlová

CC-CZ:
Datum: 15.08.2022

Zadavatel: Město Orlová

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: AWT Rekulivace a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ELTODO, a.s.

IČ: 45274517
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				209 561,61
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	209 561,61	44 007,94
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	253 569,55
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: -

Stavba: Veřejné osvětlení, ul. Ostravská, město Orlová - Úprava severní strany

Místo: Město Orlová

Datum: 15.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ELTODO, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		209 561,61	253 569,55
SO 400	Veřejné osvětlení - neuznatelné položky - vícepráce	304 249,53	368 141,93
SO 400	Veřejné osvětlení - neuznatelné položky - méněpráce	-94 115,52	-113 879,78
SO400	Veřejné osvětlení - uznatelné položky - méněpráce	-572,40	-692,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejné osvětlení, ul. Ostravská, město Orlová - Úprava severní strany

Objekt:

SO 400 - Veřejné osvětlení - neuznatelné položky - vícepráce

KSO:

Místo: Město Orlová

CC-CZ:

Datum: 15.08.2022

Zadavatel:

Město Orlová

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AWT Rekulivace a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ELTODO, a.s.

IČ:

45274517

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
304 249,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	304 249,53	21,00%	63 892,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH
v CZK
368 141,93
Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel
Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejné osvětlení, ul. Ostravská, město Orlová - Úprava severní strany

Objekt:

SO 400 - Veřejné osvětlení - neuznatelné položky - vícepráce

Místo:

Město Orlová

Datum:

15.08.2022

Zadavatel:

Město Orlová

Projektant:

Zhotovitel:

AWT Rekulivace a.s.

Zpracovatel:

ELTODO, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
304 249,53

HSV - Práce a dodávky HSV	11 286,00
1 - Zemní práce	11 286,00
M - Práce a dodávky M	292 963,53
21-M - Elektromontáže	16 934,40
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	276 029,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné osvětlení, ul. Ostravská, město Orlová - Úprava severní strany

Objekt:

SO 400 - Veřejné osvětlení - neuznatelné položky - vícepráce

Místo:

Město Orlová

Datum:

15.08.2022

Zadavatel:

Město Orlová

Projektant:

Zpracovatel: ELTODO, a.s.

Zhotovitel:

AWT Rekulivace a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							304 249,53	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 286,00	
D	1		Zemní práce				11 286,00	
1	K	131313101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	5,500	2 052,00	11 286,00	SoD
Poznámka k položce: Startovací (3 ks) a cílová (3 ks) protlaku pod komunikací								
D	M		Práce a dodávky M				292 963,53	
D	21-M		Elektromontáže				16 934,40	
6	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	112,000	71,28	7 983,36	SoD
7	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	112,000	79,92	8 951,04	SoD
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				276 029,13	
10	K	460010024	Výtyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,031	29 808,00	924,05	SoD
13	K	460161303	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 110 cm v hornině tř II skupiny 4	m	32,000	535,68	17 141,76	SoD
15	K	460431323	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 110 cm z horniny tř II skupiny 4	m	32,000	250,56	8 017,92	SoD
16	K	460631213	Rízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru do 140 mm	m	45,000	1 406,16	63 277,20	SoD
Poznámka k položce: Protlak (3x HDPE 110 21 m, 2x HDPE 110 mm 21 m, 2x HDPE 110 mm 15 m)								
17	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	45,000	54,00	2 430,00	SoD
Poznámka k položce: Chránička HDPE 110 mm založená pod komunikací protlakem								
22	K	460742112	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 15 cm	m	1 470,000	29,16	42 865,20	SoD
23	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	1 470,000	54,00	79 380,00	SoD
Poznámka k položce: Chránička HDPE 110 mm								
34	K	210812035	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uložený volně nebo v liště (např. CYKY)	m	29,000	31,00	899,00	ÚRS 2022/1
35	M	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 (CYKY)	m	29,000	242,00	7 018,00	ÚRS 2022/1
Poznámka k položce: Kabel pro napojení stávajícího svítidla pro přisvětlení přechodu								
36	K	R010	Montáž trubky s hrdlem	kus	21,000	175,00	3 675,00	VI. Kalkulace
37	M	R011.1	Trubka s hrdlem, DN300, délka 1500 mm	kus	20,000	1 450,00	29 000,00	VI. Kalkulace
Poznámka k položce: Trubka pro uzavření otvoru v betonovém základu (pro silniční stožáry výšky 12 m)								
38	M	R011.2	Trubka s hrdlem, DN200, délka 800 mm	kus	1,000	295,00	295,00	VI. Kalkulace
Poznámka k položce: Trubka pro uzavření otvoru v betonovém základu (pro stožáry přisvětlení přechodu výšky 6 m)								
39	K	R012	Montáž zátky do hrdla	kus	21,000	51,00	1 071,00	VI. Kalkulace
40	M	R013.1	Zátka do hrdla DN300	kus	20,000	305,00	6 100,00	VI. Kalkulace
Poznámka k položce: Zátka pro uzavření otvoru v betonovém základu (pro stožáry přisvětlení přechodu výšky 12 m)								
41	M	R013.2	Zátka do hrdla DN200	kus	1,000	75,00	75,00	VI. Kalkulace
Poznámka k položce: Zátka pro uzavření otvoru v betonovém základu (pro stožáry přisvětlení přechodu výšky 6 m)								
42	M	R014	Spojovací materiál	kpl	1,000	2 900,00	2 900,00	VI. Kalkulace
Poznámka k položce: Spojovací materiál pro připevnění trubky v betonovém základu								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
43	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	87,000	54,00	4 698,00	SoD	
44	K	R015	Meření uzemnění	kpl	1,000	2 050,00	2 050,00	VI. Kalkulace	
	P		<i>Poznámka k položce: Měření uzemnění včetně vyhotovení protokolu pro doložení funkčnosti a dosažení předepsaných hodnot</i>						
45	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	18,000	234,00	4 212,00	ÚRS 2022/1	
	P		<i>Poznámka k položce: Zásyp startovacích a cílových jam protlaků</i>						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejné osvětlení, ul. Ostravská, město Orlová - Úprava severní strany

Objekt:

SO 400 - Veřejné osvětlení - neuznatelné položky - méněpráce

KSO:

Místo: Město Orlová

CC-CZ:

Datum: 15.08.2022

Zadavatel:

Město Orlová

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AWT Rekulivace a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ELTODO, a.s.

IČ:

45274517

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-94 115,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-94 115,52	21,00%	-19 764,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-113 879,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejné osvětlení, ul. Ostravská, město Orlová - Úprava severní strany

Objekt:

SO 400 - Veřejné osvětlení - neuznatelné položky - méněpráce

Místo: Město Orlová

Datum: 15.08.2022

Zadavatel: Město Orlová

Projektar

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.

Zpracova ELTODO, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-94 115,52

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

M - Práce a dodávky M

-94 115,52

21-M - Elektromontáže

-3 693,60

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

-90 421,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné osvětlení, ul. Ostravská, město Orlová - Úprava severní strany

Objekt:

SO 400 - Veřejné osvětlení - neuznatelné položky - méněpráce

Místo: Město Orlová

Datum: 15.08.2022

Zadavatel: Město Orlová

Projektar

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.

Zpracova ELTODO, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-94 115,52

D M Práce a dodávky M -94 115,52

D 21-M Elektromontáže -3 693,60

5	K	210204011-D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	-1,000	3 693,60	-3 693,60
---	---	-------------	---	-----	--------	----------	-----------

P Poznámka k položce:
21x demontáž stožáru VO

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích -90 421,92

12	K	460161163	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř II skupiny 4	m	-80,000	239,76	-19 180,80
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

14	K	460431173	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř II skupiny 4	m	-80,000	112,32	-8 985,60
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

18	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 50 cm	m	-14,000	110,16	-1 542,24
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

19	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	-14,000	23,76	-332,64
----	---	-----------	--	---	---------	-------	---------

20	K	460742111	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru do 10 cm	m	-810,000	32,40	-26 244,00
----	---	-----------	---	---	----------	-------	------------

21	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová koruqovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	-810,000	31,32	-25 369,20
----	---	----------	--	---	----------	-------	------------

P Poznámka k položce:
Chránička Kopoflex 63 mm

24	K	R1005	Montáž spojky chráničky HDPE ø63 mm	kus	-20,000	110,16	-2 203,20
----	---	-------	-------------------------------------	-----	---------	--------	-----------

25	M	R008	Spojka chráničky HDPE ø63 mm	kus	-20,000	103,68	-2 073,60
----	---	------	------------------------------	-----	---------	--------	-----------

26	K	R1006	Montáž T-spojky	kus	-6,000	110,16	-660,96
----	---	-------	-----------------	-----	--------	--------	---------

27	M	R010.1	T-spojka	kus	-6,000	162,00	-972,00
----	---	--------	----------	-----	--------	--------	---------

28	K	R1007	Montáž koncovky chráničky HDPE ø63 mm	kus	-21,000	71,28	-1 496,88
----	---	-------	---------------------------------------	-----	---------	-------	-----------

29	M	R009	Koncovka chráničky HDPE ø63 mm	kus	-21,000	64,80	-1 360,80
----	---	------	--------------------------------	-----	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejné osvětlení, ul. Ostravská, město Orlová - Úprava severní strany

Objekt:

SO400 - Veřejné osvětlení - uznatelné položky - méněpráce

KSO:

Místo: Město Orlová

CC-CZ:

Datum: 15.08.2022

Zadavatel:

Město Orlová

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

AWT Rekulivace a.s.

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

ELTODO, a.s.

IC:

45274517

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-572,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-572,40	21,00%	-120,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-692,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veřejné osvětlení, ul. Ostravská, město Orlová - Úprava severní strany

Objekt:

SO400 - Veřejné osvětlení - uзнatelné položky - méněpráce

Místo: Město Orlová
Zadavatel: Město Orlová
Zhotovitel: AWT Rekulivace a.s.

Datum: 15.08.2022
Projektant:
Zpracovatel: ELTODO, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-572,40

PSV - Práce a dodávky PSV

-572,40

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-572,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veřejné osvětlení, ul. Ostravská, město Orlová - Úprava severní strany

Objekt:

SO400 - Veřejné osvětlení - uznatelné položky - méněpráce

Místo: Město Orlová
Zadavatel: Město Orlová
Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.

Datum: 15.08.2022
Projektant:
Zpracovatel: ELTODO, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-572,40

D PSV Práce a dodávky PSV -572,40

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -572,40

6	K	741373002-D	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	-1,000	286,20	-286,20
---	---	-------------	--	-----	--------	--------	---------

P
*Poznámka k položce:
Demontáž 21 ks svítidel VO*

7	K	741373002-D	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	-1,000	286,20	-286,20
---	---	-------------	--	-----	--------	--------	---------

P
*Poznámka k položce:
Demontáž svítidla pro přisvětlení přechodu ze stožáru VO*

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1917-R01_VP1
Stavba: PD chodník na ul. Ostravská, Orlová - Město- Změna R01

KSO:
Místo: Orlová

CC-CZ:
Datum: 15.08.2022

Zadavatel:
Město Orlová

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AWT Rekultivace a.s.

IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant:
Ing. Michal Pavelka

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Via Comperta s.r.o.

IČ: 07755023
DIČ: cz 07755023

Poznámka:

Cena bez DPH				36 104,40
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	36 104,40		7 581,92
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		43 686,32
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1917-R01_VP1

Stavba: PD chodník na ul. Ostravská, Orlová - Město- Změna R01

Místo: Orlová

Datum:

15.08.2022

Zadavatel: Město Orlová

Projektant:

Ing. Michal Pavelka

Uchazeč: AWT Rekultivace a.s.

Zpracovatel:

Via Comperta s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

36 104,40

43 686,32

01b-VP1 Etapa I - neuznatelné náklady VP1

36 104,40

43 686,32

01b-VP1 Soupis prací - Etapa II - neuznatelné náklady- VP1

36 104,40

43 686,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD chodník na ul. Ostravská, Orlová - Město- Změna R01

Objekt:

01b-VP1 - Etapa I - VP1

Soupis:

01b-VP1 - Soupis prací - Etapa II - VP1

KSO:

Místo: Orlová

CC-CZ:

Datum: 15.08.2022

Zadavatel:

Město Orlová

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AWT Rekultivace a.s.

IČ:

47676175

DIČ:

CZ47676175

Projektant:

Ing. Michal Pavelka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Via Comperta

IČ:

07755023

DIČ:

cz 07755023

Poznámka:

Cena bez DPH

36 104,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 104,40	21,00%	7 581,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

43 686,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD chodník na ul. Ostravská, Orlová - Město- Změna R01

Objekt:

01b-VP1 - Etapa I - VP1

Soupis:

01b-VP1 - Soupis prací - Etapa II - VP1

Místo: Orlová
Zadavatel: Město Orlová
Uchazeč: AWT Rekultivace a.s.

Datum: 15.08.2022
Projektant: Ing. Michal Pavelka
Zpracovatel: Via Comperta

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	36 104,40
HSV - Práce a dodávky HSV	36 104,40
1 - Zemní práce	6 080,92
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	5 767,96
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	312,96
2 - Zakládání	535,46
27 - Zakládání	535,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	29 488,02
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	390,27
99 - Přesun hmot	229,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD chodník na ul. Ostravská, Orlová - Město- Změna R01

Objekt:

01b-VP1 - Etapa I - VP1

Soupis:

01b-VP1 - Soupis prací - Etapa II - VP1

Místo: Orlová

Datum: 15.08.2022

Zadavatel: Město Orlová

Projektant: Ing. Michal Pavelka

Uchazeč: AWT Rekultivace a.s.

Zpracovatel: Via Comperta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36 104,40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				36 104,40	
D	1		Zemní práce				6 080,92	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				5 767,96	
4	K	129951121	Bourání zdíva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	0,432	4 107,32	1 774,36	CS ÚRS 2020 01 SoD
	VV		bourání svodidla - náběh					
	VV		0,8*0,6*0,5		0,240			
	VV		sloupky					
	VV		2*0,4*0,4*0,6		0,192			
	VV		Součet		0,432			
63	K	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	m	9,600	416,00	3 993,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		náběh + přechodka					
	VV		4+1,6		5,600			
	VV		pásnice					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		9,600			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				312,96	
14	K	171152111	Uložení sypaniny z homin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	0,216	126,31	27,28	CS ÚRS 2020 01 SoD
	VV		zásypy - po základech náběhu					
	VV		0,4*0,4*0,3*2		0,096			
	VV		0,8*0,5*0,3		0,120			
	VV		Součet		0,216			
15	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	0,389	734,40	285,68	CS ÚRS 2020 01 SoD
	VV		0,216*1,8		0,389			
D	2		Zakládání				535,46	
D	27		Zakládání				535,46	
27	K	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20	m3	0,160	3 346,61	535,46	CS ÚRS 2020 01 SoD
	VV		náběh svodidla					
	VV		0,4*0,5*0,8		0,160			
	VV		Součet		0,160			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				29 488,02	
69	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg	kg	86,500	38,40	3 321,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		"náběh"72,5		72,500			
	VV		"přechodka"14		14,000			
	VV		Součet		86,500			
70	K	911122111	Výroba dílů ocelového zábradlí do 50 kg při opravách mostů	kg	18,144	44,10	800,15	CS ÚRS 2022 01
	VV		úprava zábrubní části svodidla u chodníku - přivaření ploché válcované oceli 3*50mm počtu 2 horizontálních rovin					
	VV		dodávka včetně drobného spojovacího materiálu					
	VV		4,8*2*(3*0,05)*8,4*1,5		18,144			
	VV		Součet		18,144			
68	K	911331411	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m	m	5,600	4 460,00	24 976,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		práce na montáž náběhu a přechodky + nový spojovací materiál					
	VV		4,0+1,6		5,600			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				390,27	
49	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,403	32,40	13,06	CS ÚRS 2020 01 SoD
50	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	7,657	4,32	33,08	CS ÚRS 2020 01 SoD
	VV		Odvoz do 20 Km - voda jež se neodváží					
	VV		0,403*19		7,657			
51	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,403	202,25	81,51	CS ÚRS 2020 01 SoD
	VV		0,403		0,403			
52	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,008	32,40	32,66	CS ÚRS 2020 01 SoD
	VV		0,403*2,5		1,008			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	99	Přesun hmot				229,96	
54	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,985	233,46	229,96	CS ÚRS 2020 01 SoD