

## Změnový list č. 1 ze dne 12. 9. 2022

Název stavby:	Parkování v ulici Jana Palacha, Most		
Číslo smluvního vztahu:	55/2/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1/2 434 01 Most IČO 00266094	Zhotovitel: DERSTAV CZ s.r.o. Mostecká 480 435 43 Horná Jiřetín IČO 28734076		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. IV, V a XII SOD: Změna se týká ceny díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Přesunutí stávajícího stožáru VO včetně kabeláže a zemních prací.</li> <li>2) Instalace kompletní technologie světelného signalizačního zařízení u stávajícího přechodu pro chodce včetně VDZ.</li> <li>3) Projekt nepředpokládal výskyt zvětralé skály v odtěžovaném svahu, rovněž nepředpokládal výskyt stávajících betonových ploch, základů a žlabů z betonu pod úrovní terénu.</li> <li>4) Projekt nepředpokládal vybourání a náhradu obrubníku na styku nového parkoviště a stávajícího chodníku včetně opravy přilehlého asfaltového chodníku.</li> <li>5) Projekt obsahoval výsadbu 11 ks nových stromů jako náhrady za zeleň.</li> </ol>			
<u>Nové řešení:</u>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Stávající stožár VO nebude přesunut.</li> <li>2) Kompletní technologie světelného signalizačního zařízení nebude realizována, včetně VDZ.</li> <li>3) Bude odtěžena zvětralá skála ve výkopu, zjištěné stávající betonové plochy, základy a žlaby z betonu pod úrovní terénu budou vybourány včetně odvozu suti.</li> <li>4) Bude vybourán stávající obrubník styku nového parkoviště a stávajícího chodníku včetně osazení nového obrubníku a opravy přilehlého asfaltového chodníku.</li> <li>5) Výsadba 11 ks nových stromů nebude realizována.</li> </ol>			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Přesunutí stávajícího stožáru bylo navrženo v souvislosti s kolizí nové technologie SSZ. Tato technologie nebude realizována (viz bod 2)</li> <li>2) S ohledem na plánovanou celkovou výměnu technického a provozního systému světelného signalizačního zařízení ve městě Most nebude tato část samostatně realizována - nebylo by vhodné realizovat nové zařízení, které následně nemusí být kompatibilní s novým plánovaným celoměstským systémem.</li> <li>3) Při výkopových pracích byl zjištěn výskyt navětralé skály. Z tohoto důvodu byl vypracován inženýrsko-geologický posudek, který určil těžitelnost horniny ve třídě 5 a 6. Následně byla zhotovitelem zpracována cenová kalkulace pro vyčíslení nákladů na ztížený výkop oproti předpokladu, včetně odvozu. Betonové plochy a žlaby, které byly objeveny při výkopových pracích, musely být z důvodu kolize s novým parkovištěm vybourány.</li> <li>4) Při výkopech byl zjištěn špatný stav stávajícího obrubníku mezi novým parkovištěm a stávajícím chodníkem. Proto objednatel rozhodl o jeho odstranění a náhradě obrubníkem novým, včetně opravy přilehlé asfaltové plochy stávajícího chodníku.</li> <li>5) Výsadba 11 ks nových stromů byla rozhodnutím objednatele realizována v předstihu Technickými službami Most v rámci údržby městské zeleně.</li> </ol>			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvní dokumentaci. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	Ano		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	NE2D Projekt s.r.o.		

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	3 540 691,10 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	4 284 236,23 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	-686 625,30 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-830 816,61 Kč
Nová cena díla bez DPH:	<b>2 854 065,80 Kč</b>
Nová cena díla vč. DPH:	<b>3 453 419,62 Kč</b>


Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	23.09.2022
Nový termín dokončení díla:	.....

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum: 20.9.2022


Podpis:




Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: 20.9.2022


Podpis:




Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 

Datum: 20.9.2022


Podpis:



Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení): 

Datum: 20.9.2022

Podpis:



Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): **Mgr. Jan Paparega**

Datum: 20.9.2022

Podpis:


Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Datum: 20.9.2022

Podpis:



Příloha změnového listu: Změnové rozpočty



# REKAPITULACE SCHVALOVÁNÍ ZMĚN

Kód 22-01-21

Stavba: Parkování v ulici Jana Palacha, Most

Objekt: Parkování v ulici Jana Palacha

Datum: 07.09.2022

Uchazečatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

IC: 00266361

DIČ:

Zhotovitel: DERSTAV CZ s.r.o.

IC: 28734076

DIČ: CZ28734076

Typ	Kód	Popis	Původní cena	Schválené změny		Neschválené změny		
				Celkem	% změny	Celkem	% změny	Cena po schválení
S	22-01-21	Parkování v ulici Jana Palacha, Most	3 540 691,1			-686 625,3	-19,39%	2 854 065,8
ZL	07092022	Parkování v ulici Jana Palacha - méněpráce celkem				-1 374 641,1	-38,82%	-1 334 641,1
ZL	07092022 SO 101	Komunikace - méněpráce				-234 909,6	-6,63%	-234 909,6
ZL	07092022 MO 06 J	Ostatní náklady - méněpráce				-44 000,0	-1,24%	-44 000,0
ZL	07092022 MO 06 J 2	Výstavba světelného signalizačního zařízení - Technologie SSZ - méněpráce				-907 288,0	-25,62%	-907 288,0
ZL	07092022 MO 06 J 3	Výstavba světelného signalizačního zařízení - montážní práce - méněpráce				-137 662,0	-3,89%	-137 662,0
ZL	07092022 MO 06 J 5	Výstavba světelného signalizačního zařízení - Stavebné montážní práce - méněpráce				-39 348,7	-1,11%	-39 348,7
ZL	07092022 MO 06 J 7	Výstavba světelného signalizačního zařízení - Dopravní značení - méněpráce				-11 432,8	-0,32%	-11 432,8
ZL	084-17-08-2022	Parkování v ulici Jana Palacha - vícepráce				688 015,8	19,43%	688 015,8

## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 22-01-21 - Parkování v ulici Jana Palacha, Most  
 Změnový list: 07092022 SO 101 - Komunikace - méněpráce

Míst: Parkování v ulici Jana Palacha

Datum: 07.09.2022

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

C.Č.: 00266361

Zhotovitel: DERSTAV CZ s.r.o.

IČ: 28734076  
 DIČ: CZ28734076

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
<b>S 22-01-21</b>			<b>Parkování v ulici Jana Palacha, Most</b>				
<b>O 07092022</b>			<b>Parkování v ulici Jana Palacha - méněpráce</b>				
<b>ZL 07092022 SO 10</b>			<b>Komunikace - méněpráce</b>				
			<b>Celkem náklady soupisu</b>	<b>-234 909,6</b>			
<b>D HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				
<b>D 1</b>			<b>Zemní práce</b>				
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I	m3	-43,750	145,0	-6 343,8
2	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II	m3	-81,250	218,0	-17 712,5
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém	m3	-125,000	258,0	-32 250,0
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém	m3	-1 250,000	43,0	-53 750,0
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)	t	-225,000	150,0	-33 750,0
6	K	54651R	M+D Vásadba stromu, včetně zemních prací a příslušenství - kompletní	kus	-11,000	4 227,0	-46 497,0
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>				
7	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní	t	-14,491	216,0	-3 130,1
<b>D M</b>			<b>Práce a dodávky M</b>				
<b>D 21-M</b>			<b>Elektromontáže</b>				
8	K	210202013	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo	kus	-1,000	485,0	-485,0
9	M	M02	Svítilno SITECO Streetlight 20 midi LED/PC-R 5XB38M2B408C	kus	-1,000	12 999,0	-12 999,0
10	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	-1,000	756,0	-756,0
11	M	M01	Stožár STP 6-B včetně ochranné manžety	kus	-1,000	14 500,0	-14 500,0
12	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35	kus	-1,000	1 170,0	-1 170,0
13	M	M002	Výložník UD 1-1500/B	kus	-1,000	2 854,0	-2 854,0
14	K	210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	-1,000	614,0	-614,0
15	M	M03	Svarkovnice SV6.16.4 H116110	kus	-1,000	700,0	-700,0
16	K	K001	Demontáž svítidla	kus	-1,000	450,0	-450,0
17	K	K002	Demontáž stožáru do 12m	kus	-1,000	1 450,0	-1 450,0
18	K	R46212	M+D Plastová manžeta	kus	-1,000	2 214,0	-2 214,0
<b>D 46-M</b>			<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				
19	K	460080014	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického	m3	-0,960	3 420,0	-3 283,2

Zhotovitel:

Objednatel:

## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba 22-01-21 - Parkování v ulici Jana Palacha, Most  
 Změnový list: 07092022 MO 06 J - Ostatní náklady - méněpráce

Místo	Parkování v ulici Jana Palacha	Datum	07.09.2022
Objednatel	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	Identifikační číslo	00266361
Provozovatel	DERSTAV CZ s.r.o.	Identifikační číslo	28734076 CZ28734076

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S		22-01-21	Parkování v ulici Jana Palacha, Most				
O		07092022	Parkování v ulici Jana Palacha - méněpráce				
ZL		07092022 MO 0	Ostatní náklady - méněpráce				
			Celkem náklady soupisu				-44 000,0
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-44 000,0
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				-3 000,0
2	M	013203001R	Dokumentace stavby bez rozlišení - řadičová dokumentace	kus	-1,000	3 000,0	-3 000,0
	D	VRN4	Inženýrská činnost				-21 000,0
1	M	044002000	Revize elektro	kus	-1,000	4 000,0	-4 000,0
3	M	045002000	Kompletační a koordináční činnost	kus	-1,000	7 000,0	-7 000,0
4	M	045002001R	Realizační inženýring	kus	-1,000	10 000,0	-10 000,0
	D	VRN6	Územní vlivy				-20 000,0
5	M	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kus	-1,000	10 000,0	-10 000,0
6	M	065002001R	Horizontální přesun materiálu	kus	-1,000	10 000,0	-10 000,0

Zhotovitel:

Objednatel:

## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 22-01-21 - Parkování v ulici Jana Palacha, Most  
 Změnový list: 07092022 M0 06 J 2 - Výstavba světleného singalizačního zařízení - Technologie SSZ - méněpráce

Místo: Parkování v ulici Jana Palacha Datum: 07.09.2022  
 Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Číslo zakázky: 00266361  
 Zhotovitel: DERSTAV CZ s.r.o. IČO: 28734076 DIČ: CZ28734076

### Smluvní rozpočet

ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S	22-01-21		Parkování v ulici Jana Palacha, Most				
O	07092022		Parkování v ulici Jana Palacha - méněpráce				
ZL	07092022 M0 06 J 2		Výstavba světleného singalizačního zařízení - Technologie SSZ - Celkem náklady soupisu				-907 288,0
D	M		Práce a dodávky M				-907 288,0
D	21-M		Elektromontáže				-97 691,5
1	M	316740611R	stožárová výzbroj - dvířka	kus	-2,000	902,0	-1 804,0
2	M	316740614R	štítek na označení kabelů	kus	-18,000	5,0	-90,0
3	M	316740615R	těsnící pěna	kus	-1,000	199,0	-199,0
4	M	316740505R	výložníkový stožár 3 m - lehký	kus	-2,000	21 550,0	-43 100,0
5	M	316740691R	svorkovnice stožárová	kus	-2,000	1 820,0	-3 640,0
6	M	316740692R	CAN sběrnice do sloupu SSZ	kus	-2,000	17 500,0	-35 000,0
7	M	316740693R	Bezpotenciálové relé	kus	-2,000	408,0	-816,0
8	M	246420300	ředidlo olejo-syntetické k nanášení štětcem	kg	-1,000	60,0	-60,0
9	M	246215599R	barva syntetická vrchní na ocelové konstrukce černá	kg	-1,000	300,0	-300,0
10	M	404452600	páska upínací ocelová 12,7 x 0,75 mm (50 m)	m	-4,000	41,0	-164,0
11	M	404452568R	svorka SR 02	kus	-4,000	75,0	-300,0
12	M	404452569R	svorka SR 03	kus	-2,000	75,0	-150,0
13	M	354410739R	zemnicí drát průměr 10 mm FeZn	m	-28,000	81,0	-2 268,0
14	M	345713510	trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09050	m	-31,000	35,0	-1 085,0
15	M	341111692R	kabel Li9YC2Y 2x2	m	-35,000	210,0	-7 350,0
16	M	341111693R	kabel UTP CAT 6	m	-11,000	29,0	-319,0
17	M	341111694R	kabel TCEKFY 2p	m	-35,000	29,9	-1 046,5
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				-809 596,5
18	M	404452795R	Mikroprocesorový řadič včetně SW	kus	-1,000	429 788,0	-429 788,0
19	M	404452796R	Základ řadiče	kus	-1,000	1 158,0	-1 158,0
20	M	404452797R	Zemnicí souprava řadiče	kus	-1,000	1 158,0	-1 158,0
21	M	404452799R	Videosouprava - 2 kamery	kus	-1,000	158 730,0	-158 730,0
22	M	404452711R	LED - Dopravní návěstidlo 3 x 210/24V plný signál včetně kabelu do	kus	-2,000	19 257,0	-38 514,0
23	M	404452701R	LED - Chodecké návěstidlo 2 x 210/24V včetně kabelu do svorkovnice	kus	-2,000	15 873,0	-31 746,0
24	M	404452703R	LED - Dopravní návěstidlo 3 x 300/24V plný signál včetně kabelu do	kus	-2,000	22 587,0	-45 174,0
25	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	-22,000	18,0	-396,0
26	M	341111100	kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2	m	-35,500	45,0	-1 597,5
27	M	404452782R	Třmen návěstidla 300 na výložník, pevný	kus	-2,000	1 500,0	-3 000,0
28	M	404452784R	Chodecké tlačítko a akustikou včetně kabelu do svorkovnice	kus	-2,000	19 990,0	-39 980,0
29	M	404452786R	Jednotka pro časové ovládání zvukových návěstidel (JAZS - 1)	kus	-1,000	15 897,0	-15 897,0
30	M	404452787R	Přijímače pro dálkovou aktivaci zvukových návěstidel (BPN - 1)	kus	-1,000	22 587,0	-22 587,0
31	M	404452781R	LTE/GSM modul	kus	-1,000	19 871,0	-19 871,0

Zhotovitel:

Číslo a podpis

Objednatel:

Číslo a podpis

## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 22-01-21 - Parkování v ulici Jana Palacha, Most  
 Změnový list: 07092022 MO 06 J 3 - Výstavba světelného signalizačního zařízení - montážní práce - méněpráce

Místo: Parkování v ulici Jana Palacha Datum: 07.09.2022  
 Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST ID: 00266361  
 Zhotovitel: DERSTAV CZ s.r.o. IČ: 28734076 DIČ: CZ28734076

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S	22-01-21		<b>Parkování v ulici Jana Palacha, Most</b>				
O	07092022		<b>Parkování v ulici Jana Palacha - méněpráce</b>				
ZL	07092022 MO 0		<b>Výstavba světelného signalizačního zařízení - montážní práce -</b>				
			<b>Celkem náklady soupisu</b>				<b>-137 662,0</b>
D	M		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>-137 112,0</b>
D	22-M		<b>Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby</b>				<b>-137 112,0</b>
1	M	220110346	Montáž štitku kabelového průběžného	kus	-18,000	88,0	-1 584,0
2	M	220111759R	Uzemnění řadičové skříně	kus	-1,000	400,0	-400,0
3	M	220111869R	Nátěr zemního pásku/drátu	kus	-2,000	10,0	-20,0
4	M	220300621	Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 5x1/1,5	kus	-4,000	250,0	-1 000,0
5	M	220300623	Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 12x1/1,5	kus	-4,000	405,0	-1 620,0
6	M	220300692R	Ukončení kabelu Li9YC2Y 2x2	kus	-4,000	150,0	-600,0
7	M	220300693R	Ukončení kabelu UTP CAT 6	kus	-2,000	100,0	-200,0
8	M	220300694R	Ukončení kabelu TCEKPY 2p	kus	-4,000	109,0	-436,0
9	M	220552561R	Drátová forma kabelů do 10 vodičů	kus	-2,000	278,0	-556,0
10	M	220552562R	Drátová forma kabelů do 20 vodičů	kus	-2,000	310,0	-620,0
11	M	220860067R	Montáž přijímače pro dálkovou aktivaci zvukových návěstidel (BPN - 1)	kus	-1,000	500,0	-500,0
12	M	220860068R	Montáž jednotky pro časové ovládání zvukových návěstidel (JAZS - 1)	kus	-1,000	500,0	-500,0
13	M	220960005	Montáž výložníku na stožár	kus	-2,000	3 000,0	-6 000,0
14	M	220960006R	Montáž třmenu návěstidla na výložníku	kus	-2,000	800,0	-1 600,0
15	M	220960007R	Montáž třmenu videodetekce	kus	-2,000	800,0	-1 600,0
16	M	220960044R	Montáž sestaveného návěstidla na stožár	kus	-2,000	800,0	-1 600,0
17	M	220960049R	Montáž sestaveného návěstidla na stožár	kus	-4,000	1 500,0	-6 000,0
18	M	220960129R	Montáž dopravního videodetektoru	kus	-1,000	3 358,0	-3 358,0
19	M	220960126	Montáž tlačítka pro chodce na stožár včetně akustické signalizace	kus	-2,000	1 128,0	-2 256,0
20	M	220960122R	Montáž a nastavení videokamer	kus	-2,000	2 987,0	-5 974,0
21	M	220960138R	Montáž stožárové výbroje	kus	-2,000	993,0	-1 986,0
22	M	220960139R	Montáž stožárové svorkovnice	kus	-2,000	995,0	-1 990,0
23	M	220960140R	Montáž stožárové sběrnice	kus	-2,000	995,0	-1 990,0
24	M	220960141R	Montáž bezpotenciálového relé	kus	-2,000	188,0	-376,0
25	M	220960142R	Montáž LTE/GSM modulu	kus	-1,000	250,0	-250,0
26	M	220960183R	Montáž mikroprocesorového řadiče	kus	-1,000	7 000,0	-7 000,0
27	M	220960191	Regulace a aktivace první signální skupiny s použitím montážní plošiny	kus	-1,000	35 000,0	-35 000,0
28	M	220960191R	Konfigurace virtuálních detekčních smyček	kus	-4,000	800,0	-3 200,0
29	M	220960192R	Doladění pozic smyček, monitoring	kus	-4,000	800,0	-3 200,0
30	M	220960196	Regulace a aktivace každé další signální skupiny s použitím montážní plošiny	kus	-1,000	7 989,0	-7 989,0
31	M	220960197	Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez použití montážní	kus	-1,000	3 125,0	-3 125,0
32	M	220960308R	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ	hod	-4,000	958,0	-3 832,0
33	M	220960309R	Komplexní vyzkoušení SSZ	kus	-1,000	15 000,0	-15 000,0
34	M	220960399R	Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 3-žilového včetně změření izolačního stavu	kus	-2,000	3 500,0	-7 000,0
35	M	220960400R	Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 7-žilového včetně změření izolačního stavu	kus	-2,000	3 500,0	-7 000,0
36	M	22096049R	Přepnutí SSZ na blikající žlutou a zajištění v řadiči	kus	-1,000	250,0	-250,0
37	M	220960449R	Uvedení zařízení SSZ do provozu po přepnutí na blikající žlutou se	kus	-1,000	1 500,0	-1 500,0
D	HZS		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>-550,0</b>
38	M	HZS3239R	Montážní práce oceněné HZS	hod	-1,000	550,0	-550,0

Zhotovitel:

Datum a podpis

Objednatel:

Datum a podpis

## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 22-01-21 - Parkování v ulici Jana Palacha, Most  
 Změnový list: 07092022 MO 06 J 5 - Výstavba světelného signalizačního zařízení - Stavebné montážní práce - méněpráce

Místo: Parkování v ulici Jana Palacha Datum: 07.09.2022  
 Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST IČ: 00266361  
 Zhotovitel: DERSTAV CZ s.r.o. IČ: 28734076 DIČ: CZ28734076

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S		22-01-21	Parkování v ulici Jana Palacha, Most				
O		07092022	Parkování v ulici Jana Palacha - méněpráce				
ZL		07092022 MO 0	Výstavba světelného signalizačního zařízení - Stavebné				
			Celkem náklady soupisu				-39 348,7
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-700,0
D		743	Elektromontáže - hrubá montáž				-700,0
1	M	743612121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	-28,000	25,0	-700,0
	D	M	Práce a dodávky M				-38 648,7
	D	21-M	Elektromontáže				-3 052,5
2	M	210810028R	protažení kabelů a OTTP chráničkami pod vozovkou	m	-38,000	55,0	-2 090,0
3	M	210810010R	CYKY do 24x1,5, 3x16, 5x10 - volně uloženy	m	-38,500	25,0	-962,5
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				-20 940,0
4	M	220060429R	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 50 mm	m	-23,000	25,0	-575,0
5	M	220731519R	Montáž uzemění stožárů	kus	-2,000	110,0	-220,0
6	M	220960003	Montáž stožáru nebo sloupku vyložníkového zapuštěného vč. betonu	kus	-2,000	7 573,0	-15 146,0
7	M	220960091R	Montáž základu řadiče vč. dodání betonu	kus	-1,000	4 999,0	-4 999,0
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				-14 656,2
8	M	460010025R	Výtyčení trasy vedení kabelového podzemního ve vozovce a podél vozovky	km	-0,025	1 000,0	-25,0
9	M	460050809R	Hloubení nezapažených jam pro stožáry a základ řadiče ručně v hornině tř 3-4	m3	-3,304	715,0	-2 362,4
10	M	460120019R	Zásyp jam ručně v hornině třídy 3-4	m3	-1,152	250,0	-288,0
11	M	460120020R	Hloubení nezapažených sondážních jam ručně v hornině tř 3-4	m3	-3,000	715,0	-2 145,0
12	M	460120021R	Zásyp sondážních jam ručně v hornině třídy 3-4	m3	-3,000	250,0	-750,0
13	M	460150149R	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60	m	-15,000	250,0	-3 750,0
14	M	460421107R	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky	m	-15,000	80,0	-1 200,0
15	M	460560149R	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3-4	m	-15,000	50,0	-750,0
16	M	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	-4,354	110,0	-478,9
17	M	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	-39,186	39,2	-1 536,1
18	M	460600096R	Uložení sypaniny na skládky	m3	-4,354	20,0	-87,1
19	M	460600097R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-7,837	150,0	-1 175,6
20	M	460600098R	Příplatek na nakypření	m3	-1,890	20,0	-37,8
21	M	460600099R	Příplatek za lepivost	m3	-1,890	37,2	-70,3

Zhotovitel:  
  
  
 Datum a podpis:

Objednatel:  
  
 Datum a podpis:



## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 22-01-21 - Parkování v ulici Jana Palacha, Most  
 Změnový list: 07092022 MO 06 J 7 - Výstavba světelného signalizačního zařízení - Dopravní značení - méněpráce

Místo:	Parkování v ulici Jana Palacha	Datum:	07.09.2022
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	IČO:	00266361
Objednatel:	DERSTAV CZ s.r.o.	DIČ:	28734076
		DIČ:	CZ28734076

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S		22-01-21	Parkování v ulici Jana Palacha, Most				
O		07092022	Parkování v ulici Jana Palacha - méněpráce				
ZL		07092022 MO 0	Výstavba světelného signalizačního zařízení - Dopravní				
			Celkem náklady soupisu				-11 432,8
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-11 432,8
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-11 432,8
1	M	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m <sup>2</sup> objímkami na sloupek	kus	-2,000	200,0	-400,0
2	M	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce.	m <sup>2</sup>	-23,125	411,0	-9 504,4
3	M	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	-50,000	7,0	-350,0
4	M	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m <sup>2</sup>	-16,000	29,9	-478,4
5	M	938909311	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo	m <sup>2</sup>	-30,000	10,0	-300,0
6	M	956006211	Odstranění svíslých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	-2,000	200,0	-400,0

Zhotovitel:

Datum: 1. 10. 2022

Objednatel:

Datum: 1. 10. 2022

## ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 22-01-21 - Parkování v ulici Jana Palacha, Most  
 Změnový list: Parkování v ulici Jana Palacha - vícepráce

Místo: Parkování v ulici Jana Palacha

Datum: 07.09.2022

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

IC: 00266361

Zhotovitel: DERSTAV CZ s.r.o.

IC: 28734076

DIC: CZ28734076

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J. cena	Cena celkem
S		22-01-21	Parkování v ulici Jana Palacha, Most				
ZL		084-17-08-2022	Parkoviš...				
Celkem náklady soupisu							<b>688 015,8</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				679 515,8
D	1		Zemní práce				300 443,9
1	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	23,100	87,40	2 018,9
2	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na	m	73,000	146,00	10 658,0
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na	m	30,000	71,60	2 148,0
4	K	122451102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny	m3	43,750	733,00	32 068,8
5	K	122551103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti III skupiny	m3	81,250	973,00	79 056,3
6	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny	m3	43,750	399,00	17 456,3
7	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy	m3	437,500	31,70	13 868,8
8	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny	m3	81,250	453,00	36 806,3
9	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy	m3	812,500	35,40	28 762,5
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné)	t	250,000	299,00	74 750,0
11	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	125,000	22,80	2 850,0
D	5		Komunikace pozemní				20 073,9
12	K	565125101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40	m2	23,100	356,00	8 223,6
13	K	573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	23,100	17,80	411,2
14	K	573911121	Asfaltový regenerační postřík s posypem kameniva v množství 1,00 kg/m2	m2	23,100	51,20	1 182,7
15	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š do 1,5 m z	m2	23,100	444,00	10 256,4
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				141 548,3
16	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do	m	77,000	259,00	19 943,0
17	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	78,540	194,00	15 236,8
18	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	77,000	151,00	11 627,0
19	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,850	3 950,00	15 207,5
20	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	17,500	3 040,00	53 200,0
21	K	966008213	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š přes 800	m	61,500	156,00	9 594,0
22	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého	m	60,000	154,00	9 240,0
23	M	NC 0000	montáž a dodávka, prodloužení a spojování kabelu VD	kpl	1,000	7 500,00	7 500,0
D	997		Přesun sítě				214 131,3
24	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	115,562	665,00	76 848,7
25	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 311,240	22,70	52 465,1
26	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou	t	115,562	565,00	65 292,5
27	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z	t	81,610	127,00	10 364,5
28	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)	t	21,170	299,00	6 329,8
29	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)	t	5,082	557,00	2 830,7
D	998		Přesun hmot				3 318,4
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	14,491	229,00	3 318,4
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				8 500,0
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 500,0
31	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	Kč	-1,000	8 500,00	8 500,0

Zhotovitel:   
  
 Datum: podpis

Objednatel:   
  
 Datum: podpis