

ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	1
Datum	06.09.2022
Název stavby	IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Filly 14
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013808
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	MH - Stavby, s.r.o. V Polí 904/16, 703 00 Ostrava – Zábřeh
Číslo smlouvy o dílo	S/0159/2022/OI
TDI	
AD	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

1. Vnější omítky (VCP a MNP)
2. Jádrové vrtý a větrací mřížky (VCP a MNP)
3. Strop 1.PP (MNP)
4. Ekologický dozor (MNP)
5. Doba plnění

Popis a zdůvodnění změny:

1. Vnější omítky (VCP a MNP)

Po odstranění stávajícího zateplení štítové stěny bylo zjištěno, že podklad (omítka) je vyhovující a nemusí tak být provedeno její oklepání a oprava. Dále bylo zjištěno, že stávající nátěr tvoří dostatečně soudržný podklad s omítkou a nemusí být odstraněn, a že rozsah oprav stávajících omítek na ostatních stěnách je nižší, než předpokládala PD, pouze u římsy byla navíc (mimo sanace dle PD) provedena oprava prasklin a jejich stabilizace přídavnou výztuží. U všech stávajících okenních otvorů byly v rámci provádění KZD doplněny plastové okapní profily. Rozhodnutím objednatele byl použit pouze 1 odstín fasádní tenkovrstvé omítky. Vzhledem k nedostatečné výšce mezi stávajícími rámy oken a parapety nebyla provedena vrstva potěru.

2. Jádrové vrtý a větrací mřížky (VCP a MNP)

V průběhu prací bylo zjištěno, že jen část nových vrtů přes stávající fasádu prochází cihelným zdívkem dle PD a zbytek prochází přes betonovou konstrukci. Po provedení všech nových vrtů byly prostupy doplněny plastovými průchodkami na celou tloušťku nové konstrukce (tzn. tloušťku stávající stěny a nově doplněného KZS). Na žádost objednatele byly ponechány i stávající prostupy (funkční odvětrání vestavěných sociálních uzlů), které byly také doplněny průchodkami a novými mřížkami, a proto nebylo provedeno jejich zazdění, jak předpokládala PD.

3. Strop 1 PP (MNP)

Po provedení sondy bylo zjištěno, že stávající povrch stropů 1.PP nebyl v celé ploše opatřen omítkou, ale pouze nátěrem, takže nebylo provedeno její otlučení a následná oprava pod nové zateplení.

4. Ekologický dozor (MNP)

Z důvodů provedení pouze dvou kontrol stavby ornitologem (nebyl zde zjištěn výskyt hnízd chráněných ptáků) byl zbytek předepsaných kontrol z rozpočtu odečten.

5. Doba plnění

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám byly ve dnech 20. – 22.08.2022 a 28.08.2022 stavební práce přerušeny (viz zápisy do SD).

Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 ZVZZ (zákon č. 134/2016).

Přílohy:

Položkový rozpočet VCP a MNP ze dne 06.09.2022
Stavební deník č. 3., list č. 1.
Stavební deník č. 3., list č. 5.

Cena méně prací bez DPH:

- 219 924,69 Kč

Cena více prací bez DPH:

60 766,89 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

- 159 157,80 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

+ 4 dny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatel:

Datum: 19-09-2022

Podpis a vyjádření A

Datum: 19-09-2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 19-09-2022

Podpis a vyjádření T

Datum: 19-09-2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Tau0108x1

Stavba: IROP 2020-23 - Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD ul. Filly 14_ fasáda a 1.PP

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel:

Stat. město Ostrava, m. obvod Mar. Hory a Hulváky

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

MH - Stavby, s.r.o.

IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant:

ASA Expetr, a.s.

IČ: 27791891

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH -169 157,80

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	-159 157,80	-23 873,67


Cena s DPH v CZK -183 031,47!

Projektant



Datum a podpis: 1

Zpracovatel



Datum a podpis

Objednavatel




Datum

2022

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis

ko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Tau0106x1

Stavba: IROP 2020-23 - Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD ul. Filly 14_ fasáda a 1.PP

Místo: Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel: Stat. město Ostrava, m. obvod Mar. Hory a Hulváky

Projektant: ASA Expetr, a.s.

Zhotovitel: MH - Stavby, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-159 157,80	-183 031,47
MNP	MNP BD E. Filly 1105/14_fasáda a 1.PP	-219 924,69	-252 913,39
VCP	VCP BD E. Filly 1105/14_fasáda a 1.PP	60 766,89	69 881,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IROP 2020-23 - Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD ul. Filly
14_ fasáda a 1.PP
Objekt:
MNP - MNP BD E. Filly 1105/14_fasáda a 1.PP

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Stat. město Ostrava, m. obvod Mar. Hory a Hulváky

Zhotovitel:
MH - Stavby, s.r.o.

Projektant:
ASA Expetr, a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:


CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2022
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
IČ: 27776506
DIČ: CZ27776506
IČ: 27791891
DIČ:

Cena bez DPH -219 924,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížené	-219 924,69	15,00%	-32 988,70

Cena s DPH v CZK -252 913,39

Projektant



Datum a podpis


Zpracovatel



Datum a podpis

Razítko

Objednavatel



Da

09- 2022

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP 2020-23 - Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD ul. Filly
14_ fasáda a 1.PP

Objekt: MNP - MNP BD E. Filly 1105/14_ fasáda a 1.PP

Místo:
Zadavatel: Stat. město Ostrava, m. obvod Mar. Hory a Hulváky
Zhotovitel: MH - Stavby, s.r.o.

Datum: 6. 9. 2022
Projektant: ASA Expetr, a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-219 924,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-7 627,68
60 - Úpravy povrchů vnější	-39 012,51
61 - Úpravy povrchů vnitřní	-25 396,48
62 - Úpravy povrchů vnější	-37 135,89
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-3 262,87
96 - Bourání konstrukcí	-38 150,70
99 - Staveništní přesun hmot	-2 677,84
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	-47 658,59
VN - Vedlejší náklady	-4 000,00
783 - Nátěry	-10 023,21
784 - Malby	-4 978,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IROP 2020-23 - Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD ul. Filly
14_ fasáda a 1.PP

Objekt: MNP - MNP BD E. Filly 1105/14_ fasáda a 1.PP

Místo: Datum: 6. 9. 2022
Zadavatel: Stat. město Ostrava, m. obvod Mar. Hory a Hulváky Projektant: ASA Expetr, a.s.
Zhotovitel: MH - Stavby, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-219 924,69	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-7 627,68	
31	K	310238251RT1	Zazdívka otvorů pl 0,09 m ² cihlami, tl zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	-4,000	302,87	-1 210,68	SoD
	W		2,00000*(-1)		-2,000			
	W		2,00000*(-1)		-2,000			
	W		Součet		-4,000			
32	K	310237251RT1	Zazdívka otvorů pl 0,25 m ² cihlami, tl zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	-9,000	713,00	-6 417,00	SoD
	W		9,00000*(-1)		-9,000			
	W		Součet		-9,000			
D	60		Úpravy povrchů vnější				-39 012,51	
39	K	602015118RT5	Omítka stěn jádrová VPC lehčená minerální s granulátem EPS ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m ²	-105,155	371,00	-39 012,51	SoD
	W		*Odkaz na mn položky pořadí 156*105.15530*(-1)		-105,155			
	W		Součet		-105,155			
D	61		Úpravy povrchů vnitřní				-25 396,48	
48	K	601015118RT5	Omítka stropů jádrová VPC lehčená minerální s granulátem EPS tloušťka vrstvy 20 mm	m ²	-43,220	384,00	-16 596,48	SoD
	P		<i>Poznámka k položce</i>					
	W		<i>Včetně pomocného lešení</i>					
	W		(144,06800*0,3)*(-1)		-43,220			
	W		Součet		-43,220			
54	K	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m ² vápennou štukovou omítkou	kus	-4,000	400,00	-1 600,00	SoD
	W		4,00000*(-1)		-4,000			
	W		Součet		-4,000			
55	K	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m ² vápennou štukovou omítkou	kus	-9,000	800,00	-7 200,00	SoD
	W		9,00000*(-1)		-9,000			
	W		Součet		9,000			
D	62		Úpravy povrchů vnější				-37 135,89	
82	K	622401937R00	Průplatek za styk 2 odstinů tenkovrstvých omítek, pomocí krepové pásky	m	-190,080	46,09	-8 780,79	SoD
	W		190,080*(-1)		-190,080			
	W		Součet		190,080			
84	K	622422311R00	Oprava vnějších omítek VPC lehčených minerálních s granulátem EPS II, do 30 %	m ²	-227,482	117,00	-26 615,39	SoD
	P		<i>Poznámka k položce</i>					
	W		<i>Oprava omítek byla provedena v 50m²</i>					
	W		(307,33276-50,000-29,851)*(-1)		227,482			
	W		Součet		-227,482			
92	K	R penetrace	Penetrace podkladů adhezni emulzí	m ²	-54,991	32,00	-1 759,71	SoD
	W		viz výkres D 11 b-07 :					
	W		JV :					
	W		17,85*2,3		41,055			
	W		(-1,45*2,4+0,95*0,72*2+1,0*0,72*2)		-6,288			
	W		SZ :					
	W		17,85*1,4		24,990			
	W		(-1,45*1,4+0,95*0,72*4)		-4,766			
	W		Součet		54,991			
	W		54,991*(-1)		-54,991			
	W		Součet		-54,991			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				-3 262,87	
111	K	632413120RT6	Podlaha ze SMS, ruční zpracování, tl 20 mm nychletuhnoucí pod parapety	m ²	-8,235	398,22	-3 262,87	SoD
	W		8,23500*(-1)		-8,235			
	W		Součet		-8,235			
D	96		Bourání konstrukcí				-38 150,70	
143	K	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	-3,825	3 941,14	-15 074,86	SoD
	P		<i>Poznámka k položce</i>					
	W		<i>Odečteno 9 kusů vrtů které jsou v jiném měřítku</i>					
	W		0,425*9*(-1)		-3,825			
151	K	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m ²	-144,066	38,50	-5 548,54	SoD
	W		*Odkaz na mn položky pořadí 50*144,06800*(-1)		-144,066			
	W		Součet		-144,066			
153	K	978038141R00	Otlučení omítek blízkořtových v rozsahu 30 %	m ²	-227,482	44,70	10 188,45	SoD
	P		<i>Poznámka k položce</i>					
	W		<i>Otlučení omítek bylo provedeno v 30m²</i>					
	W		(307,33276-50,000-29,851)*(-1)		-227,482			
	W		Součet		-227,482			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	K	978036101R00	Olitování omítek břizolitových v rozsahu 100 % *Odkaz na mn položky pořadí 156*105,15530*(-1) Součet	m2	-105,155 -105,155 -105,155	20,00	-2 103,10	SoD
157	K	93890311RR00	Výsekání spár hl 10 mm ve zdivu z cihel *Odkaz na mn položky pořadí 156* 105,15530*(-1) Součet	m2	-105,155 -105,155 105,155	50,00	-5 257,75	SoD
	D	99	Staveništní přesun hmot				-2 677,84	
159	K	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj pláštěů výšky do 25 m	t	-3,938	680,00	-2 677,84	SoD
	D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-47 658,59	
341	K	978011111R00	Svislá doprava suti a vybour hmot za 2.NP a 1 PP 4/5*-13,751 Součet	t	-11,001 -11,001 -11,001	484,07	-5 325,25	SoD
342	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží 3/5*-13,751 Součet	t	-8,251 -8,251 -8,251	484,00	-3 993,48	SoD
343	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km <i>Poznámka k položce</i> <i>Všechné naložení na dopravní prostředek a stočení na skládku, bez poplatku za skládku</i>	t	-13,751	152,00	-2 090,15	SoD
344	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km celkem 4km -13 751*(4-1) Součet	t	-41,253 -41,253 -41,253	12,00	-495,04	SoD
345	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-13,751	685,63	-9 428,10	SoD
346	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost dopravě suti za dalších 5 m celkem 20m 13,751*((20-10)/5) Součet	t	-27,502 -27,502 -27,502	79,78	-2 193,56	SoD
31	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti	t	-13,751	1 755,00	-24 133,01	SoD
	D	VN	Vedlejší náklady				-4 000,00	
1	K	004111010R	Ekologický dozor (4 kontroly) <i>Poznámka k položce</i> <i>Na stavbě proběhu pouze kontrol dvé</i>	Soubor	-0,500	8 000,00	-4 000,00	SoD
	D	783	Nátěry				-10 023,21	
314	K	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním viz výkres D 1 1 b-07 : JV : 17,85*2,3 -1,45*2,4+0,95*0,72*2+1,0*0,72*2) SZ 17,85*1,4 -1,45*1,4+0,95*0,72*4) Součet 54,991*(-1) Součet	m2	-54,991 41,055 -6,268 24,990 -4,766 54,991 -54,991 -54,991	182,27	-10 023,21	SoD
	D	784	Malby				-4 978,92	
317	K	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti h do 3,8 m 144,06600*(-1) Součet	m2	-144,066 144,066 -144,066	34,56	-4 978,92	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IROP 2020-23 - Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD ul. Filly
14_ fasáda a 1.PP
Objekt:
VCP - VCP BD E. Filly 1105/14_fasáda a 1.PP

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Stat. město Ostrava, m. obvod Mar. Hory a Hulváky

CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2022

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:
MH - Stavby, s.r.o.

IČ: 27776506
DIČ: CZ27776506

Projektant:
ASA Expetr, a.s.

IČ: 27791891
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH **60 766,89**


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížené	60 766,89	15,00%	9 115,03

Cena s DPH **v CZK** **69 881,92**

Projektant



Zpracovatel




Datum a podpis

Datum a podpis:


Oblednavatel

Zhotovitel



ko

Datum a podpis:



Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP 2020-23 - Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD ul. Filly
14_ fasáda a 1.PP

Objekt: VCP - VCP BD E. Filly 1105/14_fasáda a 1.PP

Místo:
Zadavatel: Stat. město Ostrava, m. obvod Mar. Hory a Hulváky
Zhotovitel: MH - Stavby, s.r.o.

Datum: 6. 9. 2022
Projektant: ASA Expetr, a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	60 766,89
96 - Bourání konstrukcí	21 251,09
HSV - Práce a dodávky HSV	26 665,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 188,00
62 - Úpravy povrchů vnější	4 477,95
99 - Staveništní přesun hmot	29,24
PSV - Práce a dodávky PSV	12 079,22
728 - Vzduchotechnika	3 479,70
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 599,52
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	741,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IROP 2020-23 - Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD ul. Filly
14_ fasáda a 1.PP

Objekt: VCP - VCP BD E. Filly 1105/14_fasáda a 1.PP

Místo: Datum: 6. 9. 2022
Zadavatel: Stat město Ostrava, m. obvod Mar. Hory a Hulváky Projektant: ASA Expetr, a.s.
Zhotovitel: MH - Stavby, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							60 766,89	
D	96		Bourání konstrukcí				21 251,09	
145	K	970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm	m	3,825	5 555,84	21 251,09	SoD
	W		0,425*9		3,825			
	W		Součet		3,825			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				26 665,95	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 188,00	
401	K	985441112 HLX	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž HeiBar 1 táhlo D 6 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	20,000	1 109,40	22 188,00	CS ÚRS 2022 02
D	62		Úpravy povrchů vnější				4 477,95	
76	K	822300153R00	Montáž okapního profilu	m	48,500	60,00	2 790,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce</i>					
			<i>Dopčet profilů pro stavební okna</i>					
			<i>(2,250*6)+(1,500*8)+(1,500*14)</i>		48,500			
	W		Součet		48,500			
96	K	28350128R	Profil okenní plastový s okapničkou	m	51,150	33,00	1 687,95	SoD
	W		48,5		48,500			
	W		48,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		51,150			
D	99		Staveništní přesun hmot				29,24	
159	K	999281211R00	Přesun hmot opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	0,043	680,00	29,24	SoD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 079,22	
D	728		Vzduchotechnika				3 479,70	
252	K	728415122R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 200 mm	kus	3,000	56,00	168,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce</i>					
			<i>vč. zařazení</i>					
402	M	42972885	mřížka větrací kruhová plastová se sítkou Ø 80-125mm	kus	3,000	91,40	274,20	CS ÚRS 2022 02
403	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průfazu do Ø 0 040 m2	kus	9,000	254,00	2 286,00	CS ÚRS 2022 02
404	M	42972190R	mřížka větrací do dveří PVC oboustranná bílá 130x350mm	kus	9,000	83,50	751,50	Vlastní
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				8 599,52	
405	K	721173804	Potrubi z trub polyetylenových svařované svodné (ležaté) DN 70	m	10,400	428,80	4 459,52	CS ÚRS 2022 02
	W		28*0,400		10,400			
	W		Součet		10,400			
251	K	728114112R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm	m	3,600	150,00	540,00	SoD
	W		18*0,200		3,600			
256	K	28615251 AR	Trubka HT D 150 mm délka 250 mm	kus	18,000	200,00	3 600,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce</i>					
			<i>Zvýšené délky</i>					
	W		v7 Výpis ovrků - Ostatní prvky					
	W		OS1					
	W		18		18,000			
	W		Součet		18,000			
D	D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				741,39	
341	K	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,171	484,07	82,78	SoD
	W		4/5*0,214		0,171			
	W		Součet		0,171			
342	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,128	484,00	61,95	SoD
	W		3/5*0,214		0,128			
	W		Součet		0,128			
343	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour hmot na skládku do 1 km	t	0,214	152,00	32,53	SoD
	P		<i>Poznámka k položce</i>					
			<i>Včetně neblátení na opravní prostředek a stáčení na skládku bez pomůcky ze strany</i>					
344	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každé další 1 km	t	0,642	12,00	7,70	SoD
	W		0,214*(4-1)		0,642			
	W		Součet		0,642			
345	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,214	685,63	146,72	SoD
346	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,428	79,78	34,14	SoD
	W		0,214*((20-10)/5)		0,428			
	W		Součet		0,428			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	979990107R00	Poplatek za skládku sutí	t	0,214	1 755,00	375,57	SoD Nezpůsobilé výdaje

