

SoD č. 645 300 002/2021

propočet č. 169

**odstranění defektoskopických vad kolejnic - vyřezání vad, posun kolejnic , svařování, umožnění volné dilatace v 1.sk žst  
Řevničov v km 53,350 - 53,75**

EKDNU	poř.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	koef.	Kč celkem
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ZRN</b>								
	1	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	58,00	130,38		7 562,0 Kč
	2	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	27,00	6 497,81		175 440,9 Kč
	3	5907015020	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d"	m	37,00	332,47		12 301,4 Kč
	4	5910040220	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	740,00	39,11		28 941,4 Kč
	5	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,00	795,97		1 591,9 Kč
	6	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,00	795,97		1 591,9 Kč
	7	5907040020	Posun kolejnic před svařováním tv. R65	m	700,00	103,22		72 254,0 Kč
<b>Celkem</b>								<b>299 683,58</b>
<b>CELKEM</b>								<b>299 684 Kč</b>
Celkové náklady dodatku:								

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: