

# Změnový list

Název díla: Areál tramvaje Poruba - Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV	Číslo SO/PS / číslo změny	číslo ZL
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Tramvaje Poruba - pevná stěna mezi 3. a 4. kolejí	/	4
<b>Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 22.2.2021 číslo SoD objednatele DOD20191652, č. zhotovitele 200240</b>		
<b>Objednatel:</b> Dopravní podnik Ostrava, Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava		
<b>Zhotovitel:</b> Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz		
<b>Technický dozor stavby/projektu:</b> [REDAKCE]		
<b>Přílohy:</b> 1. Rekapitulace změnových listů 2. rozpočet ke změnám č.1-6 3. Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TD 4. Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu AD 5. Fotodokumentace	<b>Počet paré:</b> 1 x 1 x 1 x	<b>Příjemce:</b> Objednatel Zhotovitel Autorský dozor

**Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:**

<b>Změna č.1 Výroba ocelové konstrukce</b>
Smluvní rozpočet neobsahuje výrobu ocelových konstrukcí. Položky v oddílech 9 a 767 (Ostatní konstrukce a práce, bourání a Konstrukce zámečnické) týkající se ocelových konstrukcí obsahují pouze dodávku materiálu a následnou montáž, nikoliv však nutnou dílenskou výrobu prvků. <i>Jedná se o chybu projektu.</i> <b>Celkové navýšení oproti rozpočtu = 1 323 247,60 Kč.</b>
<b>Změna č.2 Demontáž původního kolejového svršku</b>
V smluvním rozpočtu i v textové části SOD bylo definováno, že smluvní činnosti se týkají pouze objektu SO 01 Pevná stěna mezi 3. a 4.kolejí a SO 03 Vnitřní rozvody elektrické energie. Pro postup prací bylo nutno dle dodatečného požadavku objednatele realizovat rovněž i část objektu SO 02 Úprava 3. a 4. kolejí a to demontáž stávajících kolejí (č.3 pravá kolej a č.4 levá kolej) vč. ne ně navazujících nosných prvků. <b>Celkové navýšení oproti rozpočtu = 358 936,01 Kč</b>
<b>Změna č.3 Demontáž stávajících rozvodů VZT</b>
Součástí rozpočtu nebyly práce na demontáži původních rozvodů VZT vč. závěsných prvků, nacházející se pod úrovní stávající dělicí stěny. Demontáž rozvodů VZT vč. doplňujících prvků bylo nutno pro další postup prací provést, jelikož potrubí bylo uchyceno na nosných ocelových konstrukcích podlah (resp. kolejí), které dle projektové dokumentace se následně výškově upravovaly. Jednalo se o demontáže původní VZT rozvodů, jak u vjezdu na levé straně dělicí stěny, tak i mezi osou 12-16 u vjezdu z vozovny, kdy v tomto prostoru po projektovaných úpravách ocelové konstrukce budou následně realizované nové rozvody, jenž už jsou součástí rozpočtu. <i>Jedná se o chybu projektu.</i> <b>Celkové navýšení oproti rozpočtu = 38 980,- Kč</b>
<b>Změna č.4 Nerealizace elektroinstalace-silnoproudu objekt SO 01</b>
Jelikož v rozpočtu objektu SO 01, byly i duplicitní položky týkající se demontáže a zpětné montáže prvků elektroinstalace, obsažených rovněž v rozpočtu SO 03-vnitřní rozvody elektrické energie, došlo k odpočtu těchto položek. <i>Jedná se o chybu projektu.</i> <b>Ponížení ceny oproti rozpočtu = -7 182,21 Kč</b>
<b>Změna č.5 Úprava rozsahu podlahových konstrukcí vč.dokončovacích prací-nátěrů</b>
Úprava rozsahu a provedení podlahových konstrukcí a na ně navazujících dokončovacích prací-nátěrů. Došlo k záměně množství a typu podlahových konstrukcí, a na ně navazujících dokončovacích prací-nátěrů. Součástí změny bylo rovněž doplnění o přesun a likvidaci sutí z uváděných činností. Jedná se o změnu položky podlah, kde dle rozpočtu se mělo jednat o dřevěný rošt tl. do 32 mm, přitom ve skutečnosti byl požadavek na provedení z fošen tzn. 50 mm. Shodná záměna položek se jedná i u demontáže prvků pro další použití, přičemž u nich byla doplněna i položka pro zpětnou montáž, která nebyla součástí rozpočtu. Dále byl rozpočet doplněn o práce spojené s realizací bezpečnostního šrafování u hrany pochůzích roštů, které původní rozpočet sice obsahoval, ale pouze v popisech a nebyly tudíž započteny do celkového souhrnu m2. Rovněž byl upraven rozsah nátěrů nových podlahových roštů, kdy podle výměry bylo uvažováno pouze s ošetřením řeziva z vrchní strany, nikoliv dle nutnosti ze všech stran. <i>Jedná se o chybu projektu.</i> <b>Celkové navýšení oproti rozpočtu = 154 780,99 Kč</b>

**Změna č.6 Úprava rozsahu zděných konstrukcí, omítek**


Z technologických důvodů, ve stávajícím zdivu pod úrovní dělicí stěny, byl proveden proti původnímu rozpočtu větší rozsah bouracích prací a s nimi související zpětné provedení vyzdívek. Jednalo se o místa zaústění nosných ocelových prvků do zděné konstrukce, kdy u těchto prvků byly následně navrženy úpravy, otryskání a nátěry. Po demontáži dřevěné podlahy a zjištění skutečného stavu původních omítek zdiva pod úrovní dělicí stěny, bylo nezbytné před realizací navrhovaných nových omítek, provést osekání stávajících nesoudržných omítek a provedení cementového pačoku ( jako spojovací můstek). Součástí změny je rovněž i doplnění omítek o rozdíl mezi skutečným realizovaným rozsahem a původním rozpočtem. Dále je rozpočet doplněn o činnosti týkající se přesunu hmot a suti vč. její likvidace, souvisejících s úpravou rozsahu, jak bouracích, tak na ně navazujících zděných konstrukcí. **Jedná se o chybu projektu.**

**Celkové navýšení oproti rozpočtu = 121 376,87 Kč**





Projektant	Projektant změny č.1,3,4,5,6 měl předpokládat. Na základě domluvy projektanta a DPO bude ponížena celková cena za výkon AD a to ve výši 50%
Zhotovitel	nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	Není
Dopad na PD	změny budou zaznačeny do DSPS
Ostatní ujednání	Tento ZL nemá vliv na dobu realizace díla

Údaje v Kč bez DPH:

	Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	% podíl VCP a MP k ceně SoD
	- <b>24 780,94 Kč</b>	<b>2 014 920,20 Kč</b>	<b>1 990 139,26 Kč</b>	<b>3,99%</b>

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil			<b>v pořádku</b>	

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

	firma	jméno	datum	souhlasím / nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	Morys s.r.o.			souhlasím	
Technický dozor (TD):	DPO a.s.			souhlasím	
Vyjádření autorského dozoru	Dopravní projektování			souhlasím	
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO a.s.			souhlasím	

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

