

Položka:	Počet ( nebo uvedená jednotka ):	Materiál bez DPH:	Materiál s 21% DPH:	Cena služby za jednotku bez DPH:	Cena práce za jednotku s 21% DPH:	Předpokládaný počet ( jednotka ) r.2014	Předpokládaná cena s 21% DPH:	Popis položky, v ceně je zahrnuto:	Přebírající pracovník za Město Beroun	Poznámka
Předepsané revize VO	1	0,00	0,00	136 950,00	165 709,50	1	165 709,50	1	p. Chlad	měsíční fakturace dle odsouhlasené skutečnosti
Elektrická energie	1	0,00	0,00	8 555 000,00	10 351 550,00	1	10 351 550,00	2	p. Chlad	měsíční fakturace dle odsouhlasené skutečnosti
Vánoční osvětlení, výzdoba, vánoční strom 4x ozdobit	4	105 600,00	127 776,00	17 248,00	20 870,08	4	211 256,32	3	p. Chlad	měsíční fakturace dle odsouhlasené skutečnosti
VO + osvětlení přechodů - pravidelná údržba a čištění	2973	35 200,00	42 592,00	979,00	1 184,59	733	910 896,47	4	p. Chlad	měsíční fakturace dle odsouhlasené skutečnosti
Nátěry stožárů	2973	231,00	279,51	720,00	871,20	289	252 056,31	5	p. Chlad	měsíční fakturace dle odsouhlasené skutečnosti
Vodní dílo J. Barranda + kašna, pítko	1	35 440,00	42 882,40	176,00	212,96	192	83 770,72	6	p. Chlad	měsíční fakturace dle odsouhlasené skutečnosti
Opravy kabelových rozvodů, havárie VO, seřizování stmívačů, rozvaděčů a soumrakových spínačů, hledání poruch, opravy po autonehodách, včetně pohotovosti na odstranění nehod - mimo pracovní dny, hodinová sazba	5512	676 219,00	818 224,99	352,00	425,92	5 512	3 165 896,03	7	p. Chlad	měsíční fakturace dle odsouhlasené skutečnosti
<b>CELKEM:</b>							<b>15 141 135,35</b>			

Popis položky, v ceně je zahrnuto:**Položka č.1**

- provedení periodické revize VO dle platných norem, 2.973 světelných bodů, vypracování a úschova revizních zpráv dle platné legislativy
- odstranění závad zjištěných při revizi

**Položka č.2**

- nákup elektrické energie pro VO, čerpadla fontán, veřejné WC, rozhlednu, medvědárium, parkovací automaty, přípojná místa pro trhy, vánoční výzdobu, stánky, trhy
- předpoklad spotřeby elektrické energie 1.450.000 KWh ročně
- v rámci vývoje tržních cen elektrické energie, předkládat aktuální hodnotu, která bude reflektovat na snížení nebo růst

**Položka č.3**

- zdobení a elektrické zapojení světelných ozdob spínaných za tmy na vánočním stroměku na Husově náměstí, u Hvězdy, u Zábranského kostela a na Školním náměstí. Ilustrační Fotografie 001,003,004,005,006,007,010.
- elektrické zapojení vánoční brány pro adventní trhy na Husově náměstí, bílý světelný nápis Vánoční trhy spínaný za tmy. Ilustrační foto 010-brána.
- použití plošin včetně obsluhy pro instalaci výzdoby, odzkoušení funkčnosti před zahájením adventu.
- doplnění a výměny světelných zdrojů pro kompletní vánoční výzdobu
- opravy uchycení výzdoby na stožárech VO, budovy radnice města Beroun, výměny poškozených kabelů, přípojných zásuvek a těsnění proti vlhkosti
- připojení na elektrinu 6 vánočních chatiček na Husově náměstí, ilustrační Fotografie 008-chatičky. Přednostní odstranění závad elektroinstalace.
- zajištění akce centrálního rosvícení Husova náměstí ( stromeček, VO, vánoční výzdoba, radnice ) při zahájení adventu, instalace světelného letopočtu na Městské hoře
- zajištění oprav poškozené vánoční výzdoby, zajištění funkčnosti v případě, že je z veřejné sítě dodávána elektrická energie
- instalace vánoční výzdoby a osvětlení po městě Beroun, repase a opravy vánočního osvětlení, po ukončení svátků odzdobení a uložení pro další období. Soupis výzdoby a vyobrazení Fotografie 015 - vánoční výzdoba a seznam

**Položka č.4**

- označení pracoviště dopravním značením pokud to provoz vyžaduje, po skončení prací demontáž dopravního značení
- přistavení plošiny s obsluhou
- provedení čištění, seřízení osvětlovacího prvku, dotažení svorkovnic a kabelových spojů, demontáž a montáž krytů
- výměna poškozených a nefunkčních součástí - svorkovnic, pojistek, osvětlovacích prvků, zemních kabelů
- rychlé řešení poruch i v případě havárie na území města Beroun
- zajištění dodávek náhradních dílů, naložení, odvoz a likvidace vzniklého odpadu

**Položka č.5**

- označení pracoviště dopravním značením pokud to provoz vyžaduje, po skončení prací demontáž dopravního značení
- přistavení plošiny s obsluhou
- provedení přípravy podkladu a vlastního nátěru barvou, naložení, odvoz a likvidace vzniklého odpadu

**Položka č.6**

- zajištění provozu mimo období zazimování vodního díla J.Barranda 1x - Ilustrační fotografie 022, pítek celkem 4 kusy, kašny na Husově náměstí 1x. Ilustrační fotografie 018-pítko
- zajištění a doplňování provozní chemie pro jednotlivé vodní prvky
- průběžné čištění jednotlivých zařízení od nečistot a odpadu
- kontrola a opravy čerpadel těchto zařízení
- zazimování prvků ( odpojení vody, vyšroubování a uskladnění kohoutů, zazimování čerpadel ) dle vývoje počasí, předpoklad od 15.11. do 31.3. následujícího roku
- kašna na Husově náměstí bude na zimu vypuštěna a zakryta dřevěným poklopem, fotografie 016-zakrytí kašny na Husově náměstí
- naložení, odvoz a likvidace vzniklého odpadu

**Položka č.7**

- hledání poruch kabelových rozvodů a rozvodů pro VO, spínací a regulační techniky
- opravy kabelových rozvodů, rozvodů pro VO, spínačů, stmívačů, pojistkových skříní, svorkovnic, osvětlovacích těles
- zajištění techniky pro provedení výkopových prací pro pokládky kabelů, provedení vlastní pokládky
- dle potřeby pravidelné seřizování stmívačů pro VO
- zajištění výstavby a zapojení stožárů VO
- zajištění předepsaných revizí a odstranění závad z těchto revizních zpráv
- na základě požadavku ze strany objednatele, zajistit opravy a funkčnost zdvihacího mechanismu hydraulické lávky na autobusové nádraží v Berouně, na pokyn protipovodňové komise zdvižení, zaaretování lávky a odpojení od el.napětí
- na pokyn protipovodňové komise odpojit od elektrické energie VO v postižených lokalitách
- vyjadřování se k projektovým dokumentacím elektro žadatelů pro činnosti na katastru města Beroun
- řešit překopů a pokládek kabelů