

Výzva k plnění zakázky (jednací řízení bez uveřejnění) - dílčí část dodávky č. 43

Den zahájení prací na díle: den po zveřejnění objednávky v registru smluv

Lhůta pro dokončení díla: 31.10.2022

Specifikace a místo realizace díla: Oprava měničů kolejových obvodů v ŽST Blažovice

č.	Číslo položky	Popis položky	Upřesňující popis položky	MJ	množství	Cena za MJ	Cena
1	7593107012	Demontáž měniče statického řady EZ1, EZ2 a BZS1-R96		■	■	■	4 648,08
2	7593317360	Demontáž stojanu P 67 ze stojanové řady		■	■	■	5 755,80
3	7593315360	Montáž stojanu P 67 do stojanové řady		■	■	■	7 189,32
4	7593105012	Montáž měniče (zdroje) statického řady EZ1, EZ2 a BZS1-R96		■	■	■	7 775,76
5	7494003584	Modulární přístroje Jističe pro jištění stejnosměrných (DC) a střídavých (AC) obvodů, 2pólové In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 220/440 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA		■	■	■	1 129,44
6	7494351020	Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N pólových do 20 A		■	■	■	427,88
7	7494003482	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3+N-pólové In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3+N-pól, Icn 10 kA		■	■	■	2 780,16
8	7494351042	Montáž jističů (do 10 kA) tři+N pólových přes 20 do 63 A		■	■	■	2 345,76
9	7494009786	Přístroje pro spínání a ovládání Spouštěče motoru Příslušenství Napěťové spouště AC 24 V		■	■	■	1 290,17
10	7494351085	Montáž jističů (do 10 kA) přídatných zařízení k instalačním jističům do 125 A napěťové spouště		■	■	■	1 016,50
11	7598095065	Přezkoušení a regulace napájecího obvodu za 1 napájecí sběrnici		■	■	■	9 252,72
12	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	Snížení stojanu, přepojení prvků, mezistojanové propoje.	■	■	■	23 674,80
13	7591505010	Vypracování a projednání přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení	PZS km 14,680; 15,280 a 15,543	■	■	■	23 718,24
14	7591505020	Pronájem přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení za 1 týden základní sestavy		■	■	■	35 512,20
15	7591505030	Osazení přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení základní sestavy		■	■	■	23 001,48
16	7591505022	Pronájem přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení za 1 týden rozšíření základní sestavy		■	■	■	18 277,38

17	7591505032	Osazení přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení rozšíření základní sestavy		■	■	■	11 500,74
18	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	<i>Účast vedoucího prací, koordinace prací</i>	■	■	■	3 116,82
19	9901000200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 20 km		■	■	■	2 144,85
20	023101001	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) do 1 mil. Kč		■	■	■	14 009,40
21	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení		■	■	■	1 629,00
22	7499250510	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč		■	■	■	10 566,78
celkem Kč / akce							210 763,28

Cena celkem bez DPH: 210 763,28 Kč

Při fakturaci dílčí části dodávek u každé položky zhotovitel uvede kód přenesené daňové povinnosti (zákon 47/2011 Sb.), dílčí daňové doklady /faktury/ a konečný daňový doklad /faktura/ bude zhotovitelem vystavena v souladu s ust. § 21, § 92a, § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Upřesňující podmínky akce

Stojan i s měniči (hlavní + záložní) bude dodán objednatelem.

Cenová soustava Sborníku 2022-01 v2 / URS 2022-02, koeficient - 1,086