

# Specifikace požadovaných prací

## Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 45

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31.10. 2022	TÚ Dolní Lipka - Štíty	Oprava žel. přejezdu P4186 v km 12,253	Bez výluk	ne	jednorázová		332 050,17 Kč
<b>Celková cena</b>							<b>332 050,17 Kč</b>

## Oprava přejezdu P4168 - Mlýnický dvůr

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	26,40	
5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	6,60	
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	21,10	
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	64,70	
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	70,00	
5914075020	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,20 m	m2	132,00	
5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,05 m	m2	132,00	
5955101020	Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32	t	52,80	
5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	11,90	
9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	64,70	
5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a ohrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	0,00	
919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	0,00	
919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	0,00	
5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	0,00	
5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-ohrusná vrstva	t	0,00	
9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	31,68	
5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a ohrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	132,00	
Kalkulace	R materiál - frézink	t	15,84	
9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	15,84	
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,00	
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,00	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
<b>Celkem</b>				<b>332 050,17</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3027424

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 0b2f32bc-6ba7-4561-9d28-828590beaf14

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie MIHULKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.09.2022 09:27:03



70a02638-0d89-4c2e-bfe2-192f4a799e60