

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 46

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31.10. 2022	TÚ Svitavy - Žďárec u Sk.	Oprava přejezdu P6865 v km 21,323	Nepř. 17.-28. 10. (12xN)	ne	jednorázová		4 981 461,30 Kč
Celková cena							4 981 461,30 Kč

Oprava přejezdu P6865 (Masokombinát)				
Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	26,00	
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	26,00	
5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2	275,00	
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	84,00	
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	67,98	
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi)	t	2,00	
5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice - úhelník	m	29,20	
5913215040	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,00	
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	4,00	
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	2,00	
5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km	0,01	
5906140200	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "d"	km	0,02	
9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	13,90	
5905050070	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u"	km	0,03	
9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	110,16	
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	110,16	
5906130370	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "u" - UIC 60	km	0,03	
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,30	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	193,80	
5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	387,60	
9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	387,60	
5958125005	Komplety s antikorozi úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, matice M22, podložka Uls6)	kus	148,00	
5964133005	Geotextilie separační	m2	153,00	
9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 80 km	kus	1,00	
5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	732,00	
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	2,00	
5910020310	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60	svar	4,00	
5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,00	
5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	300,00	
5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	300,00	
5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m	16,80	
5963101003	Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace se závěrnou zídka tv. T	m	16,80	
5963101025	Přejezd celopryžový pojistka proti posunu	kus	8,00	
9902201200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 350 km	t	15,22	
9902209100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 1	t	1 521,60	
5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	6,72	
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	14,78	
5913255010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s obrusnou vrstvou tloušťky do 5 cm	m2	275,00	
5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	38,00	
919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	52,00	
919121122	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	52,00	
5963146025	Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrný podkladní vrstva	t	7,60	
5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	6,65	
5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	39,13	
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	53,38	
5913335040	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 200 mm	m	80,00	
24623440	barva akrylátová na vozovky bílá S 2867	kg	10,00	
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	79,00	
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	30,00	
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	163,50	
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	300,00	

5914035010	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice	m	120,00	
5964119015	Příkopová tvárnice TZZ 4b	kus	330,00	
Kalkulace	Příkopová tvárnice TBM 54-30	kus	17,00	
9902200800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km	t	15,27	
5914035470	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení trativodní výustí z lomového kamene	m	4,00	
5955101045	Lomový kámen tříděný pro rovnání	t	4,00	
9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	4,00	
5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	19,20	
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	42,24	
938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu přes 25 do 50% DN	m	18,00	
5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	3,60	
5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek	m	3,60	
5913205110	Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní	m2	8,75	
5913200110	Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní	m2	8,75	
7592007070	Demontáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,00	
7592005070	Montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,00	
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,00	
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,00	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00	
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,00	
01140-3000	Průzkum výskytu škodlivin - kontaminace kameniva ropnými látkami	%	0,50	
01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	1,00	
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,00	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	kpl.	1,00	
Celkem			4 981 461,30	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3027738

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 44c54105-a1d2-4076-9bca-12c91122b028

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.09.2022 10:25:00



b0ae5738-4c4c-4849-85fc-07a55c3861dc