



Krycí list rozpočtu

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-------------|--|------------|------------|
| Název stavby: | III/26819 Borovice - Jivina | Objednatel: | KSUS Středočeského kraje příspěvková organizace | IČ/DIČ: | 00066001 |
| Druh stavby: | Havárie svahu - sesuv | Projektant: | | IČ/DIČ: | |
| Lokalita: | km 0.855 - 0890 | Zhotovitel: | USK s.r.o. Mladá Boleslav | IČ/DIČ: | CZ27138551 |
| Termin výstavby: | | ZO za KSUSK | Marek Kubát | PODPIS ZO: | |
| Zdroj financování: | <i>úř. 10108</i> | Zpracoval: | Marek Kubát | Datum: | 15.09.2022 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | | B | Doplňkové náklady | | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|--------------------|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------|------------|---------------------|----------------------------------|--------------|
| HSV | Dodávky | 1 978 649,83 | Práce přesčas | | 0,00 | Zařízení staveniště | | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | Bez pevné podl. | | 0,00 | Mimostav. doprava | | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 0,00 | Kulturní památka | | 0,00 | Územní vlivy | | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | | | | Provozní vlivy | | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 0,00 | | | | Ostatní | | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | | | | NUS z rozpočtu | | 0,00 |
| Ostatní materiál | | 0,00 | | | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | 0,00 | | | | | | |
| ZRN celkem | | 1 978 649,83 | DN celkem | | 0,00 | NUS celkem | | 0,00 |
| Základ 0% | | 0,00 | | | | | | |
| Základ 15% | | 0,00 | DPH 15% | | 0,00 | Celkem bez DPH | | 1 978 649,83 |
| Základ 21% | | 1 978 649,83 | DPH 21% | | 415 516,46 | Celkem včetně DPH | | 2 394 166,29 |

| | | |
|---|--|---|
|  | Objednatel | Zhotovitel |
| | Ing. Aleš Čermák, Ph.D. MBA ředitel organizace Datum, razítko a podpis | Ing. Václav Hašlar vedoucí výrobního a obchodního oddělení  Datum, razítko a podpis |

Ing. Aleš Čermák,
Ph.D. MBA

Digitálně podepsal Ing.
Aleš Čermák, Ph.D. MBA
Datum: 2022.09.26
06:07:50 +02'00'

L. Chmelová

Nazev stavby : III/26819 Borovice

Druh stavby: sanace svahu, délka úseku 35 bm, plocha 1700 m2

km 0,855 - 0,890

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel:

rozpočet SOD 24/05/SD, OTSKP

Zpracoval: Kubát M

Datum: 15.9.2022

| Číslo položky | Popis položky | MJ | Výměra | Kč/MJ | Celkem Kč |
|---------------|--|-----|----------|-----------|--------------|
| 111204 | Odstranění křovin s odvozem do 5km | m2 | 600 | 92 | 55 200,00 |
| 11313 | Odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem | m3 | 13500,00 | 649,00 | 8 761,50 |
| 11313B | Odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem - doprava | tkm | 1144,80 | 13,20 | 15 111,36 |
| 11332A | Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného - bez dopr. | m3 | 27,00 | 234,00 | 6 318,00 |
| 11332B | Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného - s doprav. | tkm | 1753,92 | 13,20 | 23 151,74 |
| 12273 | Odkopávky a prokopávky obecně tř. I. | m3 | 500,00 | 139,00 | 69 500,00 |
| 17170 | Uložení sypaniny do násypů vrstevnatých se zhuštěním | m3 | 500,00 | 87,00 | 43 500,00 |
| 18210 | Úprava povrchů srovnáním území | m3 | 600,00 | 24,00 | 14 400,00 |
| 21451 | Sanační vrstvy z lomého kamene | m3 | 510,00 | 940,00 | 479 400,00 |
| 21452 | Sanační vrstvy z kameniva drčeného | m3 | 500,00 | 739,00 | 369 500,00 |
| 561441 | Kamenivo zpevněné cementem tř. I. tl. do 200mm | m2 | 90,00 | 407,00 | 36 630,00 |
| 56334 | Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 200mm | m2 | 90,00 | 157,00 | 14 130,00 |
| 56963 | Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 150mm | m2 | 75,00 | 135,00 | 10 125,00 |
| 572213 | Spojovací postřík z emulze do 0,5kg/m2 | m2 | 180,00 | 12,10 | 2 178,00 |
| 574A44 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S tl. 50mm | m2 | 90,00 | 284,00 | 25 560,00 |
| 574C88 | Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22+, 22S tl. 90mm | m2 | 90,00 | 439,00 | 39 510,00 |
| 9113C2 | Svodidlo ocel silnic jednostr., úroveň zadrž. H2 - montáž s přesunem (bez do | m | 48,00 | 216,00 | 10 368,00 |
| 9113C3 | Svodidlo ocel silnic jednostr., úroveň zadrž. H2 - demontáž s přesunem | m | 48,00 | 247,00 | 11 856,00 |
| 919113 | Řezání asfaltového krytu vozovek tl. do 150mm | m | 36,00 | 209,00 | 7 524,00 |
| 935212 | Přikopové žlaby z beton tvárnice šíř do 600mm do betonu tl. 100mm | m | 65,00 | 568,00 | 36 920,00 |
| 93639 | Zaústění skluzů (včetně dlažby z lom kamene) | ks | 2,00 | 10 100,00 | 20 200,00 |
| 14112 | Poplatky za skládku typ S-IO (inertní odpad) | t | 54,81 | 285,00 | 15 620,85 |
| 14122 | Poplatky za skládku typ S-OO (ostatní odpad) | t | 35,78 | 465,00 | 16 635,38 |
| 27121 | Provizorní přístupové cesty - zřízení | m2 | 450,00 | 445,00 | 200 250,00 |
| 27123 | Provizorní přístupové cesty - zrušení | m2 | 450,00 | 330,00 | 148 500,00 |
| 2910 | Ostatní požadavky - zeměměřičská měření | kč | 1,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 2911 | Ostatní požadavky - geodetické měření | hm | 1,00 | 9 800,00 | 9 800,00 |
| 2950 | Ostatní požadavky - posudky, kontroly, revizní zprávy | kč | 1,00 | 62 000,00 | 62 000,00 |
| 3100 | Zařízení staveniště - zřízení, provoz, demontáž | kč | 1,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 3510 | Stavební stroje mobilní na zemní práce | kč | 1,00 | 68 000,00 | 68 000,00 |
| 3720 | Pomocné práce zajišť. nebo zříz. regulaci a ochranu dopravy | kč | 1,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| 10001000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | kpl | 1,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | Celkem bez DPH | | | | 1 978 649,83 |
| | DPH 21% | | | | 415 516,46 |
| | Celkem vč. DPH | | | | 2 394 166,29 |

