

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 41

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31.10. 2022	TÚ Svitavy - Žďárec u Sk.	Oprava přejezdu P6862 v km 19,913	Nepř. 17.-28. 10. (12xN)	ne	jednorázová		1 196 673,70 Kč
Celková cena							1 196 673,70 Kč

Oprava přejezdu P6862

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	15,20	
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	86,30	
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	37,97	
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	5,00	
5913215010	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu zaklopená kolejnice - úhelník	m	16,00	
5913215040	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,00	
5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	8,19	
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,00	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	110,19	
5955101000	Kamenivo drčené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	220,38	
9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	220,38	
5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus	56,00	
5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	56,00	
9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	1,00	
5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice - stávající úhelník	m	16,00	
5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,00	
	Kalkulace	t	0,07	
	Ocelový plech na čela přejezdové konstrukce a náběhové klíny			
9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	1,00	
5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložní a ohrubnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	86,30	
5963146025	Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrnný podkladní vrstva	t	17,26	
5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	15,10	
5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva	t	10,79	
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	43,15	
919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	30,40	
919121122	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	30,40	
5913335030	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 150 mm	m	34,00	
24623440	barva akrylátová na vozovky bílá S 2867	kg	4,00	
5913205110	Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní	m2	6,50	
5913200110	Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní	m2	6,50	
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,00	
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00	
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	kpl.	1,00	
Celkem				1 196 673,70

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3027797

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fcf7124c-473e-4ff6-92d4-99e759c86900

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.09.2022 10:34:00



b0c27f67-d752-4aea-aa87-99ce2b12562a