

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 132017B

Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky

Zhotovitel: FILMONT, s.r.o.
Cyrilometodějská 578
76601 Valašské Klobouky

IČ: 27666425
DIČ: CZ27666425

Objednatel: Město Valašské Klobouky

IČ:
DIČ:

Vypracoval: Michal Bližňák

Základ pro DPH	21,00 %	1 746 610,00
DPH	21,00 %	366 789,00

Cena celkem za stavbu **2 113 399,00**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	72 600,00	60 000,00	12 600,00
SO 02	Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů	2 020 507,00	1 669 840,00	350 667,00
SO 03	Sanace vlhkého zdiva	20 292,00	16 770,00	3 522,00
	Kč	2 113 399,00	1 746 610,00	366 789,00

V Valašské Klobouky

dne 24.3.2017

FILMONT, s.r.o.
Cyrilometodějská 578
766 01 Valašské Klobouky
IČ: 27666425 DIČ: CZ27666425
mobil: 604 235 456, bliznak@filmont.cz
Michal Bližňák, prokura

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady			
00.2	Vedlejší a ostatní náklady	72 600,00	60 000,00	12 600,00
SO 02	Rekonstrukce vnitřních Instalací a povrchů			
02.1	Bourání rev 02/2017	65 558,00	54 180,00	11 378,00
02.2	Stavební úpravy rev 02/2017	1 246 119,00	1 029 850,00	216 269,00
02.3	Zdravotechnická instalace rev 02/2017	320 426,00	264 815,00	55 611,00
02.4	Vzduchotechnická zařízení	310 530,00	256 636,00	53 894,00
02.5	Zámečnické konstrukce	77 874,00	64 359,00	13 515,00
SO 03	Sanace vlhkého zdiva			
03.1	Sanace vlhkého zdiva	20 292,00	16 770,00	3 522,00

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
005 1	Vedlejší náklady ve fázi provádění stavby	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 2	Ostatní náklady požadované v zadávací dokumentaci	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.3	Ostatní náklady požadované v zadávací dokumentaci	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	12 507,00	0,00	0,00	0,00	0,03
97	Prorážení otvorů	18 892,00	0,00	0,00	0,00	0,01
766	Konstrukce truhlářské	0,00	288 823,00	0,00	0,00	0,57
776	Podlahy povlakové	0,00	47 450,00	0,00	0,00	0,32
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	35 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Základy a zvláštní zakládání	2 615,00	0,00	0,00	0,00	1,35
3	Svislé a kompletní konstrukce	65 677,00	0,00	0,00	0,00	4,94
4	Vodorovné konstrukce	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,17
5	Komunikace	1 973,00	0,00	0,00	0,00	1,55
61	Úpravy povrchů vnitřní	178 635,00	0,00	0,00	0,00	14,48
62	Úpravy povrchů vnější	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	16 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Výplně otvorů	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,22


93	Dokončovací práce inženýrských staveb	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
94	Lešení a stavební výtahy	8 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	19 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
99	Staveništní přesun hmot	16 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Izolace proti vodě	0,00	25 381,00	0,00	0,00	0,00	0,18
764	Konstrukce klempířské	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00	43 872,00	0,00	0,00	0,00	0,01
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	124 303,00	0,00	0,00	0,00	4,23
777	Podlahy ze syntetických hmot	0,00	27 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Obklady keramické	0,00	93 948,00	0,00	0,00	0,00	0,68
783	Nátěry	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Malby	0,00	50 644,00	0,00	0,00	0,00	0,54
790	Vnitřní vybavení	0,00	11 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 212	Elektromontáže - silnoproud	0,00	0,00	0,00	71 179,00	0,00	0,00
MOB	Ochlazovací bazén, související zařízení a práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Vnitřní kanalizace	0,00	10 228,00	0,00	0,00	0,00	0,02
722	Vnitřní vodovod	0,00	144 848,00	0,00	0,00	0,00	0,42
725	Zařizovací předměty	0,00	94 353,00	0,00	0,00	0,00	0,64
M23	Montáže potrubí	0,00	0,00	0,00	2 878,00	0,00	0,00
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00	0,00	0,00	256 636,00	0,00	0,00
	KČ	448 520,85	967 396,02	0,00	330 693,35	0,00	31,22

Položkový rozpočet

Rozpočet: 00.2 Vedlejší a ostatní náklady		Základní rozpočet
Objekt: SO 00	Název objektu: Vedlejší a ostatní náklady	JKSO:
Stavba: 132017B	Název stavby: Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Valašské Klobouky	Náklady na MJ:	60 000,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 132017B	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: FILMONT, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	60 000,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		60 000,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		60 000,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: Michal Bližňák Datum: 24.3.2017 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Michal Bližňák, prokura Datum: Podpis: 	Za objednatele: Jméno: Ing. RADEK ZABEJKA Datum: Podpis: 
Základ pro DPH	21,0% činí:	60 000,00 Kč
DPH	21,0% činí:	12 600,00 Kč
Cena za objekt celkem:		72 600,00 Kč

Stavba: 132017B	Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	Datum tisku: 24.3.2017	
Rozpočet: 00.2	Vedlejší a ostatní náklady		

Rekapitulace stavebních dělů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
005 1 Vedlejší náklady ve fázi provádění stavby	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
005 2 Ostatní náklady požadované v zadávací dokumentaci	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
005.3 Ostatní náklady požadované v zadávací dokumentaci	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Stavba: 132017B	Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	Datum tisku: 24.3.2017	
Rozpočet: 00.2	Vedlejší a ostatní náklady		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
005 1		<i>Vedlejší náklady ve fázi provádění stavby</i>						
1	005 12-1011.	Náklady spojené s prováděním stavby Vybudování zařízení staveniště						
		komple	1,0000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	
2	005 12-1021.	Náklady spojené s prováděním stavby Provoz zařízení staveniště						
		komple	1,0000	8 000,00	8 000,00	0,00000	0,00000	
3	005 12-1031.	Náklady spojené s prováděním stavby Odstranění zařízení staveniště						
		komple	1,0000	4 500,00	4 500,00	0,00000	0,00000	
4	005 12-2100.	Náklady spojené s prováděním stavby Provoz objednatele						
		komple	1,0000	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000	
	005 1	<i>Vedlejší náklady ve fázi provádění stavby</i>			20 000,00		0,00000	
005 2		<i>Ostatní náklady požadované v zadávací dokumentaci</i>						
5	005 21-1100.	Staveniště předání a převzetí staveniště						
		komple	1,0000	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000	
6	005 21-1300.	Staveniště dočasná dopravní opatření						
		komple	1,0000	4 000,00	4 000,00	0,00000	0,00000	
7	005 21-1800.	Staveniště bezpeč. a hygien. opatření na staveništi						
		komple	1,0000	3 500,00	3 500,00	0,00000	0,00000	
8	005 23-1100.	Zkoušky a revize Veškeré zkoušky a revize						
		komple	1,0000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	
9	005 23-1300.	Zkoušky a revize Zkušební provoz						
		komple	1,0000	6 000,00	6 000,00	0,00000	0,00000	
10	005 24-1100.	Předání a převzetí díla Dokumentace skuteč. provedení, atesty, prohlášení						
		komple	1,0000	2 000,00	2 000,00	0,00000	0,00000	
11	005 26-1100.	Finanční náklady pojištění dodavatele a pojištění díla						
		komple	1,0000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	
12	005 28-1200.	Propagace Pořízení informačních tabulí						
		komple	1,0000	7 000,00	7 000,00	0,00000	0,00000	
	005 2	<i>Ostatní náklady požadované v zadávací dokumentaci</i>			30 000,00		0,00000	
005.3		<i>Ostatní náklady požadované v zadávací dokumentaci</i>						
13	005301	Finanční náklady kompletační a koordinační činnost						
		komple	1,0000	6 000,00	6 000,00	0,00000	0,00000	
14	005302	Finanční náklady úklid staveniště před předáním díla						
		komple	1,0000	4 000,00	4 000,00	0,00000	0,00000	
		<i>Ostatní náklady požadované v</i>						

Stavba: 132017B	Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	Datum tisku: 24.3.2017	
Rozpočet: 00.2	Vedlejší a ostatní náklady		


Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	005.3	zadávací dokumentaci				10 000.00		0.00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 02.1 Bourání rev 02/2017		Základní rozpočet
Objekt: SO 02	Název objektu: Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů	JKSO:
Stavba: 132017B	Název stavby: Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Valašské Klobouky	Náklady na MJ:	54 180,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 132017B	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: FILMONT, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	45 560,00	
R	PSV celkem	8 620,00	
N	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
	ZRN celkem	54 180,00	
	HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:
	ZRN + ostatní náklady + HZS	54 180,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Michal Bližňák Datum: 24.3.2017 Podpis:	Jméno: Michal Bližňák, prokura Datum: Podpis: FILMONT s.r.o. Cyrilometrská 573 766 01 Valašské Klobouky IČ: 27666425 / DIČ: CZ27666425 mobil: 604 235 452. bliznak@filmont.cz	Jméno: Ing. RADEK JAROMÍR Datum: Podpis: 

Základ pro DPH	21,0% činí:	54 180,00 Kč
DPH	21,0% činí:	11 378,00 Kč
Cena za objekt celkem:		65 558,00 Kč

Stavba: 132017B	Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: SO 02	Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů	Datum tisku: 24.3.2017	
Rozpočet: 02.1	Bourání rev 02/2017		

Stavba: 132017B	Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: SO 02	Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů	Datum tisku: 24.3.2017	
Rozpočet: 02.1	Bourání rev 02/2017		

Rekapitulace stavebních dělů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
96 Bourání konstrukcí	12 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
97 Prorážení otvorů	5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
766 Konstrukce truhlářské	0,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,0
776 Podlahy povlakové	0,00	2 762,00	0,00	0,00	0,00	0,0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	27 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	45 560,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Stavba: 132017B	Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	Základní rozpočet	List č.10
Objekt: SO 02	Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů	Datum tisku: 24.3.2017	
Rozpočet: 02.1	Bourání rev 02/2017		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
96	Bourání konstrukcí							
1	962 03-1132.R00	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm m2		26,3400	74,23	1 955,22	(-0,13100) 0,00067	(-3,45054) 0,01765
2	962 03-1133.R00	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm m2		3,2595	87,87	286,41	(-0,26100) 0,00067	(-0,85073) 0,00218
3	965 08-1702.R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických m		80,4700	17,85	1 436,39	0,00000	0,00000
4	965 08-1713.RT2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické m2		92,3500	27,98	2 583,95	(-0,02000) 0,00000	(-1,84700) 0,00000
5	965 08-1813.RT1	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice teracové m2		39,0850	75,70	2 958,73	(-0,06500) 0,00000	(-2,54053) 0,00000
6	965 08-1813.RT3	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 ručně, betonová dlažba m2		2,6400	83,79	221,21	(-0,06500) 0,00000	(-0,17160) 0,00000
7	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 kus		16,0000	9,50	152,00	0,00000	0,00000
8	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2		12,4000	234,91	2 912,88	(-0,07600) 0,00117	(-0,94240) 0,01451
96	Bourání konstrukcí					12 506,80		(-9,80279) 0,03434
97	Prorážení otvorů							
9	971 03-3621.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC m2		1,6000	77,20	123,52	(-0,18000) 0,00054	(-0,28800) 0,00086
10	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2		80,5700	68,12	5 488,43	(-0,06800) 0,00000	(-5,47876) 0,00000
97	Prorážení otvorů					5 611,95		(-5,76676) 0,00086
766	Konstrukce truhlářské							
11	766 41-1821.R00	Demontáž obložení stěn palubkami m2		39,4000	108,04	4 256,78	(-0,01098) 0,00000	(-0,43261) 0,00000
12	766 41-1822.R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2		39,4000	18,28	720,23	(-0,00800) 0,00000	(-0,31520) 0,00000
13	766 81-2840.R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m kus		1,0000	228,10	228,10	(-0,17400) 0,00000	(-0,17400) 0,00000
14	766 NC1	Demontáž věšákové stěny dl=3,25 m, v=1,80 m soubor		1,0000	217,83	217,83	0,00000	0,00000
15	766 NC3	Demontáž barového pultu vč. samostat. prac.desky soubor		1,0000	435,10	435,10	0,00000	0,00000
766	Konstrukce truhlářské					5 858,04		(-0,92181) 0,00000
776	Podlahy povlakové							

Stavba: 132017B	Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	Základní rozpočet	List č.11
Objekt: SO 02	Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů	Datum tisku: 24.3.2017	
Rozpočet: 02.1	Bourání rev 02/2017		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
16	776 51-1810.R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	119,3000	23,15	2 761,80	(-0,00100) 0,00000	(-0,11930) 0,00000
	776	Podlahy povlakové				2 761,80		(-0,11930) 0,00000
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
17	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	16,6400	220,05	3 661,63	Index:	0,00000
18	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,6400	232,90	3 875,46	Index:	0,00000
19	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	83,2000	12,90	1 073,28	Index:	0,00000
20	979 09-5312.R00	Naložení a složení suti	t	16,6400	810,10	13 480,06	Index:	0,00000
21	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,6400	321,57	5 350,92	Index:	0,00000
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				27 441,36		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 02.2 Stavební úpravy rev 02/2017		Základní rozpočet
Objekt: SO 02	Název objektu: Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů	JKSO:
Stavba: 132017B	Název stavby: Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Valašské Klobouky	Náklady na MJ:	1 029 850,00
Počet listů: 10	Zakázkové číslo: 132017B	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: FILMONT,s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	285 342,00	
	PSV celkem	673 329,00	
	M práce celkem	71 179,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		1 029 850,00	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZS		1 029 850,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: Michal Bližňák Datum: 24.3.2017 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Michal Bližňák, prokura Datum: Podpis: 	Za objednatele: Jméno: Ing. RADEK BRDINKA Datum: Podpis: 
Základ pro DPH	21,0% činí:	1 029 850,00 Kč
DPH	21,0% činí:	216 269,00 Kč
Cena za objekt celkem:		1 246 119,00 Kč

Stavba: 132017B	Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	Základní rozpočet	List č.13
Objekt: SO 02	Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů	Datum tisku: 24.3.2017	
Rozpočet: 02.2	Stavební úpravy rev 02/2017		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 Základy a zvláštní zakládání	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4
3 Svislé a kompletní konstrukce	20 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5
4 Vodovodné konstrukce	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
5 Komunikace	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6
61 Úpravy povrchů vnitřní	178 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,5
62 Úpravy povrchů vnější	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	16 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
64 Výplně otvorů	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4
94 Lešení a stavební výtahy	8 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	17 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
97 Prorážení otvorů	6 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
711 Izolace proti vodě	0,00	25 381,00	0,00	0,00	0,00	0,2
764 Konstrukce klempiřské	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,0
766 Konstrukce truhlářské	0,00	282 965,00	0,00	0,00	0,00	0,6
767 Konstrukce zámečnické	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	124 303,00	0,00	0,00	0,00	4,2
776 Podlahy povlakové	0,00	44 689,00	0,00	0,00	0,00	0,3
777 Podlahy ze syntetických hmot	0,00	27 585,00	0,00	0,00	0,00	0,0
781 Obklady keramické	0,00	93 948,00	0,00	0,00	0,00	0,7
783 Nátěry	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,0
784 Malby	0,00	50 644,00	0,00	0,00	0,00	0,5
790 Vnitřní vybavení	0,00	11 811,00	0,00	0,00	0,00	0,0
M212 Elektromontáže - silnoproud	0,00	0,00	0,00	71 179,00	0,00	0,0
MOB Ochlazovací bazén, související zařízení a práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
KČ	285 342,00	673 329,00	0,00	71 179,00	0,00	29,7

Stavba: 132017B	Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Kloubouky	Základní rozpočet	List č. 14
Objekt: SO 02	Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů	Datum tisku: 24.3.2017	
Rozpočet: 02.2	Stavební úpravy rev 02/2017		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1	Zemní práce							
1	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3 m3		0,5000	720,62	360,31	0,00000	0,00000
2	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3		0,5000	51,24	25,62	0,00000	0,00000
3	167 10-1103.R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 m3		0,5000	97,19	48,60	0,00000	0,00000
4	167 10-1201.R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně m3		0,5000	388,74	194,37	0,00000	0,00000
5	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4 m3		0,5000	225,53	112,77	0,00000	0,00000
1	Zemní práce					741,66		0,00000
2	Základy a zvláštní zakládání							
6	275 31-3611.R00	Beton základových patek prostý C 16/20 m3		0,5000	2 446,45	1 223,22	2,41693	1,20846
7	275 35-1215.RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna m2		4,0000	275,35	1 101,40	0,03640	0,14560
8	275 35-1216.R00	Bednění stěn základových patek - odstranění m2		4,0000	72,54	290,16	0,00000	0,00000
2	Základy a zvláštní zakládání					2 614,79		1,35407
3	Svislé a kompletní konstrukce							
9	317 12-1101.R00	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm kus		2,0000	133,46	266,92	0,00713	0,01426
10	317 12-1151.R00	Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh kus		1,0000	203,21	203,21	0,02847	0,02847
11	342 25-4611.R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm m2		23,1525	446,03	10 326,71	0,10144	2,34859
12	346 24-4361.R00	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi m2		2,0000	443,08	886,16	0,13488	0,26976
13	346 27-5113.R00	Přizdívky z desek porobet. tl. 100 mm m2		15,2550	560,74	8 554,09	0,11772	1,79582
14	593-21250	Překlad příčkový RZP 89/10/14 P kus		1,0000	143,70	143,70	0,02700	0,02700
15	593-21251	Překlad příčkový RZP 119/10/14 P kus		1,0000	191,61	191,61	0,03600	0,03600
16	593-21260	Překlad RTP 119/14/14 P kus		1,0000	303,18	303,18	0,00000	0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce					20 875,58		4,51990
4	Vodorovné konstrukce							
17	434 12-1416.R00	Osazení žebet. stupňů na schodnice, drsných m		5,0000	339,68	1 698,40	0,03462	0,17310

Stavba: 132017B	Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	Základní rozpočet	List č.15
Objekt: SO 02	Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů	Datum tisku: 24.3.2017	
Rozpočet: 02.2	Stavební úpravy rev 02/2017		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
18	593-73744	Schodišťový stupeň prefa vel. 99x35x15 cm						
		kus		5,0000	718,12	3 590,60	0,00000	0,00000
	4	Vodorovné konstrukce				5 289,00		0,17310
5 Komunikace								
19	564 85-1113.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm						
		m2		4,0000	136,11	544,44	0,31628	1,26512
20	596 81-1111.R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.						
		m2		4,0000	113,79	455,16	0,07200	0,28800
21	592-420220000	Dlaždice betonová 30x30x4,5 cm						
		m2		4,4000	221,27	973,59	0,00000	0,00000
	5	Komunikace				1 973,19		1,55312
61 Úpravy povrchů vnitřní								
22	611 42-1431.RT2	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi						
		m2		199,4000	258,94	51 632,64	0,01790	3,56926
23	612 42-1331.RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi						
		m2		36,6200	143,54	5 256,43	0,01203	0,44054
24	612 42-1431.RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi						
		m2		435,7700	244,96	106 746,22	0,01730	7,53882
25	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková						
		m2		61,5600	243,66	14 999,71	0,04766	2,93395
	61	Úpravy povrchů vnitřní				178 635,00		14,48257
62 Úpravy povrchů vnější								
26	622 42-2111.R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. li, do 10 %						
		m2		0,0000	71,10	0,00	0,02001	0,00000
	62	Úpravy povrchů vnější				0,00		0,00000
63 Podlahy a podlahové konstrukce								
27	632 47-8129.RT2	Reprofilace-cement.hmota tl.do 40 mm ochlazovací dvůr - odhad						
		m2		7,0000	1 045,40	7 317,80	0,00000	0,00000
28	633 81-1111.U00	Broušení podlah beton -2mm odbroušení zbytků lepidel, malt a nátěrů						
		m2		200,3000	44,19	8 851,26	0,00000	0,00000
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				16 169,06		0,00000
64 Výplně otvorů								
29	642 94-2111.RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm						
		kus		1,0000	1 074,02	1 074,02	0,03021	0,03021

Stavba: 132017B	Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	Základní rozpočet	List č.16
Objekt: SO 02	Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů	Datum tisku: 24.3.2017	
Rozpočet: 02.2	Stavební úpravy rev 02/2017		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
30	642 94-4121.RT2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60x197x11 cm	kus	1,0000	1 184,16	1 184,16	0,06386	0,06386
31	642 94-4121.RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus	2,0000	1 208,34	2 416,68	0,06442	0,12884
	64	Výplně otvorů				4 674,86		0,22291
93 <i>Dokončovací práce inženýrských staveb</i>								
32	936 45-7112.R00	Zálivka dutin betonem objemu do 0,25 m3 zapravení prostupů ve stropu	m3	0,1500	3 973,77	596,07	2,46945	0,37042
	93	Dokončovací práce Inženýrských staveb				596,07		0,37042
94 <i>Lešení a stavební výtahy</i>								
33	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	75,0000	118,11	8 858,25	0,00592	0,44400
	94	Lešení a stavební výtahy				8 858,25		0,44400
95 <i>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</i>								
34	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	252,0000	60,50	15 246,00	0,00004	0,01008
35	952 90-2110.R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	756,0000	2,67	2 018,52	0,00000	0,00000
36	953 98-1103.R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule Z/12	kus	0,0000	110,50	0,00	0,00000	0,00000
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				17 264,52		0,01008
97 <i>Prorážení otvorů</i>								
37	971 03-3331.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	7,0000	51,24	358,68	(-0,02500)	(-0,17500)
38	971 03-3331.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	9,0000	48,50	436,50	0,00034	0,00238
39	971 03-3341.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	2,0000	85,37	170,74	(-0,02500)	(-0,22500)
40	971 03-3341.R01	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC + vyřezání otvoru v izol. tl.160 mm a fasád.desce	kus	2,0000	359,65	719,30	0,00034	0,00306
41	971 03-3351.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	kus	1,0000	193,44	193,44	(-0,05400)	(-0,10800)
42	971 03-3351.R01	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC + vyřezání otvoru v izolantu tl. 160 mm	kus	4,0000	440,29	1 761,16	0,00034	0,00068

Stavba: 132017B	Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	Základní rozpočet	List č.17
Objekt: SO 02	Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů	Datum tisku: 24.3.2017	
Rozpočet: 02.2	Stavební úpravy rev 02/2017		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
43	971 03-3351.R02	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC + vyřezání otvoru v izolantu tl. 50 mm	kus	1,0000	393,79	393,79	0,00000	0,00000
44	971 03-3351.R03	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC + vyřezání otvoru v izol. tl.160 mm a fasád.desce	kus	3,0000	440,29	1 320,87	0,00000	0,00000
45	971 03-3431.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	6,0000	51,24	307,44	(-0,06900)	(-0,41400)
46	971 03-3451.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC	kus	1,0000	344,10	344,10	0,00034	0,00204
47	972 01-2211.R00	Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,09 m2, nad 12cm + vybourání podlahy	kus	2,0000	92,54	185,08	(-0,20700)	(-0,20700)
							0,00133	0,00133
	97	Prorážení otvorů				6 191,10		(-1,20700) 0,01348
99		Staveništní přesun hmot						
48	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	24,0700	656,57	15 803,64	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				15 803,64		0,00000
711		Izolace proti vodě						
49	711 21-2000.RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	121,6700	17,58	2 138,96	0,00000	0,00000
50	711 21-2001.RT2	Hydroizolační povlak - nátěr proti vlhkosti vč.bandážování rohů, koutů	m2	121,6700	183,00	22 265,61	0,00150	0,18251
51	998 71-1202.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	244,0457	4,00	976,18	0,00000	0,00000
	711	Izolace proti vodě				25 380,75		0,18251
764		Konstrukce klempířské						
52	764 81-3133.R00	Lemování zdí z Pz lakovaného plechu, rš 330 mm K/23	m	3,5000	313,62	1 097,67	0,00000	0,00000
53	764 81-5211.R00	Žlab podokapní půlkruh. z Pz lak.plechu, rš 250 mm K/24	m	3,5000	322,92	1 130,22	0,00000	0,00000
54	998 76-4201.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	22,2789	1,90	42,33	0,00000	0,00000
	764	Konstrukce klempířské				2 270,22		0,00000
766		Konstrukce truhlářské						
55	766 T16	Věšáková stěna s lavicí pevně zabudovaná, mat MDF hl. 420 mm, v. 1700 mm, š.atyp dle místností, D+M	m	42,9500	2 773,89	119 138,58	0,00000	0,00000

Stavba: 132017B	Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	Základní rozpočet	List č.18
Objekt: SO 02	Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů	Datum tisku: 24.3.2017	
Rozpočet: 02.2	Stavební úpravy rev 02/2017		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
56	766 41-6142.R00	Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky do 1,5 m2	m2	20,4000	141,25	2 881,50	0,00017	0,00347
57	766 41-7111.R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	20,4000	70,77	1 443,71	0,00018	0,00367
58	766 66-1112.R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	14,0000	349,06	4 886,84	0,00000	0,00000
59	766 81-2113.R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 1,8 m T/19 a	kus	1,0000	919,64	919,64	0,00000	0,00000
60	766 81-2114.R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,1 m T/19 b	kus	1,0000	944,75	944,75	0,00000	0,00000
61	766 82-5121.R00	Montáž vestavěné skříňe 2křídlové policové	kus	5,0000	565,26	2 826,30	0,00019	0,00095
62	605-10010	Lať střešní profil smrkový 30/50 mm dl = 3 - 5 m T/15	m	20,4000	8,78	179,11	0,00083	0,01693
63	611-64940	Dveře vnitř. lamino 1kř. plné 60x197 T/21	kus	4,0000	3 017,10	12 068,40	0,01600	0,06400
64	611-64942	Dveře vnitř. lamino 1kř. plné 80x197 T/22	kus	10,0000	3 054,16	30 541,60	0,02000	0,20000
65	6151	Vestavná skříň vel.100x2050 mm, hl. 300 mm, lamino policová, T/18 a	kus	1,0000	8 731,70	8 731,70	0,00000	0,00000
66	6152	Vestavná skříň vel.4800x2500 mm, hl. 600 mm, lamino policová, T/18 b	kus	1,0000	47 766,99	47 766,99	0,00000	0,00000
67	615-81621.A	Linka kuchyňská atypická 150 cm T/20	soubor	0,0000	20 960,00	0,00	0,11600	0,00000
68	615-81622.A	Linka kuchyňská atypická 170 cm T/19 a	soubor	1,0000	20 552,57	20 552,57	0,12200	0,12200
69	615-81623.A	Linka kuchyňská atypická 195 cm T/19 b	soubor	1,0000	23 626,59	23 626,59	0,16100	0,16100
70	766- T15	Laminátová deska dřevotřísková DTDL tl. 18 mm hrany ABS	m2	21,2000	304,52	6 455,82	0,00000	0,00000
71	998 76-6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1,0000	1,00	1,00	0,00000	0,00000
	766	Konstrukce truhlářské				282 965,10		0,57202
	767	Konstrukce zámečnické						
72	767 T17	Šatní skříň dvoudílná vel. 1800x600x500 mm kovová D+M	ks	2,0000	3 925,56	7 851,12	0,00000	0,00000
73	998 76-7201.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,7500	1,70	2,98	0,00000	0,00000
	767	Konstrukce zámečnické				7 854,10		0,00000

Stavba: 132017B	Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	Základní rozpočet	List č.19
Objekt: SO 02	Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů	Datum tisku: 24.3.2017	
Rozpočet: 02.2	Stavební úpravy rev 02/2017		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
771		Podlahy z dlaždic a obklady						
74	771 44-5014.R00	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, v.do 100 mm	m	62,3400	63,46	3 956,10	0,00028	0,01746
75	771 57-5107.R00	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	40,9000	281,34	11 506,81	0,00455	0,18610
76	771 57-5109.R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	116,2500	305,52	35 516,70	0,00475	0,55219
77	771 57-8011.RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem vč. materiálu	m	62,3400	54,09	3 371,97	0,00011	0,00686
78	771 57-9791.R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	9,7000	8,84	85,75	0,00000	0,00000
79	771 58-9793.R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	157,1500	8,92	1 401,78	0,00040	0,06286
80	597-64210	Dlažba hladká protiskl. 300x300x9 mm	m2	127,8700	289,35	36 999,18	0,01920	2,45510
81	597-64230	Dlažba reliéfní 200x200x9 mm	m2	38,8700	366,64	14 251,30	0,01920	0,74630
82	597-64241	Dlažba keramická sokl 300x80x9 mm	kus	454,3702	37,83	17 188,82	0,00045	0,20447
83	998 77-1202.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	3,5000	6,90	24,15	0,00000	0,00000
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				124 302,55		4,23133
776		Podlahy povlakové						
84	776 42-1100.RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	75,1100	28,90	2 170,68	0,00059	0,04431
85	776 52-1200.R00	Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl,lepidlo	m2	72,3000	162,96	11 782,01	0,00034	0,02458
86	776 97-1509.R00	Rohož textilní tl. 9 mm čistící zóna vel. 1500x1200 mm, Z/11	m2	1,8000	1 047,36	1 885,25	0,00000	0,00000
87	776 97-6420.R00	Pryžová lišta k rohožím šířky 20 mm rohož 1500x1200 mm, Z/11	m	5,4000	437,55	2 362,77	0,00000	0,00000
88	776 99-4111.RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC	m	45,0000	27,28	1 227,60	0,00004	0,00180
89	776 99-6110.R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	72,3000	14,29	1 033,17	0,00002	0,00145
90	284-12285	Podlahovina PVC extra 1500x2,0 mm	m2	79,5300	304,62	24 226,43	0,00312	0,24813
91	998 77-6202.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	0,7900	0,82	0,65	0,00000	0,00000
	776	Podlahy povlakové				44 688,55		0,32028
777		Podlahy ze syntetických hmot						

Stavba: 132017B	Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	Základní rozpočet	List č.20
Objekt: SO 02	Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů	Datum tisku: 24.3.2017	
Rozpočet: 02.2	Stavební úpravy rev 02/2017		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
92	777 55-1482.R00	Vyrovnávací samoniv.stěrka, tl. 2	m2	200,3000	136,42	27 324,93	0,00000	0,00000
93	998 77-7201.R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	273,2493	0,95	259,59	0,00000	0,00000
	777	Podlahy ze syntetických hmot				27 584,51		0,00000
781		Obklady keramické						
94	781 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	137,6700	15,66	2 155,91	0,00000	0,00000
95	781 41-9706.R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	137,6700	27,13	3 734,99	0,00011	0,01514
96	781 47-5114.R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	137,6700	350,00	48 184,50	0,00475	0,65393
97	781 49-1001.RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	172,0000	33,00	5 676,00	0,00000	0,00000
98	166	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 8 mm	m	128,0000	21,90	2 803,20	0,00000	0,00000
99	597-60102.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	44,0000	16,87	742,28	0,00022	0,00968
100	597-813622	Obkládačka 19,8x19,8 mm	m2	151,4300	202,32	30 637,32	0,00000	0,00000
101	998 78-1202.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	3,6500	3,80	13,87	0,00000	0,00000
	781	Obklady keramické				93 948,07		0,67876
783		Nátěry						
102	783 22-5100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	13,7600	128,13	1 763,07	0,00031	0,00427
103	783 90-4811.R00	Odrezivění kovových konstrukcí u stáv. zárubní obroušení stav. nátěru	m2	10,7600	10,97	118,04	0,00001	0,00011
	783	Nátěry				1 881,11		0,00437
784		Malby						
104	784 16-1101.R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x	m2	852,0000	13,65	11 629,80	0,00015	0,12780
105	784 16-5522.R00	Malba tekutá , barva, bez penetrace, 2 x	m2	851,8300	45,80	39 013,81	0,00048	0,40888
	784	Malby				50 643,61		0,53668
790		Vnitřní vybavení						
106	790 1	Zásobník na toaletní papír do DN 200 mm D+M	ks	3,0000	525,05	1 575,15	0,00000	0,00000
107	790 2	Zásobník na papírové ručníky D+M	ks	3,0000	1 312,64	3 937,92	0,00000	0,00000

Stavba: 132017B	Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	Základní rozpočet	List č.21
Objekt: SO 02	Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů	Datum tisku: 24.3.2017	
Rozpočet: 02.2	Stavební úpravy rev 02/2017		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
108	790 4	Dávkovač tekutého mýdla 0,5 l D+M	ks	3,0000	702,82	2 108,46	0,00000	0,00000
109	790 5	Odpadkový koš na papírové ručníky 20 l D+M	ks	3,0000	693,52	2 080,56	0,00000	0,00000
110	790 7	Kartáč WC s držákem D+M	ks	3,0000	702,82	2 108,46	0,00000	0,00000
	790	Vnitřní vybavení				11 810,55		0,00000
M 212		Elektromontáže - silnoproud						
111	EL2	Elektroinstalace - šatny	komple	1,0000	68 454,00	68 454,00	0,00000	0,00000
112	EL3	Elektroinstalace - hromosvod pro VZT	komple	1,0000	2 725,00	2 725,00	0,00000	0,00000
	M 212	Elektromontáže - silnoproud				71 179,00		0,00000
MOB		Ochlazovací bazén, související zařízení a práce						
113	S1	Ochlazovací plast. bazén vel. 3,2 x 1,8m, hl.1,35m s přelivným žlabem, D+M	ks	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
	MOB	Ochlazovací bazén, související zařízení a práce				0,00		0,00000
D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						
114	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,9100	211,66	404,27	Index:	0,00000
115	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,9100	224,68	429,14	Index:	0,00000
116	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,5500	13,76	131,41	Index:	0,00000
117	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,9100	191,58	365,92	Index:	0,00000
118	979 08-6112.R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	1,9100	120,44	230,04	Index:	0,00000
119	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,9100	312,56	596,99	Index:	0,00000
120	909 - .R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce nepředvídatelné práce a činnosti	h	20,0000	174,88	3 497,60	0,00000	0,00000
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				5 655,37		0,00000

ROZPOČET

Zakázka: Revitalizace budovy č.p. 282, ul.Nádražní, Valašské Klobouky, Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů - Šatny - Elektroinstalace - včetně doplňku VZT

Investor: Město Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky

Vypracoval: Ing. Jakub Libosvár

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka rozváděče		
Doprava, Přesun		
Montáž - materiál		25 922,00
Montáž - práce		38 632,00
Mezisoučet 1	0,00	64 554,00
PPV z montáže: materiál + práce		3 900,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2		68 454,00
Dodav. dokumentace z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		68 454,00
Vedlejší náklady		
GZS z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		68 454,00
Základ a hodnota DPH 21%	68 454,00	14 376,00
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		82 830,00
Roční nárůst cen		0,00
Roční nárůst cen		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	25 922,00	38 632,00

ROZPOČET

Zakázka: Revitalizace budovy č.p. 282, ul.Nádražní, Valašské Klobouky, Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů - Šatny - Elektroinstalace - včetně doplňku VZT

Investor: Město Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky

Elektromontáže

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ							
CYKY-O 5x1.5, pod omítkou	m	8,00	17,20 Kč	138,00 Kč	15,00 Kč	120,00 Kč	258,00 Kč
CYKY-J 3x1.5, pod omítkou	m	105,00	9,70 Kč	1 019,00 Kč	15,00 Kč	1 575,00 Kč	2 594,00 Kč
CYKY-J 3x2.5, pod omítkou	m	50,00	17,00 Kč	850,00 Kč	15,00 Kč	750,00 Kč	1 600,00 Kč
CYKY-J 4x10, pod omítkou	m	8,00	87,00 Kč	696,00 Kč	15,00 Kč	120,00 Kč	816,00 Kč
CYKY-J 5x1.5, pod omítkou	m	25,00	17,20 Kč	430,00 Kč	15,00 Kč	375,00 Kč	805,00 Kč
CYKY-J 5x2.5, pod omítkou	m	18,00	28,00 Kč	504,00 Kč	15,00 Kč	270,00 Kč	774,00 Kč
CYKY-J 5x10, pod omítkou	m	16,00	111,00 Kč	1 776,00 Kč	17,00 Kč	272,00 Kč	2 048,00 Kč
UTP CAT6 PVC	m	36,00	8,00 Kč	288,00 Kč	15,00 Kč	540,00 Kč	828,00 Kč
SPÍNÁČE, PŘEPÍNAČE, ZAPUŠTĚNÉ – barva slonová kost							
Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 1, 1So, pro vodiče 1-2,5 mm ²	ks	5,00	67,00 Kč	335,00 Kč	55,00 Kč	275,00 Kč	610,00 Kč
Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (ovládač), pro vodiče 1-2,5 mm ²	ks	1,00	74,00 Kč	74,00 Kč	55,00 Kč	55,00 Kč	129,00 Kč
Spínač stiskací, zapuštěný, se signalizační doutnavkou, s propojovacími svorkami N a PE, Stupeň krytí: IP 55; 25 (10) A, 400 V AC; Šroubové svorky; Řazení: 3	ks	3,00	451,00 Kč	1 353,00 Kč	125,00 Kč	375,00 Kč	1 728,00 Kč
Kryt spínače kolébkového, pro spínače řazení 1, 6, 7. pro ovládací řazení 1/0, cena montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného spínače	ks	6,00	29,50 Kč	177,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	177,00 Kč
ZÁSUVKY NN ZAPUŠTĚNÉ, ZÁSUVKY SDĚLOVACÍ – barva sl. kost							
Zásuvka jednonásobná bezšroubová, s clonkami, pro vodiče 1,5-2,5 mm ² Cu, rozměr 81x81mm. Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm, korcová	ks	1,00	88,00 Kč	88,00 Kč	65,00 Kč	65,00 Kč	153,00 Kč
Zásuvka jednonásobná bezšroubová, s clonkami, pro vodiče 1,5-2,5 mm ² Cu, rozměr 81x81mm. Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm, průběžná	ks	1,00	88,00 Kč	88,00 Kč	65,00 Kč	65,00 Kč	153,00 Kč
Přístroj zásuvky datové; součástí dodávky je vázací páska, krytka a pojistka proti vytlačení z nosné masky; Upevnění zacvaknutím; samozařezávací svorky., Cat. 5e/u	ks	4,00	19,00 Kč	76,00 Kč	85,00 Kč	340,00 Kč	416,00 Kč
Kryt zásuvky datové s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem. cena montáže zahrnuta v ceně montáže přístroje datové zásuvky	ks	2,00	102,00 Kč	204,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	204,00 Kč
Maska nosná s 1 otvorem pro dva přístroje zásuvky datové, cena montáže zahrnuta v ceně montáže přístroje datové zásuvky	ks	2,00	48,00 Kč	96,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	96,00 Kč
RÁMEČKY PRO PŘÍSTROJE – barva sl. kost							
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, rozměr 81x81mm, cena montáže krytu je zahrnuta v montážní ceně příslušného přístroje	ks	10,00	17,50 Kč	175,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	175,00 Kč
KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY							

Krabice přístrojová pod omítku, materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC), Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D, průměr: 73 mm, hloubka: 42 mm	ks	4,00	6,00 Kč	24,00 Kč	39,00 Kč	156,00 Kč	180,00 Kč
Krabice odbočná pod omítku s víčkem, materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC), Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D, průměr: 73 mm, hloubka: 42 mm	ks	1,00	9,00 Kč	9,00 Kč	39,00 Kč	39,00 Kč	48,00 Kč
Krabice přístrojová pod omítku, materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC), Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D, průměr: 73 mm, hloubka: 66 mm	ks	12,00	18,00 Kč	216,00 Kč	45,00 Kč	540,00 Kč	756,00 Kč
Vnější trubka s velmi nízkou mechanickou odolností (L3N); materiál: samozhášivý polyvinylchlorid (PVC); mechanická pevnost: 125N/5cm; trubka je samozhášivá a je možné ji pokládat na a do hořlavých hmot všech tříd reakce na oheň (A1 - F); vnější průměr trubky: 21,2 mm; vnitřní průměr min.: 16 mm; barva: šedobílá RAL 9002; odpovídá normám: EN 61 386-1121; pod omítku	m	18,00	5,00 Kč	90,00 Kč	29,00 Kč	522,00 Kč	612,00 Kč
Svorka kabelová, 5x1-2,5mm2	ks	13,00	6,00 Kč	78,00 Kč	11,00 Kč	143,00 Kč	221,00 Kč
UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ							
3x1,5 až 4 mm2	ks	20,00	37,00 Kč	740,00 Kč		0,00 Kč	740,00 Kč
5x1,5 až 4 mm2	ks	4,00	68,00 Kč	272,00 Kč		0,00 Kč	272,00 Kč
4x10 mm2	ks	2,00	61,00 Kč	122,00 Kč		0,00 Kč	122,00 Kč
5x10 mm2	ks	2,00	84,00 Kč	168,00 Kč		0,00 Kč	168,00 Kč
10 mm2	ks	2,00	19,00 Kč	38,00 Kč		0,00 Kč	38,00 Kč
VZDUCHOTECHNIKA							
Doběhový spínač, 230V/10A	ks	2,00	201,00 Kč	402,00 Kč	85,00 Kč	170,00 Kč	572,00 Kč
SVÍTIDLA							
Svítlidlo dle výběru investora projektu	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč	200,00 Kč	200,00 Kč	200,00 Kč
SNÍMAČE POHYBU							
Spínač automatický, 230V, 10A	ks	1,00	780,00 Kč	780,00 Kč	115,00 Kč	115,00 Kč	895,00 Kč
ROZVÁDĚČE							
Rozváděč - náhrada původního rozváděče RP	ks	1,00	5 632,00	5 632,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	7 132,00 Kč
Konstrukce instalační plastová, 65 modulů	ks	1,00					
Rozvodnice oceloplechová, zapuštěná	ks	1,00					
10B-1 Jistič	ks	1,00					
16B-1 Jistič - jistění nových obvodů před doplněním VZT	ks	3,00					
10B-3 Jistič	ks	1,00					
16B-3 Jistič	ks	1,00					
Odpojení a demontáž stávajících prvků a opětovné zapojení v novém rozváděči	ks	1,00					
Podružný materiál	ks	1,00					
UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ							
Pospojování vodičem CYA 10 ž/z (H07V-K)	m	16,00	24,00 Kč	384,00 Kč	15,00 Kč	240,00 Kč	624,00 Kč
DEMONTÁŽE							
Elektroinstalace objektu	ks	1,00			12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
Identifikace nepotřebných přístrojů dle projektu a jejich demontáž (zásuvky NN)	ks	1,00					

Odvóz a zákonná likvidace demontovaného zařízení; včetně poplatků za uložení a likvidaci							
	ks	1,00					
STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE							
Příprava kapes pro krabice	ks	20,00		0,00 Kč	36,00 Kč	720,00 Kč	720,00 Kč
Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 50mm, hl. 50mm	m	50,00		0,00 Kč	34,00 Kč	1 700,00 Kč	1 700,00 Kč
Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stěnách šíře 50mm, hl. 50mm	m	50,00		0,00 Kč	120,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Odvoz sutí do 1 km	t	0,30		0,00 Kč	800,00 Kč	240,00 Kč	240,00 Kč
Příplatek za každý další 1 km odvozu sutí (odvoz 20km)	t	6,00		0,00 Kč	800,00 Kč	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč
Protipožární ucpávky kabelových tras	ks	3,00	1 200,00 Kč	3 600,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 600,00 Kč
Vícepráce způsobené neočekávanými skutečnostmi - rekonstrukce objektu s částí původní instalace bez dodání dokumentace původního stavu. Odchytky od skutečnosti prověřil a vyřešil realizační firma, případně ve spolupráci s projektantem.	ks	1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč
OSTATNÍ PROFESE							
Spolupráce s ostatními profesemi	hod	1,00		0,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč
Revizní technik	hod	8,00		0,00 Kč	450,00 Kč	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč
Spolupráce s revizním technikem	hod	1,00		0,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč
Podružný materiál	kpl	1,00		0,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč	0,00 Kč
Elektromontáže - celkem				25 922,00		38 632,00	64 304,00

Rozpočet neobsahuje cenu svítidla. Svítidlo bude vybráno investorem projektu.
Oproti původnímu stavu byly v elektroinstalaci provedeny pouze malé úpravy.

ROZPOČET

Zakázka: Revitalizace budovy č.p. 282, ul.Nadrazní, Valasské Klobouky, Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů - Šatny a sauna - Hromosvod - doplněk VZT

Investor: Město Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky

Vypracoval: Ing. Miroslav Fůsek

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka rozváděče	0,00	
Doprava, Přesun	0,00	
Montáž - materiál		1 428,00
Montáž - práce		1 143,00
Mezisoučet 1	0,00	2 571,00
PPV z montáže: materiál + práce		154,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2		2 725,00
Dodav. dokumentace z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		2 725,00
Vedlejší náklady		
GZS z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		2 725,00
Základ a hodnota DPH 21%	2 725,00	573,00
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		3 298,00
Roční nárůst cen		0,00
Roční nárůst cen		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	1 428,00	1 143,00

ROZPOČET

Zakázka: Revitalizace budovy č.p. 282, ul.Nádražní, Valašské Klobouky, Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů - Šatny a sauna - Hromosvod - doplněk VZT

Investor: Město Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky

Hromosvod

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
<i>PODPĚRA VEDENÍ - ZINKOVANÉ PROVEDENÍ</i>							
Na plechovcu střechu	ks	2,00	24,00 Kč	48,00 Kč	45,00 Kč	90,00 Kč	138,00 Kč
OJ objímka jímací tyče	ks	1,00	44,00 Kč	44,00 Kč	65,00 Kč	65,00 Kč	109,00 Kč
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ - ZINKOVANÉ PROVEDENÍ</i>							
SS spojovací	ks	4,00	7,00 Kč	28,00 Kč	33,00 Kč	132,00 Kč	160,00 Kč
SK křížová	ks	2,00	16,00 Kč	32,00 Kč	33,00 Kč	66,00 Kč	98,00 Kč
Držák jímače a trubky na stěnu objektu	ks	1,00	22,00 Kč	22,00 Kč	280,00 Kč	280,00 Kč	302,00 Kč
<i>HROMOSVOD - HLINÍKOVÉ PROVEDENÍ</i>							
Drát 8 AlMgSi, pevně	m	4,00	15,00 Kč	60,00 Kč	65,00 Kč	260,00 Kč	320,00 Kč
JR 2,0 AlMgSi s rovným koncem, L 2000mm	ks	1,00	244,00 Kč	244,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč	494,00 Kč
<i>OSTATNÍ PROFESE</i>							
Revizní technik	hod	1,00	450,00 Kč	450,00 Kč		0,00 Kč	450,00 Kč
Podružný materiál	kpl	1,00	500,00 Kč	500,00 Kč		0,00 Kč	500,00 Kč
Elektromontáže - celkem				1 428,00		1 143,00	2 571,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: 02.3 Zdravotechnická instalace rev 02/2017		Základní rozpočet
Objekt: SO 02	Název objektu: Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů	JKSO:
Stavba: 132017B	Název stavby: Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měřných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Valašské Klobouky	Náklady na MJ:	264 815,00
Počet listů: 8	Zakázkové číslo: 132017B	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: FILMONT, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	12 508,00	
	PSV celkem	249 429,00	
	M práce celkem	2 878,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		264 815,00	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZS		264 815,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: Michal Bližňák Datum: 24.3.2017 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Michal Bližňák, prokura Datum: Podpis: 	Za objednatele: Jméno: Ing. RAJEL BARDINEK Datum: Podpis: 
Základ pro DPH	21,0% čínl:	264 815,00 Kč
DPH	21,0% čínl:	55 611,00 Kč
Cena za objekt celkem:		320 426,00 Kč

Stavba: 132017B	Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	Základní rozpočet	List č.23
Objekt: SO 02	Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů	Datum tisku: 24.3.2017	
Rozpočet: 02.3	Zdravotechnická instalace rev 02/2017		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
97 Prorážení otvorů	7 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
721 Vnitřní kanalizace	0,00	10 228,00	0,00	0,00	0,00	0,0
722 Vnitřní vodovod	0,00	144 848,00	0,00	0,00	0,00	0,4
725 Zařizovací předměty	0,00	94 353,00	0,00	0,00	0,00	0,6
M23 Montáže potrubí	0,00	0,00	0,00	2 878,00	0,00	0,0
D96 Přesuny sutí a vyloučených hmot	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
KČ	12 508,00	249 429,00	0,00	2 878,00	0,00	1,1

Stavba: 132017B	Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	Základní rozpočet	List č.24
Objekt: SO 02	Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů	Datum tisku: 24.3.2017	
Rozpočet: 02.3	Zdravotechnická instalace rev 02/2017		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
1	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	40,0000	65,66	2 626,40	0,00004	0,00160
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 626,40		0,00160
97		Prorážení otvorů						
2	973	Zednické přípomoci včetně materiálu	hod	35,0000	202,53	7 088,55	0,00000	0,00000
	97	Prorážení otvorů				7 088,55		0,00000
721		Vnitřní kanalizace						
3	721 14-0802.R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	10,0000	91,74	917,40	(-0,01492)	(-0,14920)
4	721 17-1803.R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	20,0000	6,80	136,00	(-0,00210)	(-0,04200)
5	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	15,0000	14,27	214,05	0,00000	0,00000
6	733 17-4255.R00	Montáž potrubí z plastů HT D 40 mm	m	3,0000	27,90	83,70	0,00030	0,00090
7	733 17-4258.R00	Montáž potrubí z plastů HT D 75 mm	m	2,0000	33,48	66,96	0,00031	0,00062
8	733 17-4260.R00	Montáž potrubí z plastů HT D 110 mm	m	10,0000	61,47	614,70	0,00031	0,00310
9	286-15204.A	Trubka HTEM s hrdlem DN 40mm délka 1000 mm PP	kus	3,0000	99,32	297,96	0,00024	0,00072
10	286-15224.A	Trubka HT s hrdlem D 75 mm délka 1000 mm PP	kus	2,0000	144,19	288,38	0,00048	0,00096
11	286-15234.A	Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 1000 mm PP	kus	10,0000	348,57	3 485,70	0,00108	0,01080
12	286-15284.A	Fitinka HTB D 40 mm odbočky, kolena	kus	5,0000	36,50	182,50	0,00004	0,00020
13	286-15292.A	Fitinka HTB D 75 mm odbočky, kolena	kus	5,0000	46,08	230,40	0,00007	0,00035
14	286-15297.A	Fitinka HTB D 110 mm odbočky, kolena	kus	10,0000	63,43	634,30	0,00018	0,00180
15	286-15443.A	Kus čistící HTRE D 110 mm PP	kus	1,0000	86,21	86,21	0,00038	0,00038
16	551-62545.A	HL900N ventil(hlavice) přívzdušňovací DN 50/75/100	kus	1,0000	1 169,81	1 169,81	0,00049	0,00049
17	7210020	Uchycení potrubí	soub	1,0000	1 648,79	1 648,79	0,00000	0,00000
18	998 72-1201.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	100,5686	1,70	170,97	0,00000	0,00000
	721	Vnitřní kanalizace				10 227,83		(-0,19120) 0,02032

Stavba: 132017B	Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	Základní rozpočet	List č.25
Objekt: SO 02	Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů	Datum tisku: 24.3.2017	
Rozpočet: 02.3	Zdravotechnická instalace rev 02/2017		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
722		Vnitřní vodovod						
19	713 40-0811.R00	Odstranění tepelné izolace oplechování potrubí	m2	5,0000	92,20	461,00	(-0,00510)	(-0,02550)
20	721-0020	Uchycení potrubí	soub	1,0000	791,62	791,62	0,00000	0,00000
21	722 13-0801.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25, Dn20, DN15 vč armatur	m	75,0000	31,34	2 350,50	(-0,00213)	(-0,15975)
22	722 13-0802.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 32 a více vč armatur	m	20,0000	45,27	905,40	(-0,00497)	(-0,09940)
23	722 17-4212.R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 20	m	170,0000	32,18	5 470,60	0,00028	0,04760
24	722 17-4213.R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 25	m	155,0000	35,39	5 485,45	0,00028	0,04340
25	722 17-4214.R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 32	m	95,0000	61,53	5 845,35	0,00028	0,02660
26	722 17-4215.R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 40 mm	m	55,0000	69,54	3 824,70	0,00030	0,01650
27	722 17-4216.R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 50 mm	m	8,0000	71,26	570,08	0,00030	0,00240
28	722 18-1214.RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	170,0000	55,16	9 377,20	0,00005	0,00850
29	722 18-1214.RT8	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	155,0000	59,92	9 287,60	0,00007	0,01085
30	722 18-1214.RU1	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	95,0000	81,54	7 746,30	0,00007	0,00665
31	722 18-1214.RU4	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 42 mm	m	55,0000	82,05	4 512,75	0,00012	0,00660
32	722 18-1214.RU7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 52 mm	m	8,0000	103,86	830,88	0,00015	0,00120
33	722 23-9102.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	2,0000	66,12	132,24	0,00000	0,00000
34	722 23-9103.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	8,0000	69,58	556,64	0,00000	0,00000
35	722 23-9104.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4	kus	4,0000	84,09	336,36	0,00000	0,00000
36	722 23-9105.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4	kus	2,0000	111,71	223,42	0,00000	0,00000
37	722 23-9106.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2	kus	2,0000	136,93	273,86	0,00000	0,00000
38	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	483,0000	13,84	6 684,72	0,00018	0,08694

Stavba: 132017B	Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	Základní rozpočet	List č.26
Objekt: SO 02	Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů	Datum tisku: 24.3.2017	
Rozpočet: 02.3	Zdravotechnická instalace rev 02/2017		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
39	286-15133	Trubka D 20 x 2,8 mm délka 4 m PN 16 PPR m		170,0000	99,72	16 952,40	0,00014	0,02380
40	286-15135	Trubka D 25 x 3,5 mm délka 4 m PN 16 PPR m		155,0000	123,53	19 147,15	0,00023	0,03565
41	286-15138	Trubka D 32 x 4,4 mm délka 4 m PN 16 PPR m		95,0000	164,18	15 597,10	0,00037	0,03515
42	286-15140	Trubka D 40 x 5,5 mm délka 4 m PN 16 PPR m		55,0000	241,00	13 255,00	0,00057	0,03135
43	286-15143	Trubka D 50 x 6,9 mm délka 4 m PN 16 PPR m		8,0000	304,94	2 439,52	0,00089	0,00712
44	286-54002	Fitinka PPR D 20 mm kus		205,0000	4,33	887,65	0,00001	0,00205
45	286-54004	Fitinka PPR D 25 mm kus		195,0000	6,86	1 337,70	0,00002	0,00390
46	286-54006	Fitinka PPR D 32 mm kus		120,0000	9,26	1 111,20	0,00005	0,00600
47	286-54008	Fitinka PPR D 40 mm kus		85,0000	18,62	1 582,70	0,00010	0,00850
48	286-54010	Fitinka PPR D 50 mm kus		10,0000	44,22	442,20	0,00017	0,00170
49	311-79107	Tyč závitová M12, DIN 975 m		10,0000	27,03	270,30	0,00072	0,00720
50	423-10113	Objímka dvoušroubová 25-30 mm 3/4' kus		10,0000	11,54	115,40	0,00005	0,00050
51	423-10114	Objímka dvoušroubová 31-38 mm 1' kus		12,0000	11,11	133,32	0,00006	0,00072
52	423-10115	Objímka dvoušroubová 40-46 mm 5/4' kus		8,0000	13,73	109,84	0,00007	0,00056
53	551 10-0124.	Kohout kulový voda 1' kus		4,0000	139,72	558,88	0,00000	0,00000
54	551 10-0125.	Kohout kulový voda 5/4' kus		4,0000	218,89	875,56	0,00000	0,00000
55	551 10-0126.	Kohout kulový voda 6/4' kus		2,0000	386,51	773,02	0,00000	0,00000
56	551 10-0127.	Kohout kulový voda 2' kus		2,0000	524,37	1 048,74	0,00000	0,00000
57	551 10-0203.	Klapka zpětná voda 1' kus		2,0000	172,27	344,54	0,00000	0,00000
58	551 10-0304.	Filtr závitový 1' kus		2,0000	144,37	288,74	0,00000	0,00000
59	551-66501	Ventil pojistný pro el.tlakové ohříváče T1847 1/2' kus		2,0000	131,68	263,36	0,00063	0,00126
60	998 72-2201.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m %		1 432,0099	1,15	1 646,81	0,00000	0,00000
	722	Vnitřní vodovod				144 847,80		(-0,28465) 0,42270
725		Zařizovací předměty						
61	597 10-1111.R00	Montáž sprchového žlabu nebo vpustí m		4,0000	688,87	2 755,48	0,08494	0,33976

Stavba: 132017B	Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	Základní rozpočet	List č.27
Objekt: SO 02	Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů	Datum tisku: 24.3.2017	
Rozpočet: 02.3	Zdravotechnická instalace rev 02/2017		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
62	725 11-0814.R00	Demontáž zařizovacích předmětů					(-0,03420)	(-0,68400)
		soubor		20,0000	107,01	2 140,20	0,00000	0,00000
63	725 11-9106.R00	Montáž splach.nádrží nízkopoložených s ventilem						
		kus		1,0000	176,92	176,92	0,00011	0,00011
64	725 11-9306.R00	Montáž klozetu závěsného						
		soubor		3,0000	704,22	2 112,66	0,00089	0,00267
65	725 11-9402.R00	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu						
		soubor		3,0000	775,82	2 327,46	0,00000	0,00000
66	725 12-9201.R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže						
		soubor		1,0000	805,79	805,79	0,00375	0,00375
67	725 21-9401.R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva						
		soubor		7,0000	157,03	1 099,21	0,00140	0,00980
68	725 21-9503.R00	Montáž krytu sifonu umyvadel						
		soubor		6,0000	124,50	747,00	0,00007	0,00042
69	725 24-9102.R00	Montáž sprchových mís a vaniček						
		soubor		1,0000	1 185,91	1 185,91	0,00062	0,00062
70	725 24-9103.R00	Montáž sprchových koutů						
		soubor		1,0000	859,73	859,73	0,00017	0,00017
71	725 31-9101.R00	Montáž dřezů jednoduchých						
		soubor		2,0000	521,58	1 043,16	0,00212	0,00424
72	725 33-9101.R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur						
		kus		1,0000	531,70	531,70	0,00379	0,00379
73	725 82-9202.R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové						
		kus		9,0000	104,54	940,86	0,00024	0,00216
74	725829202š00	Montáž baterie výlevkové nástěnné						
		kus		1,0000	139,72	139,72	0,00000	0,00000
75	725 82-9301.R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové						
		kus		8,0000	109,44	875,52	0,00004	0,00032
76	725 84-9200.R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška						
		kus		9,0000	167,70	1 509,30	0,00013	0,00117
77	286-96751	Modul-WC s ovládním zepředu komplet						
		kus		3,0000	3 316,34	9 949,02	0,01297	0,03891
78	286-96752	Tlačítko ovládací plastové						
		kus		3,0000	825,80	2 477,40	0,00032	0,00096
79	551-45000	Baterie umyvadlová a dřezová stojánková						
		kus		9,0000	787,53	7 087,77	0,00120	0,01080
80	551-45038	Baterie nástěnná s kul ústí pro výlevku						
		kus		1,0000	837,00	837,00	0,00160	0,00160
81	551 45-0380.	Baterie sprchová nástěnná						
		kus		9,0000	780,42	7 023,78	0,00000	0,00000
82	551-62325	zápachová uzávěrka DN 50 x 6/4'						
		kus		3,0000	106,55	319,65	0,00023	0,00069
83	551-62328.A	uzávěrka zápachová DN 30 5/4'pro umyvadla						
		kus		9,0000	105,54	949,86	0,00020	0,00180
84	551-62358.A	Trubka pro připojení WC DN100						
		kus		1,0000	164,53	164,53	0,00029	0,00029
85	551-62420.A	Zápachová uzávěrka pro pračky DN 40/50						
		kus		2,0000	108,06	216,12	0,00028	0,00056
86	551-62454.A	Uzávěrka zápach.d 90 mm sprchové kouty						
		kus		1,0000	259,69	259,69	0,00000	0,00000

Stavba: 132017B	Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	Základní rozpočet	List č.28
Objekt: SO 02	Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů	Datum tisku: 24.3.2017	
Rozpočet: 02.3	Zdravotechnická instalace rev 02/2017		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
87	551-62559	Podlahová vpust' vč. napojení	kus	4,0000	312,55	1 250,20	0,00043	0,00172
88	551 67-3931.	Sedátko klozetové	kus	3,0000	549,37	1 648,11	0,00000	0,00000
89	552-20113.M	Vanička sprchová	kus	1,0000	3 599,11	3 599,11	0,00837	0,00837
90	552-31346	Dřez nerez odkapní	kus	2,0000	1 526,02	3 052,04	0,00600	0,01200
91	554-84451.A	Dveře sprchové kloubové 90cm	kus	1,0000	6 285,58	6 285,58	0,01000	0,01000
92	642-15323.A	Umyvadlo bílé s otv.bat. š. 600 mm	kus	6,0000	1 046,46	6 278,76	0,01400	0,08400
93	642-21384	Umývatko rohové bílé s otv. bat. 45x46 cm	kus	1,0000	1 035,33	1 035,33	0,00900	0,00900
94	642-51350	Pisoár keram. s radar splachovačem vč. napájení	kus	1,0000	8 358,46	8 358,46	0,01650	0,01650
95	642-62879	Nádrž keramická splachování 3/6 I, včetně svodu a přípoj. hadičky	kus	1,0000	1 069,06	1 069,06	0,01100	0,01100
96	642-71101	Výlevka se sklop. plast. mřížkou, bílá	kus	1,0000	3 848,36	3 848,36	0,01400	0,01400
97	642-86105	Sada instalační k umyvadlům č. 890349###0001	pár	7,0000	43,07	301,49	0,00050	0,00350
98	642-91560	Kryt na sifón bílý polosloup	kus	6,0000	1 002,29	6 013,74	0,00800	0,04800
99	725029	Rohový ventil 1/2" x 3/8", pračkový ventil 1/2' x 3/4'	kus	21,0000	133,55	2 804,55	0,00000	0,00000
100	998 72-5201.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	940,8023	0,29	272,83	0,00000	0,00000
	725	Zařizovací předměty				94 353,06		(-0,68400) 0,64268
M23		Montáže potrubí						
101	905 - .R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	10,0000	191,89	1 918,90	0,00000	0,00000
102	910 - .R00	Hzs - predbezne obhlidky a revize	h	5,0000	191,89	959,45	0,00000	0,00000
	M23	Montáže potrubí				2 878,35		0,00000
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
103	979 01-1221.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	1,5300	397,10	607,56	Index:	0,00000
104	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,5300	225,75	345,40	Index:	0,00000
105	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,6500	13,76	105,26	Index:	0,00000
106	979 09-5312.R00	Naložení a složení suti	t	1,5300	767,22	1 173,85	Index:	0,00000

Stavba: 132017B	Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	Základní rozpočet	List č.29
Objekt: SO 02	Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů	Datum tisku: 24.3.2017	
Rozpočet: 02.3	Zdravotechnická instalace rev 02/2017		

Poř. č.	Položka	Popis		Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		MJ	Množství				
107	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební sutě					
		t	1,5300	366,87	561,31	Index:	0,00000
	D96	Přesuny sutě a vybouraných hmot			2 793,38		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 02.4 Vzduchotechnická zařízení		Základní rozpočet
Objekt: SO 02	Název objektu: Rekonstrukce vnitřních Instalací a povrchů	JKSO:
Stavba: 132017B	Název stavby: Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Valašské Klobouky	Náklady na MJ:	256 636,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 132017B	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: FILMONT,s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	256 636,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		256 636,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		256 636,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: Michal Bližňák Datum: 24.3.2017 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Michal Bližňák, prokura Datum: Podpis: 	Za objednatele: Jméno: <i>Ing. RADEL JADINKA</i> Datum: Podpis: 
Základ pro DPH	21,0% činí:	256 636,00 Kč
DPH	21,0% činí:	53 894,00 Kč
Cena za objekt celkem:		310 530,00 Kč

Stavba: 132017B	Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	Základní rozpočet	List č.31
Objekt: SO 02	Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů	Datum tisku: 24.3.2017	
Rozpočet: 02.4	Vzduchotechnická zařízení		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00	0,00	0,00	256 636,00	0,00	0,0
Kč		0,00	0,00	0,00	256 636,00	0,00	0,0

Stavba: 132017B	Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	Základní rozpočet	List č.32
Objekt: SO 02	Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů	Datum tisku: 24.3.2017	
Rozpočet: 02.4	Vzduchotechnická zařízení		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení						
1	Zař.č.1	VZT jednotka s rekuperací-přívod 1145m3/h odvod 1200m3/h	ks	1,0000	176 000,00	176 000,00	0,00000	0,00000
2	Předb.cena	Tlumič do potrubí 315/1000	ks	3,0000	2 730,00	8 190,00	0,00000	0,00000
3	Předb.cena	Regulační klapka ruční 30-15 pro 4hr.potr.300x150	ks	2,0000	630,00	1 260,00	0,00000	0,00000
4	Předb.cena	Anemostat přívodní 300*300 čtvercový bez regulace	ks	1,0000	750,00	750,00	0,00000	0,00000
5	Předb.cena	Vyústka 2řadá komfort.s regul.400*200 přívodní	ks	1,0000	780,00	780,00	0,00000	0,00000
6	Předb.cena	Vyústka 1řadá pro kruh.potr.komfort.400*75 odvodní s regulací	ks	4,0000	390,00	1 560,00	0,00000	0,00000
7	Předb.cena	Ventilátor axiál.nástěnný průměr 200 - 4pólový 230V, 40W	ks	2,0000	3 200,00	6 400,00	0,00000	0,00000
8	Předb.cena	Přetlaková žaluziová klapka 200 plastová	ks	2,0000	685,00	1 370,00	0,00000	0,00000
9	Předb.cena	Potrubí 4hr.SK.I.pozink.do obvodu 1500 vč.40%tvar.	m	12,5000	598,00	7 475,00	0,00000	0,00000
10	Předb.cena	Potrubí SPIRO 315 včetně 20% tvarovek	m	7,6000	300,00	2 280,00	0,00000	0,00000
11	Předb.cena	Tepelná izolace na potrubí tl.60mm vč.oplechování pozink.plechem tl.0,5mm	m2	6,8000	965,00	6 562,00	0,00000	0,00000
12	Předb.cena	Výfuková hlavice kruh.315	ks	1,0000	1 900,00	1 900,00	0,00000	0,00000
13	Předb.cena	SPIRO 280 včetně 50% tvarovek	m	1,4000	390,00	546,00	0,00000	0,00000
14	Předb.cena	SPIRO 200 včetně 10% tvarovek	m	20,0000	205,00	4 100,00	0,00000	0,00000
15	Předb.cena	Vyústka 1řadá pro kruh.potrubí 800*75 odvodní s regulací	ks	6,0000	630,00	3 780,00	0,00000	0,00000
16	Předb.cena	Vyústka 1řadá pro 4hr.potrubí komfort.400*150 odvodní bez regulace	ks	1,0000	330,00	330,00	0,00000	0,00000
17	Předb.cena	Ventilátor nástěnný axiální 150P, 230V, 35W, Qv=280m3/h při 0 Pa	ks	1,0000	1 050,00	1 050,00	0,00000	0,00000
18	Předb.cena	Žaluziová klapka plastová 160	ks	1,0000	650,00	650,00	0,00000	0,00000
19	Předb.cena	Potrubí SPIRO 160	m	0,6000	195,00	117,00	0,00000	0,00000
20	Předb.cena	Montáž zař.č.1(20% z dodávky)	kopl.	1,0000	27 000,00	27 000,00	0,00000	0,00000

Stavba: 132017B	Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Kloubouky	Základní rozpočet	List č.33
Objekt: SO 02	Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů	Datum tisku: 24.3.2017	
Rozpočet: 02.4	Vzduchotechnická zařízení		



Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
21	Zař.č.4	Krycí mřížka 200*400	ks	1,0000	280,00	280,00	0,00000	0,00000
22	Předb.cena	Montáž zař.č.4 (20% z dodávky)	kompl.	1,0000	56,00	56,00	0,00000	0,00000
23	Zař .č.-1-4.	Materiál potřebný k montáži a zprovoznění VZT zařízení	kg	20,0000	150,00	3 000,00	0,00000	0,00000
24	904 - .R03	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci komplexní zkouška a zaškolení obsluhy	h	4,0000	300,00	1 200,00	0,00000	0,00000
	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				256 636,00		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 02.5 Zámečnické konstrukce		Základní rozpočet
Objekt: SO 02	Název objektu: Rekonstrukce vnitřních Instalací a povrchů	JKSO:
Stavba: 132017B	Název stavby: Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Valašské Klobouky	Náklady na MJ:	64 359,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 132017B	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: FILMONT, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	28 340,00	
	PSV celkem	36 018,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		64 359,00	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		64 359,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: Michal Bližňák Datum: 24.3.2017 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Michal Bližňák, prokura Datum: Podpis: 	Za objednatele: Jméno: Ing. RAJČEK ZADRINKA Datum: Podpis: 
Základ pro DPH	21,0% činí:	64 359,00 Kč
DPH	21,0% činí:	13 515,00 Kč
Cena za objekt celkem:		77 874,00 Kč

Stavba: 132017B	Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	Základní rozpočet	List č.35
Objekt: SO 02	Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů	Datum tisku: 24.3.2017	
Rozpočet: 02.5	Zámečnické konstrukce		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
3 Svíslé a kompletní konstrukce	28 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
99 Staveništní přesun hmot	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
767 Konstrukce zámečnické	0,00	36 018,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	28 340,00	36 018,00	0,00	0,00	0,00	0,2

Stavba: 132017B	Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	Základní rozpočet	List č.36
Objekt: SO 02	Rekonstrukce vnitřních instalací a povrchů	Datum tisku: 24.3.2017	
Rozpočet: 02.5	Zámečnické konstrukce		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
3		Svislé a kompletní konstrukce						
1	342 17-2030.R00	Montáž panelů, stěna složitá, tl. do 8 cm	m2	14,8000	350,00	5 180,00	0,00000	0,00000
2	342 17-2052.R00	Montáž panelů, lemovací prvky složitě	m	43,0000	185,00	7 955,00	0,00000	0,00000
3	612-10108.A	Panel stěnový - tl.jádra 80 mm	m2	11,3000	1 014,00	11 458,20	0,01184	0,13379
4	612-10140.A	Panel střešní tl.jádra 80 mm	m2	3,5000	1 034,28	3 619,98	0,01154	0,04039
	3	Svislé a kompletní konstrukce				28 213,18		0,17418
99		Staveništní přesun hmot						
5	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,1742	730,00	127,15	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				127,15		0,00000
767		Konstrukce zámečnické						
6	767 64-4120.R00	Dokončení okování dveří, oc. konstr., otvřavých 2kříd	kus	1,0000	652,00	652,00	0,00037	0,00037
7	767 99-5106.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	197,6300	24,30	4 802,41	0,00005	0,00988
8	Předb. cena	Větrací mřížka uzavíratelná prům.160 plastová D+M	ks	2,0000	150,00	300,00	0,00000	0,00000
9	Předb.cena	Skříň jednotky pro šatny fotbalistů 2700*660*2580	kg	197,6300	150,00	29 644,50	0,00000	0,00000
10	998 76-7201.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	353,9891	1,75	619,48	0,00000	0,00000
	767	Konstrukce zámečnické				36 018,39		0,01025

Položkový rozpočet

Rozpočet: 03.1 Sanace vlhkého zdiva		Základní rozpočet
Objekt: SO 03	Název objektu: Sanace vlhkého zdiva	JKSO:
Stavba: 132017B	Název stavby: Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Valašské Klobouky	Náklady na MJ:	16 770,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 132017B	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: FILMONT, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	16 770,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		16 770,00	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		16 770,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: Michal Bližňák Datum: 24.3.2017 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Michal Bližňák, prokura Datum: Podpis: 	Za objednatele: Jméno: Ing. RADEK ZADNÍČKA Datum: Podpis: 
Základ pro DPH	21,0% činí:	16 770,00 Kč
DPH	21,0% činí:	3 522,00 Kč
Cena za objekt celkem:		20 292,00 Kč

Stavba: 132017B	Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	Základní rozpočet	List č.38
Objekt: SO 03	Sanace vlhkého zdiva	Datum tisku: 24.3.2017	
Rozpočet: 03.1	Sanace vlhkého zdiva		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS Hmotnost	
3	Svislé a kompletní konstrukce	16 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
99	Staveništní přesun hmot	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč		16 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2

Stavba: 132017B	Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	Základní rozpočet	List č.39
Objekt: SO 03	Sanace vlhkého zdiva	Datum tisku: 24.3.2017	
Rozpočet: 03.1	Sanace vlhkého zdiva		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
3		<i>Svislé a kompletní konstrukce</i>						
1	319 30-0010.R00	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojem, fólie m2		5,1040	3 250,00	16 588,00	0,04742	0,24203
	3	Svislé a kompletní konstrukce				16 588,00		0,24203
99		<i>Staveništní přesun hmot</i>						
2	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t		0,2420	752,00	182,01	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				182,01		0,00000

Harmonogram stavby : Revitalizace budovy č.p. 282, Valašské Klobouky, šatny fotbalistů

Zhotovitel : FILMONT, s.r.o.
Cyrilometodějská 578
76601 Valašské Klobouky

Zahájení prací: 12.6.2017
Dokončení díla: 27.9.2017

Číslo	Název	Cena (Kč)	červen 2017			červenec 2017				srpen 2017				září 2017				
			2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
132017B	Revitalizace budovy č.p.282, Valašské Klobouky	1 746 610																
00.2	Vedlejší a ostatní náklady	60 000																
02.1	Bourání rev 02/2017	54 180																
96	Bourání konstrukcí	12 507																
97	Prorážení otvorů	5 612																
766	Konstrukce truhlářské	5 858																
776	Podlahy povlakové	2 762																
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	27 441																
02.2	Stavební úpravy rev 02/2017	1 029 850																
1	Zemní práce	742																
2	Základy a zvláštní zakládání	2 615																
3	Svislé a kompletní konstrukce	20 876																
4	Vodorovné konstrukce	5 289																
5	Komunikace	1 973																
61	Úpravy povrchů vnitřní	178 635																
63	Podlahy a podlahové konstrukce	16 169																
64	Výplně otvorů	4 675																
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	596																
94	Lešení a stavební výtahy	8 858																
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	17 265																
97	Prorážení otvorů	6 191																
99	Stavební přesun hmot	15 804																
711	Izolace proti vodě	25 381																
764	Konstrukce klempířské	2 270																
766	Konstrukce truhlářské	282 965																
767	Konstrukce zámečnické	7 854																
771	Podlahy z dlaždic a obklady	124 303																
776	Podlahy povlakové	44 689																
777	Podlahy ze syntetických hmot	27 585																
781	Obklady keramické	93 948																
783	Nátěry	1 881																
784	Malby	50 644																
790	Vnitřní vybavení	11 811																
M212	Elektromontáže - silnoproud	71 179																
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	5 655																
02.3	Zdravotechnická instalace rev 02/2017	264 815																
95	ZTI	264 815																
02.4	Vzduchotechnická zařízení	256 636																
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	256 636																
02.5	Zámečnické konstrukce	64 359																
3	Svislé a kompletní konstrukce	28 213																
99	Stavební přesun hmot	127																
767	Konstrukce zámečnické	36 018																
03.1	Sanace vlhkého zdiva	16 770																
3	Svislé a kompletní konstrukce	16 588																
99	Stavební přesun hmot	182																

FILMONT, s.r.o.
Cyrilometodějská 578
766 01 Valašské Klobouky
IČ: 27666425, DIČ: CZ27666425
mobil: 604 255 456, biznisk@filmont.cz