

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **220905** Zhotovení linky v ODD. 906 A3 a 906 A15

Objekt: **220905** Zhotovení linky v ODD. 906 A3 a 906 A15

Rozpočet: **01** Zhotovení linky v ODD. 906 A3 a 906 A15

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____


Rozpis ceny	Celkem
HSV	458 262,19
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	458 262,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	458 262,19 CZK
Základní DPH	21 %	96 235,06 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 554 497,25 CZK

v _____ dne _____
) _____

 Za objednatele

Popis stavby: 220905 - Zhotovení linky v ODD. 906 A3 a 906 A15
Popis objektu: 220905 - Zhotovení linky v ODD. 906 A3 a 906 A15
Popis rozpočtu: 01 - Zhotovení linky v ODD. 906 A3 a 906 A15

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			102 936,00	22
5	Komunikace	HSV			298 620,00	65
99	Staveništní přesun hmot	HSV			56 706,19	12
Cena celkem					458 262,19	100

Položkový rozpočet

S:	220905	Zhotovení linky v ODD. 906 A3 a 906 A15
O:	220905	Zhotovení linky v ODD. 906 A3 a 906 A15
R:	01	Zhotovení linky v ODD. 906 A3 a 906 A15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				102 936,00
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	284,40000	115,00	32 706,00
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	284,40000	15,00	4 266,00
3	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 včetně rozprostření	m3	284,40000	135,00	38 394,00
4	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	948,00000	27,50	26 070,00
5	0001	Přesun mechanizace- pásový bagr 15t	kompl	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: 5		Komunikace				298 620,00
6	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	948,00000	135,00	127 980,00
7	572701111R00	Vyspravení hrubě drceným, místním materiálem (stavední suť, kámen) vč. nákladky	m3	284,40000	600,00	170 640,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				56 706,19
8	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	694,07820	81,70	56 706,19

