

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 6440-0112-2022-27

Zakázka: Výměna podlahových krytin Letiště Čáslav

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.07.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VV TOP s.r.o.

IČ:

49977202

DIČ:

cz49977202

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

380 147,05

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
380 147,05
0,00

Výše daně
79 830,88
0,00

Cena s DPH

v CZK

459 977,93

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6440-0112-2022-27

Zakázka: **Výměna podlahových krytin Letiště Čáslav**

Místo: Datum: 22.07.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: VV TOP s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		380 147,05	459 977,93	
01	SO č. 1 Stará věž, místnost č.103 a č.104	65 588,54	79 362,13	STA
02	SO č. 90 Výšková budova, místnost č.120	29 558,35	35 765,60	STA
03	SO č. 438 Strážnice TOP místnost dozorčího	32 621,06	39 471,48	STA
04	SO č. 448 OTL-1, místnost č.203a a č.203b	27 346,35	33 089,08	STA
05	SO č. 4 Hangár, místnost č.205	93 724,44	113 406,57	STA
06	SO č. 30 dílny RNS, místnost č.141, č.150, č.151 a kuchyňka č.232	131 308,31	158 883,06	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Zakázka:

Výměna podlahových krytin Letiště Čáslav

Objekt:

01 - SO č. 1 Stará věž, místnost č.103 a č.104

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.07.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VV TOP s.r.o.

IČ:

49977202

DIČ:

cz49977202

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

65 588,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 588,54	21,00%	13 773,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

79 362,13

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Výměna podlahových krytin Letiště Čáslav

Objekt:

01 - SO č. 1 Stará věž, místnost č.103 a č.104

Místo:

Datum: 22.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VV TOP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

65 588,54

D HSV

Práce a dodávky HSV

689,04

D 997

Přesun sutě

689,04

1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,232		
---	---	-----------	---	---	-------	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211

2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,232		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,320		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

P

Poznámka k položce:

VV

Odvoz na řízenou skládku do dalších 10 km.

0,232*10 'Přepočtené koeficientem množství

2,320

4	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,232		
---	---	-----------	---	---	-------	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013813

D PSV

Práce a dodávky PSV

6

D 776

Podlahy povlakové

5	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	36,000		
---	---	-----------	--	---	--------	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776410811

6	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	40,300		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201814

P

Poznámka k položce:

VV

Demontáž zatěžového koberce.

21+19,3

40,300

7	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	40,300		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201811

P

Poznámka k položce:

Demontáž PVC krytiny.

8	K	776111117	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)	m2	40,300		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111117

9	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	40,300		
---	---	-----------	---------------------------------	----	--------	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311

10	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	40,300		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121112

11	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	40,300		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141122

12	K	776211211	Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních	m2	40,300		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776211211

VV

21+19,3

40,300

13	M	69751091	koberec 500x500mm, tl 6.8mm, hm 4585g/m2, 100% Aquafil Econyl SDN, hm vlákna 615g/m2, všívaná vázaná smyčka, podklad bitumen, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 33, útlum 25dB	m2	44,330		
----	---	----------	---	----	--------	--	--

VV

40,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

44,330

14	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	36,000		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776411111					
	VV		5*2+4,2*2			18,400	
	VV		4,6*2+4,2*2			17,600	
	VV		Součet			36,000	
15	M	28411006	lišta soklová PVC samolepící 15x50mm	m	36,720		
P		Poznámka k položce:					
VV		Dodávka soklových lišt v odstínu podlahy.				36,720	
		36*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
16	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,526		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776101					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Zakázka:

Výměna podlahových krytin Letiště Čáslav

Objekt:

02 - SO č. 90 Výšková budova, místnost č.120

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.07.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VV TOP s.r.o.

IČ:

49977202

DIČ:

cz49977202

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 558,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 558,35	21,00%	6 207,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

35 765,60

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Výměna podlahových krytin Letiště Čáslav

Objekt:

02 - SO č. 90 Výšková budova, místnost č.120

Místo:

Datum: 22.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VV TOP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 558,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

163,35

D 997

Přesun sutě

163,35

1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,055		
---	---	-----------	---	---	-------	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211

2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,055		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,550		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

P

Poznámka k položce:

VV

Odvoz na řízenou skládku do dalších 10 km.

0,055*10 'Přepočtené koeficientem množství

0,550

4	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,055		
---	---	-----------	---	---	-------	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013813

D PSV

Práce a dodávky PSV

2

D 776

Podlahy povlakové

5	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	18,000		
---	---	-----------	--	---	--------	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776410811

VV

5*2+4*2

18,000

6	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	20,000		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201811

P

Poznámka k položce:

VV

Demontáž zátěžového koberce.

5*4

20,000

7	K	776111117	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)	m2	20,000		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111117

8	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	20,000		
---	---	-----------	---------------------------------	----	--------	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311

9	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	20,000		
---	---	-----------	--	----	--------	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121112

10	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	20,000		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141122

11	K	776211211	Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních	m2	20,000		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776211211

12	M	69751092	koberce 500x500mm, tl 6.5mm, hm 4290g/m2, 100% Invista Polyamide 6.6, hm vláknů 800g/m2, strukturovaná vázaná smyčka, podklad bitumen, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 33, útlum 25dB	m2	22,000		
----	---	----------	--	----	--------	--	--

VV

20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

22,000

13	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	18,000		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

14	M	28411006	lišta soklová PVC samolepicí 15x50mm	m	18,360		
----	---	----------	--------------------------------------	---	--------	--	--

P

Poznámka k položce:

VV

Dodávka soklových lišt v odstínu podlahy.

18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

18,360

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,254		

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776101

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Zakázka:

Výměna podlahových krytin Letiště Čáslav

Objekt:

03 - SO č. 438 Strážnice TOP místnost dozorčího

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.07.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VV TOP s.r.o.

IČ:

49977202

DIČ:

cz49977202

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 621,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 621,06	21,00%	6 850,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

39 471,48

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Výměna podlahových krytin Letiště Čáslav

Objekt:

03 - SO č. 438 Strážnice TOP místnost dozorcího

Místo:

Datum: 22.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VV TOP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 621,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

201,96

D 997

Přesun sutě

201,96

1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,068		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211							
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,068		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501							
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,680		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509							
P Poznámka k položce: Odvoz na řízenou skládku do dalších 10 km.							
VV					0,068*10 'Přepočtené koeficientem množství	0,680	
4	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,068		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013813							
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 762 Konstrukce tesařské							
5	K	762521962	Vyřezání části podlahy tesařské bez vyřezání polštářů z desek tvrdých (cementotřískových, cementových, dřevoštěpkových apod), plochy otvoru jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2	m	2,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762521962							
6	K	762523962	Doplnění tesařské podlahy deskami - montáž (materiál ve specifikaci) tvrdými (cementotřískovými, cementovými, dřevoštěpkovými apod), plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2	m2	2,000		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762523962							
7	M	60726278	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 22mm	m2	2,160		
VV					2*1,08 'Přepočtené koeficientem množství	2,160	
8	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,028		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762101							
D 776 Podlahy povlakové							
9	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	15,300		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776410811							
VV					(2,45+1,7)*2+3,5*2	15,300	
10	K	776430811	Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových	m	6,900		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776430811							
VV					3,5+3*0,8+1	6,900	
11	K	776301811	Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů bez podložky	m	2,400		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776301811							
VV					0,8*3	2,400	
12	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	16,175		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201811							
P Poznámka k položce: Demontáž PVC krytiny.							
VV					2,45*3,5+0,55*3+1,7*3,5	16,175	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	16,450		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111116				
14	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	16,450		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311				
15	K	776121411	Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	10,500		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121411				
	P		Poznámka k položce: Dvousložkový adhezivní epoxidový nátěr s pískem				
	VV		16,45-5,95		10,500		
16	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	5,950		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121112				
	VV		1,7*3,5		5,950		
17	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	16,450		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141122				
18	K	776221211	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců standardních	m2	14,525		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221211				
	VV		2,45*3,5+1,7*3,5		14,525		
19	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm	m	2,400		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776321111				
20	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m	2,400		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776321211				
21	K	776521111	Montáž podlahovin z PVC na stěnu lepením pásů, výšky do 2 m	m2	1,650		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776521111				
	VV		0,55*3		1,650		
22	M	28411021	PVC vinyl homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3550g/m2, hořlavost Bfl S1,	m2	19,113		
			VV 14,525+1,650+2,4*0,5		17,375		
			VV 17,375*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,113		
23	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	15,300		
24	M	28411006	lišta soklová PVC samolepicí 15x50mm	m	15,606		
			Poznámka k položce: Dodávka soklových lišt v odstínu podlahy.				
	VV		15,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,606		
25	K	776431211	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových šroubovaných	m	6,400		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776431211				
	VV		0,8*3+1+3		6,400		
26	M	69752182	schodová hrana a lišta	m	6,528		
			VV 6,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,528		
27	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	0,800		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421312				
28	M	59054153	profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou	m	0,816		
			VV 0,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,816		
29	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,209		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776101				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Výměna podlahových krytin Letiště Čáslav

Objekt:

04 - SO č. 448 OTL-1, místnost č.203a a č.203b

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.07.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VV TOP s.r.o.

IČ:

49977202

DIČ:

cz49977202

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 346,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 346,35	21,00%	5 742,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 089,08

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Výměna podlahových krytin Letiště Čáslav

Objekt:

04 - SO č. 448 OTL-1, místnost č.203a a č.203b

Místo:

Datum: 22.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VV TOP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

27 346,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

139,59

D 997

Přesun sutě

139,59

1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,047		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211				
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,047		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501				
3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,470		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509				
			VV		0,470		
4	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,047		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013813				

D PSV

Práce a dodávky PSV

2

D 776

Podlahy povlakové

5	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	22,900		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776410811				
			VV		22,900		
6	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	16,225		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201811				
			P	Poznámka k položce: Demontáž PVC krytiny.			
			VV		16,225		
7	K	776111117	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)	m2	16,225		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111117				
8	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	16,225		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311				
9	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	16,225		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121112				
10	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	16,225		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141122				
11	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	16,225		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111				
12	M	28411122	PVC vinyl protiskluzný tl 2mm, nášlapná vrstva 0.85mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0.6, třída zátěže 34/43, protiskluznost R10 B	m2	17,848		
			VV		17,848		
13	K	776411211	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky do 80 mm	m	22,900		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776411211				
14	M	28411122	PVC vinyl protiskluzný tl 2mm, nášlapná vrstva 0.85mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0.6, třída zátěže 34/43, protiskluznost R10 B	m2	2,107		
			VV		2,107		
15	K	776411213	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC vnitřních rohů	kus	8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776411213					
16	M	28411122	PVC vinyl protiskluzný tl 2mm, nášlapná vrstva 0.85mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0.6, třída zátěže 34/43, protiskluznost R10 B	m2	0,230		
VV		8*0,02875 'Přepočtené koeficientem množství			0,230		
17	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,178		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776101					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Zakázka:

Výměna podlahových krytin Letiště Čáslav

Objekt:

05 - SO č. 4 Hangár, místnost č.205

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.07.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VV TOP s.r.o.

IČ:

49977202

DIČ:

cz49977202

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

93 724,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 724,44	21,00%	19 682,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

113 406,57

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Výměna podlahových krytin Letiště Čáslav

Objekt:

05 - SO č. 4 Hangár, místnost č.205

Místo:

Datum: 22.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VV TOP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

93 724,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 350,38

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 225,00

1	K	632451109	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 20 do 25 mm	m2	48,375		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451109				
VV			10,75*4,5		48,375		

D 997

Přesun sutě

2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,339		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211				

3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,339		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13,390		
VV			1,339*10		13,390		

5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,209		
---	---	-----------	---	---	-------	--	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

P
Poznámka k položce:
Likvidace dřevěných vlísů.

6	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,130		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013813

D 998

Přesun hmot

7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	2,467		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011001

D PSV

Práce a dodávky PSV

83 374,06

D 775

Podlahy skládané

8	K	775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	48,375		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775511800				
VV			10,75*4,5		48,375		

D 776

Podlahy povlakové

9	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	30,500		
---	---	-----------	--	---	--------	--	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776410811

10	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	48,375		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201811				
P			Poznámka k položce: Demontáž PVC krytiny.				
VV			10,75*4,5		48,375		

11	K	776111117	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým koutoučem)	m2	48,375		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111117

12	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	48,375		
----	---	-----------	---------------------------------	----	--------	--	--

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	48,375		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121112				
14	K	776111411	Příprava podkladu montáž dilatační pásy podlah	m	30,500		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111411				
		VV	10,75*2+4,5*2		30,500		
15	M	28616320	pás dilatační okrajová extrud PE s fólií	m	31,110		
		VV	30,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		31,110		
16	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	48,375		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111112				
		P	Poznámka k položce: Příprava podkladu před pokládkou samotného PVC.				
17	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	48,375		
18	M	28411122	PVC vinyl protiskluzný tl 2mm, nášlapná vrstva 0.85mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0.6, třída zátěže 34/43, protiskluznost R10 B	m2	53,213		
		VV	48,375*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		53,213		
19	K	776411211	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky do 80 mm	m	30,500		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776411211				
		VV	10,75*2+4,5*2		30,500		
20	M	28411122	PVC vinyl protiskluzný tl 2mm, nášlapná vrstva 0.85mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0.6, třída zátěže 34/43, protiskluznost R10 B	m2	2,806		
		VV	30,5*0,092 'Přepočtené koeficientem množství		2,806		
21	K	776411213	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC vnitřních rohů	kus	4,000		
22	M	28411122	PVC vinyl protiskluzný tl 2mm, nášlapná vrstva 0.85mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0.6, třída zátěže 34/43, protiskluznost R10 B	m2	0,115		
		VV	4*0,02875 'Přepočtené koeficientem množství		0,115		
23	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,157		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776101				

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Zakázka:

Výměna podlahových krytin Letiště Čáslav

Objekt:

06 - SO č. 30 dílny RNS, místnost č.141, č.150, č.151 a kuchyňka č.232

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VV TOP s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.07.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

49977202

cz49977202

Cena bez DPH

131 308,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	131 308,31	21,00%	27 574,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

158 883,06

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Výměna podlahových krytin Letiště Čáslav

Objekt:

06 - SO č. 30 dílny RNS, místnost č.141, č.150, č.151 a kuchyňka č.232

Místo:

Datum: 22.07.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VV TOP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

131 308,31

D HSV

Práce a dodávky HSV

543,51

D 997

Přesun sutě

543,51

1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,183		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211				
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,183		
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,830		
			VV 0,183*10		1,830		
4	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,183		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013813				
			D PSV	Práce a dodávky PSV			
			D 776	Podlahy povlakové			
5	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	58,800		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776410811				
			VV (6,3*2+3,5*2)*3		58,800		
6	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	66,150		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201811				
			P Poznámka k položce: Demontáž PVC krytiny.				
			VV 6,3*3,5*3		66,150		
7	K	776111117	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)	m2	66,150		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111117				
8	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	92,390		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311				
			VV 66,15		66,150		
			VV		26,240		
			VV Součet		92,390		
9	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	66,150		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121112				
			VV 66,15		66,150		
10	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	66,150		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141122				
			VV 66,15		66,150		
11	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	66,150		
12	M	28411122	PVC vinyl protiskluzný tl 2mm, nášlapná vrstva 0.85mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0.6, třída zátěže 34/43, protiskluznost R10 B	m2	72,765		
			VV 66,15*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		72,765		
13	K	776411211	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky do 80 mm	m	58,800		
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776411211				
14	M	28411122	PVC vinyl protiskluzný tl 2mm, nášlapná vrstva 0.85mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0.6, třída zátěže 34/43, protiskluznost R10 B	m2	5,410		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	58,8*0,092 *Přepočtené koeficientem množství		5,410		
15	K	776411213	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC vnitřních rohů	kus	12,000		
		VV	4*3		12,000		
16	M	28411122	PVC vinyl protiskluzný tl 2mm, nášlapná vrstva 0.85mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0.6, třída zátěže 34/43, protiskluznost R10 B	m2	0,345		
		VV	12*0,02875 *Přepočtené koeficientem množství		0,345		
17	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	26,240		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121112				
		P	Poznámka k položce: Místnost 2.32 kuchyňka. INVESTIČNÍ POLOŽKA				
		VV	8,2*3,2 "místnost 2.32, investice"		26,240		
18	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	26,240		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141111				
		P	Poznámka k položce: Místnost 2.32 kuchyňka. INVESTIČNÍ POLOŽKA				
19	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	26,240		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776211111				
		P	Poznámka k položce: Místnost 2.32 kuchyňka. INVESTIČNÍ POLOŽKA				
		VV	8,2*3,2		26,240		
20	M	69751061	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1	m2	28,864		
		VV	26,24*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		28,864		
21	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	22,600		
		P	Poznámka k položce: Místnost 2.32 kuchyňka. INVESTIČNÍ POLOŽKA				
		VV	8,2*2+3,1*2		22,600		
22	M	28411006	lišta soklová PVC samolepící 15x50mm	m	23,052		
		P	Poznámka k položce: Dodávka soklových lišt v odstínu podlahy. Místnost 2.32 kuchyňka. INVESTIČNÍ POLOŽKA				
		VV	22,6*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		23,052		
23	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,888		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776101				

Technické zhodnocení: Suma položek dodání a montáže nového koberce (pol.17,18,19,20,21,22) bez DPH= 31 410,40 Kč
včetně DPH (21%)= 38 006,58 Kč

V položkovém rozpočtu jsou položky znázorněny oranžovou barvou, které spadají do technického zhodnocení. Celkový součet jednotlivých položek nesmí přesáhnout částku 40 000 Kč vč. DPH!