

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2022-088


Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
 IČO: 60162694,
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
 Číslo účtu: 404881/0710,
 Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger,
 vedoucí oddělení provozu Brno,
 odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření
 s nemovitým majetkem,
 oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
 České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
 pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

ve věcech smluvních:	Ing. Miroslav Flajtinger,	tel.	
ve věcech organizačních:	Matina Šeligová, DiS.,	tel.	
za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):			
ve věcech technických:	Ing. Ivo Kouřil,	tel.	
	Robin Melko,	tel.	
	Milan Kerber,	tel.	
	Pavel Smejkal,	tel.	
ve věcech BOZP:	Ing. Jiří Hošek,	tel.	
		army.cz,	
		mobil	

Datová schránka: hjaavk,
 Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
 oddělení provozu Brno,
 Svatoplukova 2687/84,
 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné,

a

2. R & G ZESTA, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 21359

Sídlo: Brněnská 4498/67, 796 01 Prostějov
 IČO: 63486270
 DIČ: CZ 63486270
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 Číslo účtu: 19-2128520207/0100
 Zastoupená: Jiří Zezula, jednatel
 Kontaktní osoba:
 ve věcech smluvních:
 ve věcech technických:
 E-mail:
 Datová schránka: 4ggvzq4
 Adresa pro doručování: Brněnská 4498/67, 796 01 Prostějov

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**PS 0624 - Odstranění závad z prohlídek BOZP a provedení sklenářských prací, posádka Vyškov**“, systémové číslo NEN N006/22/V00003243, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění odstranění závad z prohlídek BOZP a sklenářských prací na budovách v posádce Vyškov, s cílem zajištění bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Odstranění závad z prohlídek BOZP a provedení sklenářských prací, posádka Vyškov“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Odstranění závad z prohlídek BOZP a provedení sklenářských prací na budovách v posádce Vyškov.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“, v příloze č. 2 smlouvy „Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky“ a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení „PS 0624 - Odstranění závad z prohlídek BOZP a provedení sklenářských prací, posádka Vyškov“, systémové číslo NEN N006/22/V00003243.
Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Pojem staveniště je ve smlouvě chápán také jako (vymezené) pracoviště ve smyslu obecně závazných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky,
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy,
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž

potřebnost nebylo možné při vynaložení náležitě péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).

- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

4 967 452,45 Kč bez DPH

(slovy: čtyři miliony devět set šedesát sedm tisíc čtyři sta padesát dva korun českých čtyřicet pět haléřů).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 043 165,01Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **6 010 617,46 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.
Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu osob a vjezdu vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **dnem předání a převzetí staveniště.**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 12. 12. 2022.**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušování plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušování plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušování a přesné určení počátku přerušování, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušování plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušování. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušování plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušování nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušování plnění díla. O přerušování plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušování plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušování a požadovanou délku přerušování. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušování plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušování plnění potvrdí, má se za to, že k přerušování plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušování ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušování plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušování nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušování plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušování, provede zástupce smluvní strany, která přerušování iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušování lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušování plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušování plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlouží o dobu přerušování plnění díla.
- 4.7. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny Po – Čt 7:00 – 16:00 hod., Pá 7:00 – 13:15 hod. (dále jen „pracovní doba“), soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8. Místem plnění jsou budovy v posádce Vyškov, CE: 06-33-03, 06-33-06, 06-33-07, 06-33-17, 06-33-25, 06-33-43, 06-34-01.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště/pracoviště,
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ,
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
 - e) převzetí dokončeného díla

- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy,
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů,
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich vstupu a vjezdu,
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky
- 5.4.1.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zakresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště/pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
- 5.9.** Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště.
- 5.10.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

- 5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel **odběr elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2021), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
 - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven k užívání.
- 5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je

zhotovitel, který odpovídá za jeho zařazení podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.).

- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho rozřazení dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7

Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
 - objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
 Záhlaví faktury bude vyplněno:
 Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
 Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
 Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura - daňový doklad“,
 - b) evidenční číslo daňového dokladu,
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
 - e) identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud byla smluvním stranám přidělena dle příslušných právních předpisů,
 - f) předmět dodávky a název díla,
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
- 8.3. K faktuře musí být připojen **odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek**, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9 Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně 4.300.000,00 Kč. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po zahájení plnění.

Článek 10 Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelům uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11 Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v čl. 4.1. nebo termín zahájení plnění sjednaný v čl. 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

- 11.4. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení
- 11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.6. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč .
- 11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
- 11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a občanů Ukrajiny, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění).
 - b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží,

- a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,
- c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,
 - d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas,
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
 - e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele,
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů,
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,

- h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,
 - smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,

- podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 10

Příloha č. 2: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky – počet listů: 2

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Jiří Zezula
jednatel, R & G ZESTA, spol. s r.o.

Jiří

Zezula

Digitálně podepsal

Jiří Zezula

Datum: 2022.09.29

11:47:48 +02'00'

Odstranění závad z prohlídek BOZP					
P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Kasárna Dědice, CE: 06-34-01					
Budova č. 241					
Rampa					
1	demontáž bezpečnostního nátěru (černo-žlutá) rampy a schodiště	m	80,00		
2	dodávka a provedení bezpečnostního nátěru (černo-žlutá) rampy a schodiště	m	80,00		
3	demontáž keramické dlažby schodiště 30x30 cm, včetně úpravy povrchu betonového stupně a očištění od starého lepidla	ks	10,00		
4	dodávka a montáž keramické dlažby schodiště 30x30 cm s protiskluzovou úpravou a podélným vroubkováním u hrany stupně, včetně lepidlové vrstvy a voděodolného zaspárování spárovací hmotou	ks	10,00		
5	demontáž keramické dlažby schodiště 12x30 cm, včetně úpravy povrchu betonového stupně a očištění od starého lepidla	ks	10,00		
6	dodávka a montáž keramické dlažby schodiště 12x30 cm s protiskluzovou úpravou a podélným vroubkováním u hrany stupně, včetně lepidlové vrstvy a voděodolného zaspárování spárovací hmotou	ks	10,00		
Budova č. 240					
Rampa					
7	demontáž poškozeného zábradlí z PZ jeklu, včetně kotvicích patek	m	48,00		
8	dodávka a montáž ocelového zábradlí z PZ úpravou z jeklového profilu 50x50mm, včetně svislého a vodorovného prvku zábradlí a uchycovacího profilu pro odnímatelnou část zábradlí	m	48,00		
9	dodávka a montáž kotvicích prvků (patek z jeklu a pásovin), včetně ukotvení na chemickou kotvu	kpl.	1,00		
10	osekání nesoudržné omítky a betonové směsi	m ²	46,00		
11	dodávka a úprava ostění, podlahy a betonového schodiště rampy, včetně zapucování a penetračního nátěru, např. sanační maltou MUREXIN REPOL malta reprofilací SM 40	m ²	46,00		
12	očištění podkladu od nečistot, včetně travnatého porostu	kpl.	1,00		
13	dodávka a provedení bezpečnostního nátěru (černo-žlutá) rampy a schodiště	m	38,00		
14	dodávka výkresu zábradlí	kpl.	1,00		
Budova č. 243					
Venkovní vstup					
15	demontáž poškozené skleněné výplně střešní stříšky	ks	1,00		
16	dodávka a montáž skleněné výplně stříšky, bezpečností, lepené, čiré sklo, délka 1,4m, šířka 1,1m, tl. min. 1,2cm, včetně potřebného materiálu k ukotvení, přesné zaměření provede dodavatel na místě	ks	1,00		
17	demontáž pohybového čidla u automatických samootevíracích dveří	ks	1,00		
18	dodávka a montáž pohybového čidla u automatických samootevíracích dveří	ks	1,00		
19	demontáž poškozeného venkovního schodišťového zábradlí	m	2,50		
20	dodávka a montáž nerezového venkovního zábradlí (kulaté), včetně nerezového madla, nerezových sloupků, spojovacího materiálu a ukotvení do schodnice/betonu, dle normy BOZP, výška 1000mm	m	2,50		
21	demontáž poškozeného venkovního schodišťového zábradlí	m	2,50		
22	dodávka a montáž nerezového venkovního zábradlí (kulaté), včetně nerezového madla, nerezových sloupků, spojovacího materiálu a ukotvení do schodnice/betonu, dle normy BOZP, výška 1000mm	m	2,50		
23	demontáž poškozeného venkovního schodišťového zábradlí	m	1,50		
24	dodávka a montáž nerezového venkovního dvoutýčového zábradlí (kulaté), včetně nerezového madla, nerezových sloupků, spojovacího materiálu a ukotvení do schodnice/betonu, dle normy BOZP, výška 1000mm	m	1,50		
25	dodávka výkresu zábradlí	ks	3,00		
POI					
26	osekání nesoudržné omítky	m ²	9,60		
27	demontáž keramického soklu	m	3,00		
28	dodávka a provedení 2x hlubkové penetrace na zdivo	m ²	9,60		
29	dodávka a provedení jádrové omítky	m ²	9,60		
30	dodávka a provedení štukové omítky, včetně zapravení	m ²	9,60		
31	dodávka a provedení cementové stěrky s výztužnou sklotextilní sítí, hliníkové rohy se sklotextilní sítí	m ²	9,60		
32	dodávka a provedení penetrace pro sjednocení savosti podkladu 1x, např. PRIMALUX	m ²	9,60		
33	dodávka a provedení malby 2x nátěr, barva bílá, např. PRIMALUX PLUS	m ²	9,60		
34	dodávka a montáž keramického soklu, výška 10cm	m	3,00		

Zadní schodiště 6. a 7. patro				
35	ukotvení zábradlí do keramického obkladu pomocí kotvícího materiálu	ks	4,00	
Venkovní žaluzie				
36	demontáž venkovních hliníkových žaluzií	ks	3,00	
	repase venkovních hliníkových žaluzií, typ. HELLA AF80 (výměna poškozených lamel, vodičích lišt)	ks	15,00	
37	dodávka a montáž venkovních hliníkových žaluzií, ručně ovládané, např. HELLA AF80, lamely z elastické hliníkové slitiny, povrchová úprava - vypalovaný lak. Šířka lamel min. 80mm, tl. min. 44mm. Tažný pásek s ochranou proti UV záření. Žebříček terylen-polyester, s přížným upevněním, spojený s každou lamelou. Vedení lamel vodičí lištou a zinkovými čepy. Ovládání ruční klikou, bezúdržbová kuželová převodovka, hliníková průchodka do interiéru přes kloubové ložisko. Tyč kílky z hliníku, se zalomovací klikou a držákem, dorazy koncových poloh nahoře i dole. Barva RAL 9003. Včetně hliníkové lišty a nosných prvků z pozinkované oceli. Spojovací prvky nerez. Žaluzie pokryty po celé ploše okna. Rozměr okna - délka 2,7m, výška 1,60. Rozměry otvorů pro osazení a kotvení žaluzií je nutné doměřit na stavbě dodavatelem.	ks	3,00	
Místnost č. 704, 705 a 911				
38	demontáž stávajícího PVC ve dvou vrstvách s podložkou	m ²	57,00	
39	demontáž soklových lišt PVC	m	54,00	
40	demontáž dřevěného prahu 800x200mm	ks	2,00	
41	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky, včetně přebroušení podkladu a začištění do 10 mm	m ²	57,00	
42	dodávka a provedení sešití prasklin v podlaze	m	6,00	
43	penetrace podkladu před vyrovnávací stěrkou	m ²	57,00	
44	provedení vyrovnávací stěrky pod PVC do tl. 15 mm, včetně přebroušení a začištění	m ²	57,00	
45	dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením, s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm, včetně svaření spojů. Objednavatel odsouhlasí vzor a barvu podlahové krytiny PVC.	m ²	57,00	
46	dodávka a montáž soklových lišt PVC. Objednavatel odsouhlasí vzor a barvu soklových lišt PVC	m	54,00	
47	odstranění staré malby oškrábáním	m ²	207,00	
48	dodávka a provedení penetrace pro sjednocení savosti podkladu 1x, např. PRIMALEX	m ²	207,00	
49	dodávka a provedení malby 2x nátěr, barva bílá, např. PRIMALEX PLUS	m ²	207,00	
50	očištění, vyškrábání a vytmelení konstrukčních spár ve zdivu pružným tmelem, vyspravení plastickou omítkou	m	6,00	
51	dodávka a vyspravení vnitřních omítek stěn a stopů stěrkou, včetně přebroušení a penetrace	m ²	15,00	
52	dodávka a montáž dřevěného dubového prahu, lakovaného s vysokou odolností proti oděru, rozměr 800x150mm, kotvený na vruty 4x	ks	2,00	
53	nátěr dřevěných dveří, 2x, např. BALAKRYL	m ²	1,80	
54	obnova nátěru litinových topných těles a trubek, 2x emailová barva, včetně očištění a odstranění starého nátěru.	ks	3,00	
Budova č. 244				
Chodba, učebni blok A				
55	demontáž keramické dlažby	m ²	28,00	
56	demontáž keramického soklu	m	8,00	
57	vybourání podkladního betonu tl. 5cm	m ²	28,00	
58	dodávka a provedení podkladního betonu tl. 5cm C15/20	m ²	28,00	
59	dodávka a montáž keramické protiskluzové dlažby 30x30 cm, včetně lepidlové vrstvy a zaspárování spárovací hmotou	m ²	28,00	
60	dodávka a montáž keramického soklu, výška 10cm	m	8,00	
Budova č. 255				
Místnost č. 245, 321, 346, 457, 458 a 557				
61	demontáž stávajícího PVC ve dvou vrstvách s podložkou	m ²	120,00	
62	demontáž soklových lišt PVC	m	110,00	
63	demontáž dřevěného prahu 800x200mm	ks	6,00	
64	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky, včetně přebroušení podkladu a začištění do 10 mm	m ²	120,00	
65	dodávka a provedení sešití prasklin v podlaze	m	24,00	
66	penetrace podkladu před vyrovnávací stěrkou	m ²	120,00	
67	provedení vyrovnávací stěrky pod PVC do tl. 15 mm, včetně přebroušení a začištění	m ²	120,00	
68	dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením, s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm, včetně svaření spojů. Objednavatel odsouhlasí vzor a barvu podlahové krytiny PVC.	m ²	120,00	
69	dodávka a montáž soklových lišt PVC. Objednavatel odsouhlasí vzor a barvu soklových lišt PVC	m	110,00	
70	odstranění staré malby oškrábáním	m ²	540,00	

71	dodávka a provedení penetrace pro sjednocení savosti podkladu 1x, např. PRIMALEX	m ²	540,00
72	dodávka a provedení malby 2x nátěr, barva bílá, např. PRIMALEX PLUS	m ²	540,00
73	očištění, vyškrobání a vytmelení konstrukčních spár ve zdivu pružným tmelem, vyspravení plastickou omítkou	m	6,00
74	dodávka a vyspravení vnitřních omítek stěn a stopů stěrkou, včetně přebroušení a penetrace	m ²	30,00
75	dodávka a montáž dřevěného dubového prahu, lakovaného s vysokou odolností proti oděru, rozměr 800x150mm, kotvený na vruty 4x	ks	6,00
76	obnova nátěru litinových topných těles a trubek, 2x emailová barva, včetně očištění a odstranění starého nátěru.	ks	6,00
Rampa PVS			
77	demontáž vchodových bezpečnostních dveří 1450x2000mm	ks	2,00
78	demontáž ochranných rohů zdiva, délka 1,5m	ks	4,00
79	demontáž přechodové lišty	ks	2,00
80	odstranění, očištění a odmaštění starého nátěru kovové mříže 1,5x1,9m	ks	1,00
81	vybourání zárubní a ostění	m	12,00
82	provedení zednické úpravy dveřního otvoru po vybourání zárubní a ostění	m	12,00
83	dodávka a montáž venkovních bezpečnostních zateplených plastových dveří, včetně zárubní – barva bílá, dvoukřídlé, levé křídlo - otevíravé 725x2000mm, pravé křídlo - otevíravé 725x2000mm, celková velikost otvoru 1475x2000mm. Dveře zabezpečeny samozavíračem, bezpečnostní kování klika - koule s bezpečnostní vložkou FAB a 5 ks klíčů, dveřního stavěče na každém křídle, zapuštěného prahu, na spodním rámu těsnící kartáče, min. 3 dveřních závěsů na každém křídle a veškerého příslušenství. Přesné zaměření provede dodavatel na místě.	ks	2,00
84	úprava ostění otvoru dveří, včetně osekání omítky a zařízení nové, včetně zapucování, fasádního nátěru a malby dle odsouhlasení objednatele (50% interier, 50% exterieur)	m	12,00
85	dodávka a montáž hliníkových ochranných rohů zdiva do tvaru L 30x30cm, délka 1,5m	ks	4,00
86	dodávka a provedení nátěru kovové mříže 1,5x1,9m, nátěr 2x, např. Alkyton, barva šedá, objednatel odsouhlasí typ barvy	ks	1,00
Místnost č. 314 - sprchy			
87	demontáž sprchových plastových dveří	ks	1,00
88	dodávka a montáž sprchových plastových dveří, mléčné plastové sklo, výklopné, délka 80cm, výška 185cm,	ks	1,00
89	úprava ostění otvoru dveří, včetně osekání omítky a zařízení nové, včetně zapucování a keramického obložení	m	4,50
Místnost č. 511 - WC muži			
90	demontáž poškozeného keramického obkladu 20x25cm a očištění stěny od starého lepidla	m ²	0,80
91	dodání a montáž keramického obkladu 20x25cm na FLEXI lepidlo, včetně vodotěsného zaspárování	m ²	0,80
WC Muži 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP			
92	dodávka a montáž sádkokartonové desky do vlhkého prostředí, tl. 12,5mm, včetně spojovacího materiálu	m ²	2,00
93	demontáž plastových dvířek 20x20cm	ks	1,00
94	demontáž poškozeného keramického obkladu 20x25cm a očištění stěny od starého lepidla	m ²	3,20
95	dodávka a montáž keramického obkladu 20x25cm na FLEXI lepidlo, včetně vodotěsného zaspárování	m ²	3,20
96	dodávka a provedení penetrace pro sjednocení savosti podkladu 1x, např. PRIMALEX	m ²	1,00
97	dodávka a provedení malby 2x nátěr, barva bílá, např. PRIMALEX PLUS	m ²	1,00
98	dodávka a montáž plastových dvířek 20x20cm	ks	1,00
Místnost č. 214 - sprchy			
99	vybourání keramické dlažby	m ²	3,50
100	demontáž poškozeného keramického obkladu 20x25cm a očištění stěny od starého lepidla	m ²	3,20
101	demontáž a zpětná montáž sprchové zástěny	ks	3,00
102	vybourání stávající betonové mazaniny podlahy, tl. 15 cm s ocelovou výstuží ze svařovaných sítí	m ²	3,50
103	vybourání podkladního betonu tl. 10cm	m ²	3,50
104	demontáž izolace proti vlhkosti z asfaltových pásů	m ²	3,50
105	demontáž podlahových vpustí	ks	3,00
106	demontáž nerezového odtokového žlabu	ks	3,00
107	dodávka a nátěr asfaltové penetrace	m ²	3,50
108	dodávka a montáž vodotěsné izolace proti vlhkosti z modifikovaného asfaltového pásu, včetně vytažení na zdi do min. výšky 10cm	m ²	3,50
109	dodávka a provedení podkladního betonu tl. 10cm C15/20	m ²	3,50
110	dodávka a provedení betonové mazaniny z drátkobetonu, tl. 15cm C25/30, obvodová izolace mitalon tl. 0,5mm, provedení dilatačních spár a vytmelení spár	m ²	3,50
111	dodávka a montáž podlahových vpustí, včetně zaizolování	ks	3,00

112	zřízení podlahových vpustí, včetně zasekání do stropní kce	ks	3,00
113	dodávka a zřízení prostupů pro napojení kanalizace	ks	3,00
114	dodávka a montáž nerezového podlahového žlabu do sprchového koutu, délka 50cm, včetně napojení na kanalizaci a zaizolování	ks	3,00
115	dodávka a montáž keramického obkladu 20x25cm na FLEXI lepidlo, včetně vodotěsného zaspárování	m ²	3,20
116	dodávka a montáž protisklizové keramické dlažby 30x30cm na FLEXI lepidlo, včetně vodotěsného zaspárování a úpravy pro vyspádování	m ²	3,50
117	provedení tlakové zkoušky potrubí	kpl.	1,00
118	vypuštění a opětovné napuštění vodovodního systému	kpl.	1,00
Místnost č. 416			
119	demontáž venkovních hliníkových žaluzií	ks	1,00
120	dodávka a montáž venkovních hliníkových žaluzií, ručně ovládané, např. HELLA AF80, lamely z elastické hliníkové síťtiny, povrchová úprava - vypalovaný lak. Šířka lamel min. 80mm, tl. min. 44mm. Tažný pásek s ochranou proti UV záření. Žebříček terylen-polyester, s příčným upevněním, spojený s každou lamelou. Vedení lamel vodící lištou a zinkovými čepy. Ovládaní ruční klikou, bezúdržbová kuželová převodovka, hliníková průchodka do interiéru přes kloubové ložisko. Tyč kliky z hliníku, se zalomovací klikou a držákem, dýraza koncových poloh nahore i dole. Barva RAL 9003. Včetně hliníkové lišty a nosných prvků z pozinkované oceli. Spojovací prvky nerez. Žuluzie pokryty po celé ploše okna. Rozměr okna - délka 2,5m, výška 1,95. Rozměry otvorů pro osazení a kotvení žaluzií je nutné doměřit na stavbě dodavatelem.	ks	1,00
Chodba			
121	odstranění staré malby očkrábáním	m ²	10,00
122	demontáž stropního podhledu - kazet 60x60cm	ks	20,00
123	dodávka a provedení penetrace pro srovnání šavosti: podkladu 1x, např. PRIMALEX	m ²	10,00
124	dodávka a provedení malby 2x nátěr, barva bílá, např. PRIMALEX PLUS	m ²	10,00
125	dodávka a montáž kazetových stropních podledů, např. THERMATEX, rozměr 60x60cm, včetně zařezání	ks	20,00
Budova č. 256			
Venkovní schodiště - vstup knihovna			
126	demontáž poškozeného venkovního schodišťového zábradlí	m	3,50
127	dodávka a montáž nerezového venkovního zábradlí (kulaté), včetně nerezového madla, nerezových sloupků, spojovacího materiálu a ukotvení do schodnice/betonu, dle normy BOZP, výška 1000mm	m	3,50
128	dodávka výkresu zábradlí	ks	3,00
Televizní studio			
129	demontáž poškozených protisklizových rohů schodnicových stupňů z PVC (5x10cm), ve tvaru L, délky 120cm, včetně očištění	ks	21,00
130	dodávka a montáž protisklizových rohů schodnicových stupňů z PVC (5x10cm), ve tvaru L, délky 120cm, na lepidlo	ks	17,00
131	dodávka a montáž protisklizových rohů schodnicových stupňů z PVC (5x10cm), ve tvaru L, délky 120cm, na lepidlo, nástupní a výstupní schodnicový stupeň označen dle BOZP, barevně (černo-žlutá)	ks	4,00
132	demontáž ocelového nerezového škrabáku	ks	1,00
133	dodávka a montáž ocelového nerezového škrabáku délka 90cm, šířka 45cm a tl. 1cm	ks	1,00
Rampa			
134	odstranění, očištění a odmaštění starého nátěru zábradlí	kpl.	1,00
135	dodávka a provedení nátěru zábradlí 0,5x1,1m, nátěr 2x, např. Alkyton, barva černá	kpl.	1,00
136	demontáž poškozeného řetězu zábradlí	m	3,30
137	dodávka a montáž vysokopevnostního řetězu na zábradlí, včetně jeho ukotvení ke stávajícímu zábradlí	m	3,30
138	demontáž bezpečnostního nátěru (černo-žlutá) rampy a schodiště	m	13,60
139	dodávka a provedení bezpečnostního nátěru (černo-žlutá) rampy a schodiště	m	13,60
Budova č. 45			
Místnost dozorky			
140	demontáž dřevěného prahu 800x150mm	ks	2,00
141	dodávka a montáž dřevěného dubového prahu, lakovaného s vysokou odolností proti oděru, rozměr 800x150mm, kotvený na vruty 4x	ks	2,00
Budova č. 177			
Dílky			
142	demontáž mechanismu ventilačního okna (pákový zavírač)	ks	2,00
143	dodávka a montáž mechanismu ventilačního okna (pákový zavírač), včetně ukotvení	ks	1,00
Budova č. 258			
Místnost č. 209			
144	úprava ostění otvoru dveří, včetně osekání omítky a zařízení nové, včetně zapucování, olejového nátěru a malby	m	4,90

Učební bloky A, B a C		
145	demontáž skleněné výplně zábradlí z bezpečnostního skla	m ² 24,0
146	dodávka a montáž skleněné výplně zábradlí z bezpečnostního skla, výška 0,45, délka max. 1,25m, včetně sklenářských doplňků, úpravy a zatmelení. Přesné zaměření provede dodavatel na místě.	m ² 24,0
Vchod k učebním blokům C		
147	odstranění staré malby oškrábáním	m ² 9,00
148	dodávka a vyspravení vnitřních omítek stěn a stopů stěrkou, včetně přebroušení a penetrace	m ² 9,00
149	demontáž keramického soklu	m 4,00
150	demontáž vchodových bezpečnostních dveří 2400x3000mm	ks 4,00
151	demontáž ochranných rohů zdiva, délka 1,5m	ks 8,00
152	demontáž přechodové lišty	ks 4,00
153	výbourání zárubní a ostění	m 33,60
154	provedení zednické úpravy dveřního otvoru po výbourání zárubní a ostění	m 33,60
155	dodávka výkresu členění vrat	kpl. 1,00
156	dodávka a montáž hliníkových prosklených zateplených dvoukřídlových dveří s nadsvětlíkem, včetně hliníkového rámu tl. min. 50/180mm s povrchovou úpravou RAL 7016, dle původního členění dveří. Uw=1,2W/m2K. Horní rám zesílený, šířka 400mm. 2x Nadsvětlík 1000x1200mm, levé křídlo - otevíravé 1000x2000mm, pravé křídlo - otevíravé 1000x2000mm. Spodní rám dveřních křídel zesílený, výška 400mm. Celková velikost otvoru 2400x3000mm. Na dveřním křídle min. 3 závěsy. Veškeré kování dle ČSN EN 1906 - třída 3. Dveře opatřeny samozavíračem, vodotěsným madlem matné nerezové, úzké štitkové, typ kliká-klika, s paníkovou funkcí ve směru úniku. Bezpečnostní zadílavávací zámeč vložkový s protiplachem a cylindrickou vložkou, zapuštěný práh, na spodním rámu těsnící kartáče. Dveře, nadsvětlík i boční stěny 150x2000mm zaskleny izolačním trojsklem čirým s bezpečnostní folií. Očištění. Přesné zaměření provede dodavatel na místě.	ks 4,00
157	úprava ostění otvoru dveří, včetně osekání omítky a zařazení nové, včetně zapucování, fasádního nátěru a malby dle odsouhlasení objednavatele (50% interier, 50% exterieur)	m 33,60
158	dodávka a montáž hliníkových ochranných rohů zdiva do tvaru L 30x30cm, délka 1,5m	ks 8,00
159	dodávka a montáž keramického soklu, výška 10cm	m 4,00
160	dodávka a provedení penetrace pro sjednocení savosti podkladu 1x, např. PRIMALEX	m ³ 9,00
161	dodávka a provedení malby 2x nátěr, barva bílá, např. PRIMALEX PLUS	m ² 5,20
162	dodávka a provedení olejového nátěru, barva oranžová - objednavatel odsouhlasí odstín barvy	m ² 3,80
Budova č. 265		
2.NP a 3.NP - WC muži		
163	demontáž poškozeného keramického obkladu 20x25cm a očištění stěny od starého lepidla	m ² 10,00
164	demontáž obezdívky z pórobetonových tvárnic	m ³ 0,25
165	dodávka a provedení obezdívky z pórobetonových tvárnic 500x250x50mm, např. YTONG	m ² 0,25
166	dodávka a provedení štukové omítky, včetně zapravení	m ² 1,70
167	dodávka a provedení cementové stěrky s výztužnou sklotextilní sítí, hliníkové rohy se sklotextilní sítí	m ² 1,70
168	dodávka a provedení penetrace pro sjednocení savosti podkladu 1x, např. PRIMALEX	m ² 1,70
169	dodávka a provedení malby 2x nátěr, barva bílá, např. PRIMALEX PLUS	m ² 1,70
170	dodávka a montáž keramického obkladu 20x25cm na FLEXI lepidlo, včetně vodotěsného zaspárování	m ² 10,00
171	demontáž bezpečnostního nátěru (černo-žlutá) rampy a schodiště	m 22,40
172	dodávka a provedení bezpečnostního nátěru (černo-žlutá) rampy a schodiště	m 22,40
Budova č. 238		
Bazén		
173	demontáž obezdívky z pórobetonových tvárnic	m ³ 0,40
174	demontáž keramického soklu	m 1,50
175	demontáž skelné vaty	ks 1,00
176	dodávka a provedení obezdívky z pórobetonových tvárnic 500x250x50mm, např. YTONG	m ³ 0,40
177	dodávka a provedení štukové omítky, včetně zapravení	m ² 3,00
178	dodávka a provedení cementové stěrky s výztužnou sklotextilní sítí, hliníkové rohy se sklotextilní sítí	m ² 3,00
179	dodávka a provedení penetrace pro sjednocení savosti podkladu 1x, např. PRIMALEX	m ² 3,00
180	dodávka a provedení malby 2x nátěr, barva bílá, např. PRIMALEX PLUS	m ² 3,00
181	dodávka a montáž keramického soklu, výška 10cm	m 1,50
Šatna		
182	odstranění staré malby oškrábáním	m ² 5,00
183	demontáž plastových dveří 20x20cm	ks 1,00

184	dodávka a provedení houbkového protiplísňového penetračního nátěru podkladu	m ²	5,00	
185	dodávka a provedení cementové stěrky s výztužnou sklotextilní sítí, hliníkové rohy se sklotextilní sítí	m ²	5,00	
186	dodávka a provedení penetrace pro sjednocení savosti podkladu 1x, např. PRIMALEX	m ²	5,00	
187	dodávka a provedení výmalby stěny protiplísňovou malířskou barvou, nátěr 3x, (například Primalex MYKOSTOPI, barva bílá	m ²	5,00	
188	dodávka a montáž plastových dvířek 20x20cm	ks	1,00	
Halové dveře				
189	demontáž vchodových bezpečnostních dveří 2700x2500mm	ks	1,00	
190	demontáž přechodové lišty	ks	1,00	
191	vybourání zárubní a ostění	m	7,70	
192	provedení úpravy dveřního otvoru po vybourání zárubní a ostění	m	7,70	
193	dodávka výkresu členění vrat	kpl.	1,00	
194	dodávka a montáž venkovních bezpečnostních zateplených hliníkových dveří s povrchovou úpravou RAL, včetně zárubní – barva šedá - barvu a typ odsouhlasím objednavatel, plně, dvoukřídlé, levé křídlo - otevíravé 1250x2500mm, pravé křídlo - otevíravé 1250x2500mm, celková velikost otvoru 2700x2500mm. Dveře zabezpečeny samozavíračem, bezpečnostní kování klika - koule s bezpečnostní vložkou FAB a 5 ks klíčů, dveřního stavěče na každém křídle, zapuštěného prahu, na spodním rámu těsnicí kartáče, min. 3 dveřních závěsů na každém křídle a veškerého příslušenství. Přesně zaměření provede dodavatel na místě.	ks	1,00	
195	úprava ostění otvoru dveří, včetně osekání omítky a zařízení nové, včetně zapucování, fasádního nátěru a malby dle odsouhlasení objednavatele (50% interier, 50% exterie)	m	7,70	
196	dodávka a provedení bezpečnostního nátěru (černo-žlutá) rampy a schodiště	m	3,50	
Sportovní ovál				
197	vyřezání poškozených míst do 1m ²	ks	3,00	
198	oprava podkladní vrstvy ET do 1m ²	ks	3,00	
199	oprava podkladní stěrkové vrstvy do 1m ²	ks	3,00	
200	dodávka a provedení sportovního povrchu (tartan) do 1m ²	ks	3,00	
201	dodávka a provedení nástřiku, např. CONIPUR SP do 1m ²	ks	3,00	
Budova č. 266				
1.NP, 2.NP, 3.NP a 4. NP - Sprchy + místnost č. 312 a schodiště				
202	odstranění staré malby oškrábáním	m ²	59,00	
203	dodávka a vyspravení vnitřních omítek stěn a stopů stěrkou, včetně přebroušení a penetrace	m ²	59,00	
204	dodávka a provedení cementové stěrky s výztužnou sklotextilní sítí, hliníkové rohy se sklotextilní sítí	m ²	59,00	
205	dodávka a provedení penetrace pro sjednocení savosti podkladu 1x, např. PRIMALEX	m ²	59,00	
206	dodávka a provedení malby 2x nátěr, barva bílá, např. PRIMALEX PLUS	m ²	59,00	
207	demontáž a zpětná montáž světla	ks	6,00	
208	demontáž ochranných rohů zdiva, délka 1,5m	ks	8,00	
209	dodávka a montáž hliníkových ochranných rohů zdiva do tvaru L 30x30cm, délka 1,5m	ks	8,00	
210	demontáž dřevěného prahu 900x150mm	ks	3,00	
211	dodávka a montáž dřevěného dubového prahu, lakovaného s vysokou odolností proti oděru, rozměr 900x150mm, kotvený na vruty 4x, včetně dobetonování podkladu	ks	3,00	
212	demontáž bezpečnostního nátěru (černo-žlutá) rampy a schodiště	m	22,40	
213	dodávka a provedení bezpečnostního nátěru (černo-žlutá) rampy a schodiště	m	22,40	
Budova č. 270				
Místnost č. 212 - WC, a 312 - Sprchy + schodiště				
214	demontáž poškozeného keramického obkladu 20x15cm a očištění stěny od starého lepidla	ks	3,00	
215	dodávka a montáž keramického obkladu 20x15cm na FLEXI lepidlo, včetně vodotěsného zaspárování	ks	3,00	
216	odstranění staré malby oškrábáním	m ²	3,00	
217	dodávka a provedení penetrace pro sjednocení savosti podkladu 1x, např. PRIMALEX	m ²	3,00	
218	dodávka a provedení malby 2x nátěr, barva bílá, např. PRIMALEX PLUS	m ²	3,00	
219	demontáž bezpečnostního nátěru (černo-žlutá) rampy a schodiště	m	22,40	
220	dodávka a provedení bezpečnostního nátěru (černo-žlutá) rampy a schodiště	m	22,40	
Budova č. 271				
Střecha + místnost č. 313 a 218				
221	demontáž stávající poškozené povlakové krytiny z PVC fólie vč. geotextilie	m ²	1,00	
222	demontáž svislé sanační vpusti DN 110mm	ks	1,00	
223	demontáž potrubí HT, DN 110mm	m	2,00	
224	vybourání betonu kolem sanační vpusti 30x30x30cm	kpl.	1,00	
225	dobetonování kolem sanační vpusti 30x30x30cm, včetně zapravení	kpl.	1,00	

226	dodávka a montáž potrubí HT, DN 110mm, včetně napojení na stávající potrubí	m	2,00	
227	dodávka a montáž svlsé sanační vpusti např. Topwel s integrovanou PVC manžetou a prodlouženým tubusem, DN 110mm	ks	1,00	
228	dodávka a montáž povlakové krytiny, včetně geotextílie 300g/m ² a střešní fólie z měkčeného PVC, např. Dekplan 76, tl. 1,5mm okolo vpustí a napojení na stávající povlakovou krytinu	m ²	1,00	
229	demontáž a zpětná montáž světla	ks	1,00	
230	vybourání otvoru ve zdi	m ³	0,25	
231	zazdění a zednické zapravení po vybourání otvoru, včetně výmalby	m ³	0,25	
Budova č. 272				
Přístřešek na tlakové láhve				
232	demontáž stávající poškozené povlakové krytiny z PVC fólie vč. geotextílie	m ²	31,50	
233	demontáž lemování z FeZn plechu	m	23,00	
234	dodávka a montáž povlakové krytiny, včetně geotextílie 300g/m ² a střešní fólie z měkčeného PVC, např. Dekplan 76, tl. 1,5mm (16+20% překrytí)	m ²	36,30	
235	dodávka a montáž kotvících lišt a lemování z FeZn plechu poplastovaného vč. přetmelení, rš. 150mm	m	23,00	
236	dodávka a montáž kotvícího materiálu	kpl.	1,00	
Střecha + místnost č. 111				
237	demontáž stávající poškozené asfaltové lepenky	m ²	1,00	
238	demontáž svlsé sanační vpusti DN 110mm	ks	1,00	
239	demontáž potrubí HT, DN 110mm	m	2,00	
240	vybourání betonu kolem sanační vpustí 30x30x60cm	kpl.	1,00	
241	dobetonování kolem sanační vpustí 30x30x60cm, včetně zapravení	kpl.	1,00	
242	dodávka a montáž potrubí HT, DN 110mm, včetně napojení na stávající potrubí	m	2,00	
243	dodávka a montáž svlsé sanační vpustí např. Topwel s integrovaným bitumenovým límcem a prodlouženým tubusem, DN 110mm	ks	1,00	
244	dodávka a montáž povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením a přikotvením fólie, včetně penetrace a parotěsné zábrany (např. SKLOADR SBS GS 4 MINERAL)	m ²	1,00	
Budova č. 284				
CSTT - ZS 1				
245	dodání, montáž a zapojení třífázového elektroměru AMT B1E SA4TE 0,25-100A, CZ Cejch, včetně Protokolu o ověření stanoveného měřidla	ks	1,00	
246	vypracování a dodání revizní zprávy elektroinstalace objednateli a to v tištěné i elektronické podobě, nejpozději však do pěti pracovních dnů po ukončení prací v dotčeném stavebním objektu	ks	2,00	
CSTT - ZS 2				
247	dodání, montáž a zapojení třífázového elektroměru AMT B1E SA4TE 0,25-100A, CZ Cejch, včetně Protokolu o ověření stanoveného měřidla	ks	1,00	
248	vypracování a dodání revizní zprávy elektroinstalace objednateli a to v tištěné i elektronické podobě, nejpozději však do pěti pracovních dnů po ukončení prací v dotčeném stavebním objektu	ks	2,00	
Všeobecné podmínky:				
249	dodání, montáž podružného elektroinstalačního materiálu	kpl.	1,00	
250	dodání, montáž podružného spojovacího materiálu	kpl.	1,00	
251	veškeré demontážní práce provádět i s likvidací demontovaného materiálu na skládky a ekologické skládky mimo území AČR	kpl.	1,00	
Trafostanice				
280				
252	vybourání vydrolené betonové směsi, včetně káři sítě	m ²	0,15	
253	demontáž dřevěných OSB desek	m ²	0,15	
254	dodávka a montáž dřevěných OSB desek	m ²	0,15	
255	dodávka a montáž betonové směsi s káři sítí tl. 12-17mm	m ²	0,15	
ČRKBV, CE 06-33-07				
Místnost č. 20				
256	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x36W	ks	2,00	
257	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	5,00	
258	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	2,00	
259	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového 2x36W, jako např. Modus LLX236ALEP	ks	2,00	
260	dodání, montáž zářivkové trubice T8/G13, L36/840, ±200mm, jako např. Osram Lumilux	ks	4,00	
261	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný, bezšroubový	ks	1,00	
262	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	3,00	
263	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, dvojitá, jako např. ABB Tango, barva bílá, s nátočnou důtinou, bezšroubová	ks	2,00	

264	dodání, montáž elektroinstalační krabice elektroinstalační LK80x28T	ks	1,00
265	dodání, montáž elektroinstalační krabice elektroinstalační LK80x28 2ZT	ks	2,00
266	dodání, montáž a zapojení elektroinstalační lišta LHD 22x24	m	14,00
267	dodání, montáž a zapojení elektroinstalační lišta LHD 40x40	m	6,00
268	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5	m	57,00
269	provedení uložení kabelů do LHD	m	57,00
270	rozdávěč R3		
271	dodání, montáž a zapojení proudového chrániče s jističem Schrack B16/003, 10kA	ks	3,00
272	provedení popisu jisticích prvků v R3	ks	3,00
273	provedení nezbytně nutných úprav v R3	kpl	1,00
274	šatna, sprcha		
275	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, bezšroubová	ks	1,00
276	dodání, montáž elektroinstalační krabice elektroinstalační LK80x28T	ks	1,00
277	dodání, montáž a zapojení elektroinstalační lišta LHD 22x24	m	17,00
278	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx2,5	m	19,00
279	rozdávěč R1		
280	dodání, montáž a zapojení proudového chrániče s jističem Schrack B16/003, 10kA	ks	1,00
281	provedení popisu jisticích prvků v R3	ks	1,00
282	provedení nezbytně nutných úprav v R3	kpl.	1,00
283	vypracování revizní zprávy elektroinstalace opravených místností a dodání objednateli a to v tištěné i elektronické podobě, nejpozději však však v den ukončení smluvního vztahu	ks	3,00
284	odstranění staré malby oškrábáním	m ²	5,00
285	dodávka a provedení hloubkového protiplísňového penetračního nátěru podkladu	m ²	5,00
286	dodávka a provedení cementové stěrky s výztužnou sklotextilní sítí, hliníkové rohy se sklotextilní sítí	m ²	5,00
287	dodávka a provedení penetrace pro sjednocení savosti podkladu 1x, např. PRIMALEX	m ²	5,00
288	dodávka a provedení výmalby stěny protiplísňovou malířskou barvou, nátěr 3x, (například Primalex MYKOSTOP), barva bílá	m ²	5,00
Koloseum, CE 06-33-43			
Hala			
289	vybourání stávající betonové mazaniny podlahy, tl. 15 cm s ocelovou výstuží ze svařovaných sítí	m ²	480,00
290	vybourání podkladního betonu tl. 10cm	m ²	480,00
291	demontáž izolace proti vlhkosti z asfaltových pásů	m ²	480,00
292	dodávka a nátěr asfaltové penetrace	m ²	480,00
293	dodávka a montáž vodorovné izolace proti vlhkosti z modifikovaného asfaltového pásu, včetně vytažení na zdi do min. výšky 10cm	m ²	495,00
294	dodávka a provedení podkladního betonu tl. 10cm C15/20	m ²	480,00
295	dodávka a provedení betonové mazaniny z drátkobetonu, tl. 15cm C25/30, povrch strojně hlazený, výstuž drátky 25kg/m ³ , povrch leštěný s křemelitým vsypem, obvodová izolace miralon tl. 0,5mm, provedení dilatačních spár a vytmelení spár	m ²	480,00
296	osekání nesoudržné omítky stěn	m ²	32,00
297	dodávka a provedení 2x hloubkové penetrace na zdivo	m ²	32,00
298	dodávka a provedení štukové omítky, včetně zapravení	m ²	32,00
299	dodávka a provedení cementové stěrky s výztužnou sklotextilní sítí, hliníkové rohy se sklotextilní sítí	m ²	32,00
300	dodávka a provedení penetrace pro sjednocení savosti podkladu 1x, např. PRIMALEX	m ²	32,00
301	dodávka a provedení malby 2x nátěr, barva bílá, např. PRIMALEX PLUS	m ²	32,00
302	vyvěšení hliníkových vrat 4200x4200mm pomocí manipulační techniky	ks	1,00
303	vybourání záruční a ostění	m	12,60
304	provedení zednické úpravy dveřního otvoru po vybourání záruční a ostění	m	12,60
305	dodávka výkresu členění vrat	kpl.	1,00
306	dodávka a montáž venkovních zateplených hliníkových vrat 4200x4200mm s povrchovou úpravou RAL, včetně záruční, dle původního členění vrat, plně, dvoukřídlo, konstrukce otevíravého mechanismu, levé křídlo - otevíravé 2100x4200mm, včetně 1x integrovaných dveří 1000x1970mm, pravé křídlo - otevíravé 2100x4200mm, celková velikost otvoru 4200x4200mm. Dveře zabezpečeny samozavíračem, bezpečnostní kování klika - koule s bezpečnostní vložkou FAB a 5 ks klíčů. Vrata zabezpečeny stavěčem na každém křídle, zapuštěného prahu s těsnicími kartáči a s vysokou odolností přejezdu vysocetěžké techniky, min. 4 dveřních závěsů na každém křídle a veškerého příslušenství. Přesné zaměření provede dodavatel na místě.	ks	1,00
307	úprava ostění otvoru vrat, včetně osekání omítky a zařízení nové, včetně zapucování, fasádního nátěru a malby dle odsouhlasení objednavatele (50% interier, 50% exterieř)	m	12,60

Srubový tábor, CE 06-33-25			
Srub č. 7			
308	demontáž jednotlivých komponentů komínu	kpl.	1,00
309	dodávka a provedení izolovaného prostupu stěnou	ks	1,00
310	dodávka a montáž přechodu PPL-ICS/130/0,5/ICS25/lesk	ks	1,00
311	dodávka a montáž rovného dílu /130/0,5m/ICS25/lesk	ks	2,00
312	dodávka a montáž kolena 85° s KO/130/záplata/podtlak N1/0,5/ICS25/lesk	ks	1,00
313	dodávka a montáž kolena 90°/130/záplata/podtlak N1/0,5/ICS25/lesk	ks	1,00
314	připojení kamen na tuhá paliva	kpl.	1,00
315	vyhotovení revizní zprávy vč. tepelně-technického výpočtu	kpl.	1,00
316	odvoz demontovaných komponentů	kpl.	1,00
Sprcha			
317	demontáž mechanismu ventilačního okna (pákový zavírač)	ks	1,00
318	dodávka a montáž mechanismu ventilačního okna (pákový zavírač), včetně ukotvení	ks	1,00
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro celou zakázku - BOZP			
319	vyklizení staveniště, úklid pracoviště	kpl.	1,00
320	zařízení staveniště	kpl.	1,00
321	pomocné lešení	kpl.	1,00
322	odvoz odbouraného materiálu, včetně uložení na skládku a poplatku	kpl.	1,00
323	odvoz a likvidace vyřezané krytiny a střešních vpustí mimo areál AČR	kpl.	1,00
324	odvoz a likvidace skla mimo areál AČR	kpl.	1,00
325	přesun hmot	kpl.	1,00
326	přistavení kontejneru	kpl.	1,00
327	zakrytí PVC, dveří, koncových prvků ele a jiných koncových prvků na stěnách a stropěch, fólií a páskou před zahájením malířských prací	kpl.	1,00
328	komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů apod.)	kpl.	1,00
329	provedení, zaměření inženýrských sítí před bouracími pracemi	kpl.	1,00
330	rozřezání kovového odpadu - tyčové prvky max délky 1,5m, plošné prvky max 1m ² , naložení, odvoz a složení ve stavebním dvoře PS Vyškov	kpl.	1,00
Sklenářské práce na budovách			
P.č.	Popis práce	MJ	Množství
Kasárna Dědice, CE: 06-34-01			
Společanský klub, budova č. 240 - kino			
331	dodávka a montáž skleněné dveřní výplně 0,7 x 2,05m, včetně sklenářských doplňků, úpravy a zatmelení. Přesné zaměření provede dodavatel na místě.	ks	1,0
Učební blok B, místnost č. 122, 211 a 411			
332	dodávka a montáž skleněné okenní výplně vnitřní 1,05 x 1,9m, včetně sklenářských doplňků, úpravy a zatmelení. Přesné zaměření provede dodavatel na místě.	ks	4,0
333	dodávka a montáž skleněné okenní výplně venkovní 1,05 x 1,9m, včetně sklenářských doplňků, úpravy a zatmelení. Přesné zaměření provede dodavatel na místě.	ks	2,0
Učební blok C, místnost č. 107, Chodba 1. NP, 2. NP, 3. NP a 5. NP			
334	dodávka a montáž skleněné okenní výplně vnitřní 1,05 x 1,9m, včetně sklenářských doplňků, úpravy a zatmelení. Přesné zaměření provede dodavatel na místě.	ks	2,0
335	dodávka a montáž skleněné okenní výplně venkovní 1,05 x 1,9m, včetně sklenářských doplňků, úpravy a zatmelení. Přesné zaměření provede dodavatel na místě.	ks	3,0
336	dodávka a montáž skleněné okenní výplně venkovní 1,65 x 1,65m, včetně sklenářských doplňků, úpravy a zatmelení. Přesné zaměření provede dodavatel na místě.	ks	1,0
337	dodávka a montáž skleněné dveřní výplně 0,75 x 1,75m, včetně sklenářských doplňků, úpravy a zatmelení. Přesné zaměření provede dodavatel na místě.	ks	1,0
Vchod do knihovny, budova č. 256			
338	dodávka a montáž skleněné okenní výplně venkovní 2,5 x 2,1m, včetně sklenářských doplňků, úpravy a zatmelení. Přesné zaměření provede dodavatel na místě.	ks	1,0
339	dodávka a montáž skleněné okenní výplně venkovní 2,5 x 1,05m, včetně sklenářských doplňků, úpravy a zatmelení. Přesné zaměření provede dodavatel na místě.	ks	1,0
Střešnické cvičiště BPV, CE: 06-33-17			
Objekt č. 1			
340	dodávka a montáž skleněné okenní výplně 0,5 x 1,0m, včetně sklenářských doplňků, úpravy a zatmelení. Přesné zaměření provede dodavatel na místě.	ks	1,0
341	dodávka a montáž okenní výplně 1,2 x 1,5m z polykarbonátové desky o min. tl. 5mm s povrchovou úpravou proti UV záření. Přesné zaměření provede dodavatel na místě.	ks	1,0
Tankové haly Úpalí, CE: 06-33-03			
KTS			

342	dodávka a montáž skleněné okenní výplně 0,45 x 0,6m, včetně sklenářských doplňků, úpravy a zatmelení. Přesné zaměření provede dodavatel na místě.	ks	1,0	
Muniční sklad Vešperk, CE: 06-33-06				
Strážnice				
343	dodávka a montáž skleněné okenní výplně 0,55 x 1,3m, včetně sklenářských doplňků, úpravy a zatmelení. Přesné zaměření provede dodavatel na místě.	ks	1,0	
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro celou zakázku - sklenářské práce				
344	demontáž skleněných výplní	ks	20,0	
345	vyklizení staveniště, úklid pracoviště	kpl.	1,0	
346	odvoz skleněných výplní, včetně ekologické likvidace a poplatku	kpl.	1,0	
347	pomocné lešení	kpl.	1,0	
348	přesun materiálu	kpl.	1,0	
Cena celkem bez DPH				4 967 452,45
DPH 21 % činí				1 043 165,01
Cena zakázky včetně DPH činí				6 010 617,46

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby:

Název zakázky: Odstranění závad z prohlídek BOZP a sklenářské práce, posádka Vyškov

Místo stavby: Kasárna Dědice a VVP Březina

Objekty: CE: 06-34-01, 06-33-07, 06-33-25, 06-33-43

2. V rámci realizace bude provedeno:

Oprava podlah, omítek, oken, dveří a vrat. Provedení bezpečnostních nátěrů a výmalby, viz. položkový rozpočet.

3. Ostatní:

Práce budou prováděny za plného pracovního režimu a dalších probíhajících stavebních prací v areálu. Z tohoto důvodu je třeba dbát na dodržování bezpečnosti práce a všech pokynů daných koordinací. Pracovní doba PO – ČT 7:00-16:00 hod. PÁ 7:00 – 13:30. Jiná doba a SO, NE, svátky po dohodě. Veškerý demontovaný kovový odpad ze všech objektů zůstává majetkem objednavatele a zhotovitel jej roztřídí, zmenší na požadovanou velikost, naloží, dopraví a uloží na určené místo v areálu kasáren Dědice ve Vyškově. Ostatní stavební suť bude zhotovitelem odvezena a uložena na řízenou skládku. Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě zaměřit. **Zadavatel doporučuje všem uchazečům o veřejnou zakázku účast na organizované prohlídce staveniště před podáváním nabídek.**

4. Bezpečnost práce a ochrana zdraví:

Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být zajištěna příslušnými technicko-organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů.

5. Požadavky hygienických předpisů:

Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťování komunikace a podobně.

6. Specifická organizační opatření:

- a) Zhotovitel prací je povinen se řídit organizačními pokyny určenými uživatelem objektu Kasáren Dědice. Režim vstupu podléhá předem schváleným povolenkám vydaných posádkovou správou na jméno a občanský průkaz každého konkrétního pracovníka zhotovitele. **Zhotovitel předloží do 3 pracovních dnů před zahájením prací soupis osob**, (jméno, příjmení, číslo OP), a vozidel (typ, registrační značka), technickému dozoru objednavatele k zajištění povolení vstupu do objektu. Při vstupu a odchodu osob z areálu jsou všichni povinni podrobit se kontrole ostrahou areálu/objektu.
- b) Zhotovitel prací je povinen se řídit organizačními pokyny určenými uživatelem objektu Újezdního úřadu. Režim vstupu do vojenského Újezdu Březina podléhá předem schváleným povolenkám vydaným Újezdním úřadem na jméno a občanský průkaz každého konkrétního pracovníka zhotovitele. **Zhotovitel si vstupy zařizuje sám dle předpisů Újezdního úřadu**, které najde na stránkách <https://www.vojujezd-brezina.cz> před zahájením prací a režim vstupu podléhá pravidlům („Platná pravidla vstupu a pohybu na území vojenského újezdu“), která najdete také na jejich stránkách. **Vstup na území Vojenského újezdu je bez povolení přísně zakázán.**
- c) V celém areálu je zakázáno užívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, kouření je povoleno pouze ve vyznačených místech. Platí zákaz fotografování. Volný pohyb cizích osob po areálu je nepřipustný. **Přísný zákaz využívání výtahů pro přenášení stavebního materiálu - zřídit si vlastní stavební výtah.**

7. Termín plnění:
září – 8. prosinec 2022

8. Kontaktní osoby:



Ve Vyškově dne 26. září 2022

