

č. smlouvy objednatele: OSM/22/1310/OSL

ev.č.: 54378/22 - MUTU

Smlouva o dílo  
uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany :

1.1 Objednatel : Město Turnov  
Zastoupený : [REDACTED]  
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01  
Bank. spojení : [REDACTED]  
Č. účtu: [REDACTED]  
IČO: 276227 DIČ: CZ00276227

dále jen objednatel

na straně jedné

1.2 Zhotovitel : Michal Zonyga  
Zastoupený : [REDACTED]  
Sídlo: Bozkov 169, 512 13  
Bank. spojení: [REDACTED]  
Č. účtu: [REDACTED]  
IČO: 72940247 DIČ: CZ7611123432

dále jen zhotovitel

na straně druhé

2. Předmět díla :

2.1 Předmětem díla je oprava venkovních přístupových schodů do šaten ZŠ Žižkova. Schody jsou ze strany archivu. Oprava spočívá v demontáži stávající dlažby a vysrávek technologií od firmy WEBER. Přesný rozsah prací je specifikován v cenové nabídce zhotovitele ze dne 17.9.2022, která je přílohou této smlouvy.

3. Cena díla :

3.1 Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce zhotovitele jako pevná po celou dobu provádění díla:

Celkem bez DPH: .....	80 586,64 Kč
DPH 21% .....	16 923,19 Kč
Cena cekem včetně DPH .....	97 509,83 Kč

Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti. Cenová nabídka zhotovitele je přílohou této smlouvy.

4. Platební podmínky a smluvní pokuty :

4.1 Úhrada bude objednatelem provedena po dokončení prací a bezchybném předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.

4.2 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.

4.3 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

4.4 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,05% z fakturované ceny za každý den prodlení.

5. Termín plnění díla :

5.1 Zahájení díla: ihned po podpisu smlouvy

5.2 Dokončení a předání díla: 30. 09. 2022

6. Další ujednání :

6.1 Za objednatele bude postup prací kontrolovat ing. [REDACTED] který bude zastupovat objednatele ve věcech technických.

6.2 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.

6.3 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.

6.4 Staveniště se zhotoviteli poskytuje objednatelem bezúplatně včetně spotřeby energií a vody pro potřeby provedení díla.

6.5 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.

6.6 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis..

6.7 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 36 měsíců.

6.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

6.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

6.10 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.


Příloha: Cenová nabídka zhotovitele

V Bozkově dne: 18. 9. 2022

Za zhotovitele:

V Turnově dne: 26. 09. 2022

Za objednatele:





# Cenová nabídka - položkový rozpočet

Kód: 32  
Stavba: Schody ZŠ Žižkova, Turnov

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 17. 9. 2022

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:



---

**Cena bez DPH** **80 586,64**

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>80 586,64</b>	<b>16 923,19</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**Cena s DPH** **v** **CZK** **97 509,83**

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: ..... Razítko ..... Datum a podpis: ..... Razítko .....

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: ..... Razítko ..... Datum a podpis: ..... Razítko .....

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 32

**Stavba:** Schody ZŠ Žižkova, Turnov

Místo: Datum: 17. 9. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>80 586,64</b>	<b>97 509,83</b>
32	Schody ZŠ Žižkova, Turnov	80 586,64	97 509,83

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Schody ZŠ Žižkova, Turnov**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>80 586,64</b>
---------------------	--	--	------------------

---

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	80 586,64	21,00%	16 923,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

---


<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>97 509,83</b>
-------------------	--------------	------------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

1. 1. 2020  
1. 1. 2020  
1. 1. 2020  
1. 1. 2020  
1. 1. 2020



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Schody ZŠ Žižkova, Turnov**

Místo:

Datum: 17. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>80 586,64</b>
HSV - HSV	54 987,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 982,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 552,16
96 - Bourání konstrukcí	1 935,64
997 - Přesun sutě	2 867,11
998 - Přesun hmot	649,60
PSV - Práce a dodávky PSV	17 484,31
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	17 484,31
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 115,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	4 115,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Schody ZŠ Žižkova, Turnov**

Místo:

Datum: 17. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**80 586,64**

D		HSV	HSV				54 987,33
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 982,82
46	K	632663101	Nátěr betonové podlahy pro chodníky mostu polyuretanem 2x elastický	m2			5 982,82
	PP		Nátěr betonové podlahy pro chodníky mostu polyuretanový 2x elastický				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				43 552,16
12	K	611131125	Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2			2 295,10
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových konstrukcí				
26	K	938902122	Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2			1 419,18
	PP		Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou				
27	K	938902123	Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči	m2			1 432,93
	PP		Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči				
36	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			514,78
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m				
37	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2			424,78
	PP		Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2				
28	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2			2 304,00
	PP		Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm				
29	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů	m2			1 563,99
	PP		Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů				
31	K	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	m2			5 054,29
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm				
33	K	985311113	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2			14 619,35

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm				
30	K	985312113	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 3 do 4 mm	m2			2 552,02
	PP		Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 3 do 4 mm				
34	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2			1 979,11
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm				
13	K	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný-bednění schodiště úprava poměrů	hod			1 872,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař odborný				
43	K	771591264.SC SR	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou, hrany atd KERDI	m			7 520,63
	PP		Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou KERDI				
	VV		1,55*11			17,050	
	VV		0,35*8			2,800	
	VV		0,16*10			1,600	
	VV		1,31*2			2,620	
	VV		0,25*2			0,500	
	VV		Mezisoučet			24,570	
	D	96	Bourání konstrukcí				1 935,64
38	K	771471830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových	m			437,26
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových				
	VV		(0,4+0,25+0,9)*2			3,100	
	VV		0,35*8			2,800	
	VV		0,16*8			1,280	
	VV		Mezisoučet			7,180	
15	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2			873,38
	PP		Odstranění lepidla ručně z podlah				
19	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904-chemická stěrka hydroizolace několik vrstev	t			625,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904				
	D	997	Přesun sutě				2 867,11
20	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			543,95
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně				
1	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			240,23
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
2	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			104,93
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
23	K	997013800	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t			1 978,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu				
	D	998	Přesun hmot				649,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t			649,60
	PP		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				17 484,31
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				17 484,31
25	K	711111001R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním weber prim EP2K	m2			3 983,36
42	K	711493112.SK AR	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná i svislá těsnicí stěrkou WEBER	m2			13 437,91
	PP		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou SCHÖNOX 1K DS PREMIUM				
	P		<i>Poznámka k položce: Děláno ve třech krocích proto 3X</i>				
41	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t			63,04
	PP		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 115,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				2 000,00
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl			2 000,00
	PP		Zařízení staveniště				
	D	VRN7	Provozní vlivy				2 000,00
6	K	070001000	Provozní vlivy	kpl			2 000,00
	PP		Provozní vlivy (ochrana stávajících kcí, zařízení a výrobků)				
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				4 115,00
45	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl			4 115,00
	PP		Doprava zaměstnanců				