

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: VZ-INV-152/INV/2016

Číslo změny: 1

Gymnázium, Chomutov - Rekonstrukce části 1. PP pro účely stravování žáků

Datum: 31.3.2017

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



dohodnuté lhůty ukončení díla



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Soupis odsouhlasených přípočtů:

Dle přiložené souhrnné rekapitulace přípočtových položek.

Přípočty celkem: 1 298 741,65 Kč

Počet listů příloh: 7 listů rozpočtů, 1 list komentář

Navrhovaná změna ceny díla: Jedná se o celkové zvýšení ceny díla.

zvýšení ceny o

1 298 741,65 Kč (bez DPH)

snížení ceny o

0 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o

6 týdnů

zkrácení lhůty o

0 týdnů

Za zhotovitele (zpracoval): Ing. Petr Augusta

Za TDS (zpracoval): Igor Kadlec

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: VZ-INV-152/INV/2016		Číslo změny: 1	
Gymnázium, Chomutov - Rekonstrukce části 1. PP pro účely stravování žáků		Datum: 31.3.2017	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
<p><u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u></p> <p>Dle přiložené souhrnné rekapitulace přípočtových položek.</p> <p>Přípočty celkem: 1 298 741,65 Kč</p>			
Počet připojených listů: 8		Počet připojených výkresů: 0	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 4 355 261,- Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	1 298 741,65 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	6 týdnů
snížení ceny o	0 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	týdnů
celková cena po změně	5 654 002,65 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně 19 týdnů	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
	Vyšší mocí	<input type="checkbox"/>	
	Jinou okolností: Zjištění v průběhu rekonstrukce		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací ke dni 31.3.2017			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Jaroslav Kotlík OINV		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Ing. Petr Augusta	
Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko: Igor Kadlec		/	

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Gymn.Chomutov-Reko_části_1_PP_VV_14.12.2016-vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10.02.2017

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
Z.L.1 - 1	Doplnění protipožárních zárubní a kování dle PBŘ	44 579,95	0,00	9 361,79	53 941,74	0,00	44 579,95	0,00	0,00	0,00
Z.L.1 - 2a	Přeložky sítí na chodbě m.č.112 - SV, TUV, Cirkulace	158 564,24	0,00	33 298,49	191 862,73	0,00	105 317,74	53246,50	0,00	0,00
Z.L.1 - 2b	Přeložky sítí na chodbě m.č.112 - Plyn	163 806,36	0,00	34 399,34	198 205,70	0,00	127 606,04	36200,32	0,00	0,00
Z.L.1 - 2c	Přeložky sítí na chodbě m.č.112 - Ústřední vytápění	374 593,83	0,00	78 664,70	453 258,53	0,00	299 598,47	74995,36	0,00	0,00
Z.L.1 - 3	Úprava podlahy na chodbě m.č.112	51 866,62	0,00	10 891,99	62 758,61	0,00	51 866,62	0,00	0,00	0,00
Z.L.1 - 4	Úprava kanalizace a kanalizačních šachet	33 114,96	0,00	6 954,14	40 069,10	0,00	33 114,96	0,00	0,00	0,00
Z.L.1 - 5	Dopočet bouracích prací dle revize č.1	26 539,15	0,00	5 573,22	32 112,37	0,00	26 539,15	0,00	0,00	0,00
Z.L.1 - 6	Doplnění podhledů	58 107,72	0,00	12 202,62	70 310,34	0,00	58 107,72	0,00	0,00	0,00
Z.L.1 - 7	Výměna kanalizace k WC a stoupacímu potrubí a výměna čistící kusu	56 617,59	0,00	11 889,69	68 507,28	0,00	56 617,59	0,00	0,00	0,00
Z.L.1 - 8	Úprava trasy NN kabelů na chodbě m.č.112 v trase VZT	8 601,52	0,00	1 806,32	10 407,84	0,00	0,00	8601,52	0,00	0,00
Z.L.1 - 9	Dopočet sanačních omítek	193 334,21	0,00	40 600,18	233 934,39	0,00	193 334,21	0,00	0,00	0,00
Z.L.1 - 10	Zasekání kanalizace do nosné zdi	129 015,50	0,00	27 093,26	156 108,76	0,00	129 015,50	0,00	0,00	0,00
Celkem		1298741,65	0,00	272735,75	1571477,40	0,00	1125697,95	173043,70	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: **Gymn.Chomutov-Reko_části_1_PP_VV_14.12.2016-vícepráce**

Objekt: **Doplnění protipožárních zárubní a kování dle PBŘ**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10.02.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							2 876,41	0,461	0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							2 876,41	0,461	0,000
1	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	2 207,04	0,72600	2 207,04	0,442	0,000
2	553312050	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 1100 LP	kus	1,000	669,37	0,72600	669,37	0,019	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							41 703,54	0,000	0,000
742 Elektroinstalace - slaboproud							41 703,54	0,000	0,000
3	742320011	Montáž kování a zámku s panikovou funkcí v klíče	kus	3,000	1 401,18	0,72600	4 203,54	0,000	0,000
4	1.	paniková klika se zámkem pro únikové cesty	ks	3,000	12 500,00	1,00000	37 500,00	0,000	0,000
Celkem							44 579,95	0,461	0,000

ROZPOČET

Stavba: Gymn.Chomutov-Reko_části_1_PP_VV_14.12.2016-vícepráce

Objekt: Přeložky sítí na chodbě m.č.112 - SV, TUV, Cirkulace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10.02.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
SO_01 Stavební úpravy							6 032,51	0,000	0,000
099 Přesun hmot HSV							6 032,51	0,000	0,000
1	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,823	152,13	0,30000	581,59	0,000	0,000
2	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,823	54,48	1,00000	208,28	0,000	0,000
3	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,823	103,10	1,00000	394,15	0,000	0,000
4	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,115	1,00	1,00000	19,12	0,000	0,000
5	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	3,823	1 263,24	0,72600	4 829,37	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							99 285,23	0,454	3,823
713 Izolace tepelné							14 092,90	0,005	2,148
6	713420843	Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi s úpravou pletivem spojenými drátem tl přes 50 mm	m	250,000	46,90	0,72600	11 725,00	0,000	2,148
7	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů nálevkovými izolačními pouzdry	m	54,000	7,84	0,72600	423,36	0,000	0,000
8	283771220	izolace potrubí Mirelon Pro 63 x 13 mm	m	54,000	36,01	0,72600	1 944,54	0,005	0,000
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							85 192,33	0,449	1,675
9	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	250,000	50,67	0,72600	12 667,50	0,000	1,675
10	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	4,000	105,27	0,72600	421,08	0,001	0,000
11	286151520	trubka tlaková PPR řada PN 20 20 x 3,4 x 4000 mm	m	4,000	21,20	0,72600	84,80	0,001	0,000
12	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm	m	12,000	114,71	0,72600	1 376,52	0,005	0,000
13	286151350	trubka tlaková PPR řada PN 16 25 x 3,5 x 4000 mm	m	12,000	28,31	0,72600	339,72	0,003	0,000
14	722176116	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 50 mm	m	52,000	181,50	0,72600	9 438,00	0,042	0,000
15	286151430	trubka tlaková PPR řada PN 16 50 x 6,9 x 4000 mm	m	52,000	104,54	0,72600	5 436,08	0,047	0,000
16	722176117	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 63 mm	m	108,000	211,27	0,72600	22 817,16	0,108	0,000
17	286151450	trubka tlaková PPR řada PN 16 63 x 8,6 x 4000 mm	m	108,000	169,16	0,72600	18 269,28	0,153	0,000
18	722182015	Podpurný žlab pro potrubí D 50	m	52,000	36,30	0,72600	1 887,60	0,022	0,000
19	722182016	Podpurný žlab pro potrubí D 63	m	108,000	38,77	0,72600	4 187,16	0,051	0,000
20	722230101	Ventil přímý G 1/2 se dvěma závití	kus	3,000	198,92	0,72600	596,76	0,001	0,000
21	722230102	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závití	kus	6,000	280,24	0,72600	1 681,44	0,003	0,000
22	722230105	Ventil přímý G 6/4 se dvěma závití	kus	1,000	791,34	0,72600	791,34	0,002	0,000
23	722230106	Ventil přímý G 2 se dvěma závití	kus	2,000	1 226,94	0,72600	2 453,88	0,005	0,000
24	319514200	přechod závitový pájecí, spoj-vnější závit 4243G 22-1/2"	kus	3,000	21,93	0,72600	65,79	0,001	0,000
25	319514210	přechod závitový pájecí, spoj-vnější závit 4243G 22-3/4"	kus	6,000	16,41	0,72600	98,46	0,002	0,000
26	319514280	přechod závitový pájecí, spoj-vnější závit 4243G 54-2"	kus	4,000	179,32	0,72600	717,28	0,002	0,000
27	319514281	přechod závitový pájecí, spoj-vnější závit 4243G 63-2"	ks	4,000	424,71	0,72600	1 698,84	0,000	0,000
28	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,449	364,45	0,72600	163,64	0,000	0,000
HZS Hodinové zúčtovací sazby							53 246,50	0,000	0,000
29	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	98,000	180,77	0,72600	17 715,46	0,000	0,000
30	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	32,000	203,28	0,72600	6 504,96	0,000	0,000
31	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	32,000	266,44	0,72600	8 526,08	0,000	0,000
32	1.a	Drobný a spojovací materiál /konzole, gumové objímky, závitové tyče, matice, chemické kotvy/	kpl	1,000	20 500,00	1,00000	20 500,00	0,000	0,000
Celkem							158 564,24	0,454	3,823

ROZPOČET

Stavba: **Gymn.Chomutov-Reko_části_1_PP_VV_14.12.2016-vícepráce**

Objekt: **Přeložky sítí na chodbě m.č.112 - Plyn**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27.02.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------	-------------	-----------------	----------------------

SO_01 Stavební úpravy 112,98 0,000 0,000

099 Přesun hmot HSV 112,98 0,000 0,000

1	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,359	152,13	0,30000	54,61	0,000	0,000
2	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,359	54,48	1,00000	19,56	0,000	0,000
3	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,359	103,10	1,00000	37,01	0,000	0,000
4	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,795	1,00	1,00000	1,80	0,000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 127 493,06 0,257 0,359

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 127 493,06 0,257 0,359

5	723150803	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 76	m	65,000	52,20	0,72600	3 393,00	0,016	0,359
6	723181025	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 32 ZTI	m	5,000	607,66	0,72600	3 038,30	0,008	0,000
7	723181027	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 50 ZTI	m	62,000	1 372,14	0,72600	85 072,68	0,214	0,000
8	723230125	Pojistná vsuvka G 5/4 FM s protipožární armaturou a vnitřním a vnějším závitem	kus	3,000	4 196,28	0,72600	12 588,84	0,002	0,000
9	319426360	nátrubek redukovaný 5/4" x 1" měď	kus	12,000	497,31	0,72600	5 967,72	0,003	0,000

IVAR, ceníkový kód: 1550G000706

10	316305110	oblouk trubkový tvar 90° - K3 D 38,0 mm , tl 2,6 mm DN 32 - měď	kus	6,000	330,33	0,72600	1 981,98	0,001	0,000
11	316305240	oblouk trubkový tvar 90° - K3 D 70,0 mm , tl 2,9 mm DN 50 měď	kus	12,000	765,93	0,72600	9 191,16	0,009	0,000
12	196330230	tvárovka CU T-kus s konci na vnitřní pájení č.5130 54 mm s přechodem na stoupačku 35 x 1,5mm atyp.	kus	3,000	943,07	0,72600	2 829,21	0,001	0,000
13	319514280	přechod závitový pájecí, spoj-vnější závit 4243G 54-2" CU s atypickým přechodem	kus	2,000	906,77	0,72600	1 813,54	0,001	0,000
14	319514260	přechod závitový pájecí, spoj-vnější závit 4243G 35-5/4" CU atypický	kus	3,000	507,47	0,72600	1 522,41	0,002	0,000
15	998723103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	t	0,257	366,63	0,72600	94,22	0,000	0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby 36 200,32 0,000 0,000

16	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	64,000	180,77	0,72600	11 569,28	0,000	0,000
17	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	32,000	203,28	0,72600	6 504,96	0,000	0,000
18	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	32,000	266,44	0,72600	8 526,08	0,000	0,000
19	1.	Drobný a montážní materiál /konzole, objímky s gumou, závitové tyče, matice, chemické kotvy/	kpl	1,000	9 600,00	1,00000	9 600,00	0,000	0,000

Celkem 163 806,36 0,257 0,359

ROZPOČET

Stavba: **Gymn.Chomutov-Reko_části_1_PP_VV_14.12.2016-vícepráce**

Objekt: **Přeložky sítí na chodbě m.č.112 - Ústřední vytápění**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27.02.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
SO_01 Stavební úpravy							10 509,85	0,000	0,000
099 Přesun hmot HSV							10 509,85	0,000	0,000
1	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,115	152,13	0,30000	778,14	0,000	0,000
2	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	5,115	54,48	1,00000	278,67	0,000	0,000
3	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,115	103,10	1,00000	527,36	0,000	0,000
4	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,575	1,00	1,00000	25,58	0,000	0,000
5	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovně)	t	5,115	1 740,00	1,00000	8 900,10	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							289 088,62	0,930	5,115
713 Izolace tepelné							18 009,60	0,000	3,299
6	713420843	Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi s úpravou pletivem spojenými drátem tl přes 50 mm	m	384,000	46,90	0,72600	18 009,60	0,000	3,299
733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							242 229,78	0,858	1,816
7	319514270	přechod závitový pájecí, spoj-vnější závit 4243G 42-2"	kus	4,000	299,11	0,72600	1 196,44	0,002	0,000
8	319514260	přechod závitový pájecí, spoj-vnější závit 4243G 35-5/4"	kus	4,000	42,04	0,72600	168,16	0,002	0,000
9	319514240	přechod závitový pájecí, spoj-vnější závit 4243G 28-1"	kus	80,000	24,47	0,72600	1 957,60	0,049	0,000
10	319514210	přechod závitový pájecí, spoj-vnější závit 4243G 22-3/4"	kus	22,000	16,41	0,72600	361,02	0,007	0,000
11	319427140	redukce mosaz 3" x 2"	kus	2,000	1 437,48	0,72600	2 874,96	0,002	0,000
IVAR, ceníkový kód: 1581G001109									
12	319428330	T-kus potrubí x vnitřní závit x potrubí mosaz 40x5/4"x40	kus	20,000	432,70	0,72600	8 654,00	0,013	0,000
IVAR, ceníkový kód: 07703114									
13	319428340	T-kus potrubí x vnitřní závit x potrubí mosaz 50x6/4"x50	kus	26,000	677,36	0,72600	17 611,36	0,029	0,000
IVAR, ceníkový kód: 07703112									
14	319428350	T-kus potrubí x vnitřní závit x potrubí mosaz 63x2"x63	kus	2,000	1 103,52	0,72600	2 207,04	0,003	0,000
IVAR, ceníkový kód: 07703200									
15	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	384,000	36,52	0,72600	14 023,68	0,019	1,816
16	733122205	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 25	m	42,000	302,02	0,72600	12 684,84	0,050	0,000
17	733122206	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 32	m	126,000	394,22	0,72600	49 671,72	0,189	0,000
18	733122207	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 40	m	108,000	543,77	0,72600	58 727,16	0,210	0,000
19	733122208	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 50	m	102,000	653,40	0,72600	66 646,80	0,267	0,000
20	733122209	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 65	m	6,000	907,50	0,72600	5 445,00	0,016	0,000
734 Ústřední vytápění - armatury							28 849,24	0,071	0,000
21	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	22,000	57,86	0,72600	1 272,92	0,002	0,000
22	551142540	kohout kulový, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 42, T185°C R254DL 3/4" červený	kus	22,000	176,42	0,72600	3 881,24	0,008	0,000
Giacomini, kód: R254LX004									
23	286166870	oblouk trubkový vodící D 25 R = 134 mm	kus	52,000	72,60	0,72600	3 775,20	0,012	0,000
24	316305110	oblouk trubkový tvar 90° - K3 D 38,0 mm , tl 2,6 mm DN 32	kus	20,000	16,48	0,72600	329,60	0,003	0,000
25	316305130	oblouk trubkový typ 30D tvar 90° - K3 D 44,5 mm , tl 2,6 mm	kus	16,000	19,31	0,72600	308,96	0,004	0,000
26	316305150	oblouk trubkový typ 30D tvar 90° - K3 D 51,0 mm , tl 2,6 mm	kus	12,000	25,63	0,72600	307,56	0,004	0,000
27	316305240	oblouk trubkový tvar 90° - K3 D 70,0 mm , tl 2,9 mm DN 50	kus	6,000	104,54	0,72600	627,24	0,005	0,000
28	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	26,000	64,69	0,72600	1 681,94	0,004	0,000
29	551142560	kohout kulový, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 35, T185°C R254DL 1" červený	kus	26,000	260,63	0,72600	6 776,38	0,014	0,000
Giacomini, kód: R254LX005									
30	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	2,000	100,19	0,72600	200,38	0,001	0,000
31	551142600	kohout kulový, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 35, T185°C R254DL 1"1/2 červený	kus	2,000	599,68	0,72600	1 199,36	0,002	0,000
Giacomini, kód: R254LX007									
32	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	kus	2,000	121,97	0,72600	243,94	0,001	0,000
33	551142620	kohout kulový, vnější x vnitřní závit, páčka, PN 35, T185°C R254DL 2" červený	kus	2,000	863,94	0,72600	1 727,88	0,004	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
<i>Giacomini, kód: R254LX008</i>									
34	552612050	nátrubek pozinkovaný mapress, DN 32	kus	22,000	94,38	0,72600	2 076,36	0,002	0,000
35	552612060	nátrubek pozinkovaný mapress, DN 40	kus	20,000	129,23	0,72600	2 584,60	0,003	0,000
36	552612070	nátrubek pozinkovaný mapress, DN 50	kus	12,000	154,64	0,72600	1 855,68	0,004	0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby

74 995,36 0,000 0,000

37	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	80,000	180,77	0,72600	14 461,60	0,000	0,000
38	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	104,000	180,77	0,72600	18 800,08	0,000	0,000
39	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	72,000	266,44	0,72600	19 183,68	0,000	0,000
40	1.	Drobný a spojovací materiál /konzole, objímky s gumou, závitové tyče, spojovací matice, chemické kotvy atd./	kpl	1,000	22 550,00	1,00000	22 550,00	0,000	0,000

Celkem

374 593,83 0,930 5,115

ROZPOČET

Stavba: Gymn.Chomutov-Reko_části_1_PP_VV_14.12.2016-vícepráce

Objekt: Úprava podlahy na chodbě m.č.112

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10.02.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							24 204,29	14,778	0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							24 204,29	14,778	0,000
4	632451457	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 30 běžný / podkladní + vrchní 2 x 66,15m2 = 132,3m2/	m2	132,300	182,95	0,72600	24 204,29	14,778	0,000
SO_01 Stavební úpravy							9 988,37	0,000	2,878
009 Ostatní konstrukce a práce							2 173,86	0,000	2,878
3	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 /chodba 66,15m2 x 0,05m = 3,308m3/	m3	1,308	1 661,97	0,90000	2 173,86	0,000	2,878
099 Přesun hmot HSV							7 814,51	0,000	0,000
7	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,878	152,13	0,30000	437,83	0,000	0,000
8	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	2,878	54,48	1,00000	156,79	0,000	0,000
9	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,878	103,10	1,00000	296,72	0,000	0,000
10	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,390	1,00	1,00000	14,39	0,000	0,000
11	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,878	190,20	1,00000	547,40	0,000	0,000
12	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	15,798	402,67	0,45000	6 361,38	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							17 673,96	1,020	0,000
771 Podlahy z dlaždic							17 673,96	1,020	0,000
5	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	66,150	152,46	0,72600	10 085,23	0,509	0,000
13	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky / 66,15m2 x 4mm = 264,6m2 /	m2	264,600	28,68	0,72600	7 588,73	0,511	0,000
Celkem							51 866,62	15,798	2,878

ROZPOČET

Stavba: **Gymn.Chomutov-Reko_části_1_PP_VV_14.12.2016-vícepráce**

Objekt: **Úprava kanalizace a kanalizačních šachet**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10.02.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							25 585,34	3,009	3,900
3 Svislé a kompletní konstrukce							1 756,92	0,000	3,900
5	358235114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů ze zdiva cihelného plochy do 4 m2	m3	2,000	878,46	0,72600	1 756,92	0,000	3,900
8 Trubní vedení							12 385,56	2,917	0,000
1	894115111	Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 1,3 m3 zdi s pálených cihel s poklopem	m3	2,000	6 192,78	0,72600	12 385,56	2,917	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							11 442,86	0,092	0,000
2	953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus	2,000	221,43	0,72600	442,86	0,092	0,000
3	1.	<i>poklop hliníkový vnitřní pro pokládku dlažby do poklopu protipachový do hygienických prostorů - ALUDECK AD 600x 900mm</i>	ks	2,000	5 500,00	1,00000	11 000,00	0,000	0,000
SO_01 Stavební úpravy							7 529,62	0,000	0,990
001 Zemní práce							3 077,42	0,000	0,000
12	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 / 4m x 0,45m x 0,5m x 2 šachty = 1,8m3 /	m3	1,800	567,26	0,80000	1 021,07	0,000	0,000
13	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,900	101,00	0,80000	90,90	0,000	0,000
15	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	1,800	272,48	1,00000	490,46	0,000	0,000
14	58331201	<i>Štěrkopisek netříděný stabilizační zemina / 1,8m3 x 1,7t/m3 = 3,06t /</i>	t	3,060	170,00	1,00000	520,20	0,000	0,000
16	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,800	81,74	1,00000	147,13	0,000	0,000
17	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	3,600	74,46	1,00000	268,06	0,000	0,000
18	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,800	153,20	1,00000	275,76	0,000	0,000
19	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,000	1,00	1,00000	9,00	0,000	0,000
20	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,800	15,58	1,00000	28,04	0,000	0,000
21	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,240	70,00	1,00000	226,80	0,000	0,000
009 Ostatní konstrukce a práce							755,39	0,000	0,990
4	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 /okolo šachet 3m x 0,5m x 0,15m x 2šachty = 0,45m3/	m3	0,450	1 678,64	0,90000	755,39	0,000	0,990
099 Přesun hmot HSV							3 696,81	0,000	0,000
6	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,890	152,13	0,30000	743,92	0,000	0,000
7	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	4,890	54,48	1,00000	266,41	0,000	0,000
8	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,890	103,10	1,00000	504,16	0,000	0,000
9	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,450	1,00	1,00000	24,45	0,000	0,000
10	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,890	190,20	1,00000	930,08	0,000	0,000
11	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,009	408,04	0,45000	1 227,79	0,000	0,000
Celkem							33 114,96	3,009	4,890

ROZPOČET

Stavba: Gymn.Chomutov-Reko_části_1_PP_VV_14.12.2016-vícepráce

Objekt: Dopočet bouracích prací dle revize č.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10.02.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
SO_01 Stavební úpravy							26 539,15	0,000	32,815
009 Ostatní konstrukce a práce							9 970,52	0,000	32,815
1	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm /příčka nad vchodem pod schody/	m2	3,200	84,76	0,90000	271,23	0,000	0,835
2	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 /vstupy s dveřmi 0,2x2,3x3,45=1,539m3 + pro sítě a VZT 11,112m3 + přípočet za příčku tl.0,35m-3,061m3 + dveře 110-109 0,32m3 + sklad 3,4m3 + u dveří D1 3,88m3 zeď u schodiště 6,912m3 /	m3	16,400	591,42	0,90000	9 699,29	0,000	31,980
099 Přesun hmot HSV							16 568,63	0,000	0,000
3	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	32,815	152,13	0,30000	4 992,15	0,000	0,000
4	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	32,815	54,48	1,00000	1 787,76	0,000	0,000
5	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	32,815	103,10	1,00000	3 383,23	0,000	0,000
6	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	164,075	1,00	1,00000	164,08	0,000	0,000
7	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	32,815	190,20	1,00000	6 241,41	0,000	0,000
Celkem							26 539,15	0,000	32,815

ROZPOČET

Stavba: **Gymn.Chomutov-Reko_části_1._PP_VV_14.12.2016-vícepráce**

Objekt: **Doplnění podhledů**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13.02.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
PSV		Práce a dodávky PSV					58 107,72	0,670	0,000
767		Konstrukce zámečnické					58 107,72	0,670	0,000
1	767584152	Montáž podhledů kazetových 600x600 mm plochy do 20 m2 /chodba m.č.112 66,15m2 + prodejna m.č.108 17,05m2 = 83,2m2/	m2	83,200	259,18	0,72600	21 563,78	0,004	0,000
2	590305770	podhled kazetový tl. 10 mm, 600 x 600 mm	m2	83,200	439,23	0,72600	36 543,94	0,666	0,000
Celkem							58 107,72	0,670	0,000

ROZPOČET

Stavba: Gymn.Chomutov-Reko_části_1_PP_VV_14.12.2016-vícepráce
Objekt: Výměna kanalizace k WC a stoupacímu potrubí a výměna čistícího kusu

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 02.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
SO_01 Stavební úpravy							45 464,07	9,299	8,747
006 Úpravy povrchu							24 490,96	9,290	0,000
1	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 /WC 3,6m2 + část chodby a prodejny 16,1m2 = 19,7m2 x 2vrstvy po 100mm = 3,94m3/	m3	3,940	3 083,87	0,95000	12 150,45	8,890	0,000
2	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	3,940	708,62	0,95000	2 791,96	0,000	0,000
3	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,378	24 457,59	0,95000	9 244,97	0,398	0,000
4	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	19,700	15,41	0,95000	303,58	0,002	0,000
009 Ostatní konstrukce a práce							6 548,16	0,000	8,668
5	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	3,940	1 661,97	0,90000	6 548,16	0,000	8,668
099 Přesun hmot HSV							8 501,79	0,000	0,000
6	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	9,285	152,13	0,30000	1 412,53	0,000	0,000
7	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	9,285	54,48	1,00000	505,85	0,000	0,000
8	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,285	103,10	1,00000	957,28	0,000	0,000
9	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	46,425	1,00	1,00000	46,43	0,000	0,000
10	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,285	190,20	1,00000	1 766,01	0,000	0,000
11	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	9,471	402,67	0,45000	3 813,69	0,000	0,000
711 Izolace proti vodě							3 858,85	0,009	0,079
12	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	19,700	10,09	1,00000	198,77	0,000	0,079
13	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	21,670	80,07	1,00000	1 735,12	0,009	0,000
14	62836110	<i>Pás těžký asfaltovaný</i>	m2	23,837	62,00	1,00000	1 477,89	0,000	0,000
15	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,050	146,58	1,00000	447,07	0,000	0,000
713 Izolace tepelné							2 064,31	0,000	0,000
16	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	19,700	17,30	1,00000	340,81	0,000	0,000
17	28372308	<i>Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 80 mm</i>	m2	21,670	73,60	1,00000	1 594,91	0,000	0,000
18	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,770	72,65	1,00000	128,59	0,000	0,000
SO_04 ZTI							11 153,52	0,172	0,280
721 Vnitřní kanalizace							11 153,52	0,172	0,280
19	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	10,500	62,15	0,72600	652,58	0,000	0,280
20	721110944	Potrubí kameninové výměna dílu DN 200	kus	1,000	1 793,22	0,72600	1 793,22	0,038	0,000
21	721110964	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200	kus	2,000	650,00	1,00000	1 300,00	0,075	0,000
22	721110974	Potrubí kameninové krácení trub DN 200	kus	2,000	100,00	1,00000	200,00	0,000	0,000
23	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110	m	3,500	193,12	0,72600	675,92	0,004	0,000
24	286113930	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/100/45°</i>	kus	1,000	259,18	0,72600	259,18	0,002	0,000
25	286113680	<i>koleno kanalizace plastové KGB 200x87°</i>	kus	1,000	224,33	0,72600	224,33	0,002	0,000
26	286113660	<i>koleno kanalizace plastové KGB 200x45°</i>	kus	2,000	174,24	0,72600	348,48	0,003	0,000
27	286116220	<i>čistící kus kanalizace plastové KGRE- 200 s 6 šrouby</i>	kus	1,000	1 132,56	0,72600	1 132,56	0,002	0,000
28	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	10,500	421,81	0,72600	4 429,01	0,046	0,000
29	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000	69,12	0,72600	138,24	0,000	0,000
Celkem							56 617,59	9,471	9,027

ROZPOČET

Stavba: Gymn.Chomutov-Reko_části_1._PP_VV_14.12.2016-vícepráce

Objekt: Úprava trasy NN kabelů na chodbě m.č.112 v trase VZT

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 07.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------	-------------	-----------------	----------------------

HZS Hodinové zúčtovací sazby

8 601,52

0,000

0,000

1	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	12,000	180,77	0,72600	2 169,24	0,000	0,000
2	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	12,000	180,77	0,72600	2 169,24	0,000	0,000
3	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	16,000	266,44	0,72600	4 263,04	0,000	0,000

Celkem

8 601,52

0,000

0,000

ROZPOČET

Stavba: Gymn.Chomutov-Reko_části_1._PP_VV_14.12.2016-vícepráce

Objekt: Dopočet sanačních omítek

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 07.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
SO_01 Stavební úpravy							193 334,21	7,830	0,000
006 Úpravy povrchu							190 181,30	7,830	0,000
1	612821011	Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	156,600	708,84	1,14600	111 004,34	4,698	0,000
2	612821061	Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách	m2	313,200	252,80	0,95000	79 176,96	3,132	0,000
099 Přesun hmot HSV							3 152,91	0,000	0,000
3	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	7,830	402,67	0,45000	3 152,91	0,000	0,000
Celkem							193 334,21	7,830	0,000

ROZPOČET

Stavba: Gymn.Chomutov-Reko_části_1_PP_VV_14.12.2016-vícepráce

Objekt: Zasekání kanalizace do nosné zdi

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							121 740,03	0,321	7,806
3 Svislé a kompletní konstrukce							1 363,54	0,229	0,000
1	346234314	Zazdívká rýh pro ventilační průduchy 150x300 mm z cihel s vytvořením průduchu plastovou troubou	m	3,400	401,04	0,72000	1 363,54	0,229	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							120 376,49	0,092	7,806
2	974029187	mm	m	3,400	470,88	0,72000	1 600,99	0,000	0,445
3	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů /1ks x 0,95m = 0,95m/	m	0,950	5 890,00	1,00000	5 595,50	0,003	0,186
4	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů / 8ks x 0,95m = 7,6m /	m	7,600	6 530,00	1,00000	49 628,00	0,032	2,151
5	977151133	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 500 mm do stavebních materiálů /8ks x 0,8m = 6,4m/	m	6,400	9 930,00	1,00000	63 552,00	0,057	5,024
SO_01 Stavební úpravy							5 026,26	0,000	1,198
009 Ostatní konstrukce a práce							385,42	0,000	1,198
6	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm / 0,45m x 3strany x 3,4m = 4,59m2 /	m2	4,590	83,97	0,90000	385,42	0,000	1,198
099 Přesun hmot HSV							4 640,84	0,000	0,000
7	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	9,004	152,13	0,30000	1 369,78	0,000	0,000
8	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	9,004	54,48	1,00000	490,54	0,000	0,000
9	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,004	103,10	1,00000	928,31	0,000	0,000
10	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	45,020	1,00	1,00000	45,02	0,000	0,000
11	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	9,004	190,20	1,00000	1 712,56	0,000	0,000
12	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,235	402,67	0,45000	94,63	0,000	0,000
SO_04 ZTI							2 249,21	0,006	0,009
721 Vnitřní kanalizace							2 249,21	0,006	0,009
13	721170975	Potrubí z PVC krácení trub DN 125	kus	1,000	12,00	1,00000	12,00	0,000	0,000
14	721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160	m	3,400	23,98	0,72000	81,53	0,000	0,009
15	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	2,000	343,44	0,72000	686,88	0,003	0,000
16	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125	m	3,400	432,00	0,72000	1 468,80	0,003	0,000
Celkem							129 015,50	0,327	9,013

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: VZ-INV-152/INV/2016	Číslo změny: 2
Gymnázium, Chomutov - Rekonstrukce části 1. PP pro účely stravování žáků	Datum: 31.3.2017
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input checked="" type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: <u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> Dle přiložené souhrnné rekapitulace přípočtových položek. Přípočty celkem: 257 790,70 Kč	
Počet listů příloh: 6 listů rozpočtů	
Navrhovaná změna ceny díla: Jedná se o celkové zvýšení ceny díla.	
zvýšení ceny o	257 790,70 Kč (bez DPH)
snížení ceny o	0 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	0 týdnů
zkrácení lhůty o	0 týdnů
Za zhotovitele (zpracoval): Ing. Petr Augusta	
Za TDS (zpracoval): Igor Kadlec	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: VZ-INV-152/INV/2016		Číslo změny: 2	
Gymnázium, Chomutov - Rekonstrukce části 1. PP pro účely stravování žáků		Datum: 31.3.2017	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
<p><u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u></p> <p>Dle přiložené souhrnné rekapitulace přípočtových položek.</p> <p>Přípočty celkem: 257 790,70 Kč</p>			
Počet připojených listů: 6		Počet připojených výkresů: 0	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 4 355 261,00 Kč (bez DPH) Cena po RZ č. 1 5 654 002,65 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	257 790,70 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	týdnů
snížení ceny o	0 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	týdnů
celková cena po změně	5 911 793,35 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně 19 týdnů	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky		<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele		<input type="checkbox"/>
	Vyšší mocí		<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností: Zjištění v průběhu rekonstrukce		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací ke dni 31.3.2017			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Jaroslav Kotlík OINV		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Ing. Petr Augusta	
Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko: Igor Kadlec		/	

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Gymn.Chomutov-Reko_části_1._PP_VV_14.12.2016-vícepráce**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10.02.2017

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
Z.L.1 - 12	Telefony do kanceláře a do dílny	9 120,98	0,00	1 915,41	11 036,39	0,00	5 543,30	3577,68	0,00	0,00
Z.L.1 - 13	Přeložka vedení vodafone	8 337,55	0,00	1 750,89	10 088,44	0,00	4 759,87	3577,68	0,00	0,00
Z.L.1 - 14	Objednávací systém	8 964,93	0,00	1 882,64	10 847,57	0,00	5 387,25	3577,68	0,00	0,00
Z.L.1 - 15	Elektrický zámek - prodloužení stávajících kabelů	3 446,74	0,00	723,82	4 170,56	0,00	1 657,90	1788,84	0,00	0,00
Z.L.1 - 16	EZS	27 787,51	0,00	5 835,38	33 622,89	0,00	10 222,57	17564,94	0,00	0,00
Z.L.1 - 17	Audio vedení pod omítku	26 177,91	0,00	5 497,36	31 675,27	0,00	2 704,55	23473,36	0,00	0,00
Z.L.1 - 18	Datová síť	55 758,38	0,00	11 709,26	67 467,64	0,00	19 470,57	36287,81	0,00	0,00
Z.L.1 - 19	Zednické a bourací práce pro elektro /silnoproud a slaboproud/	118 196,70	0,00	24 821,31	143 018,01	0,00	96 504,30	21692,40	0,00	0,00
Celkem		257790,70	0,00	54136,05	311926,75	0,00	146250,31	111540,39	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: **Gymn.Chomutov-Reko_části_1._PP_VV_14.12.2016-vícepráce**

Objekt: **Telefony do kanceláře a do dílny**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							610,57	0,000	0,523
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							610,57	0,000	0,523
1	971024481	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 900 mm	kus	1,000	610,57	0,72600	610,57	0,000	0,523
PSV Práce a dodávky PSV							4 932,73	0,002	0,000
741 Elektroinstalace - silnoproud							4 932,73	0,002	0,000
2	741110063	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku	m	16,000	21,63	0,72600	346,08	0,000	0,000
3	345710640	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2329 EAN 8595057600379	m	16,000	13,94	0,72600	223,04	0,002	0,000
4	10.470.030	Řadová svěrná přičytka2036/15GR	KS	9,000	14,58	0,72600	131,22	0,000	0,000
5	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000	19,31	0,72600	38,62	0,000	0,000
6	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2 EAN 8595057600089	kus	2,000	3,74	0,72600	7,48	0,000	0,000
7	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY)	m	75,000	11,62	0,72600	871,50	0,000	0,000
8	10.046.457	Kabel LEGRAND 51636 UTP RJ45 CAT5e	m	75,000	29,13	0,72600	2 184,75	0,000	0,000
9	220301201	Montáž zásuvka telefonní 4-pólové pod omítku	kus	2,000	68,61	0,72600	137,22	0,000	0,000
10	1.	Zásuvka telefonní bílá TANGO s rámečkem	ks	2,000	185,13	0,72600	370,26	0,000	0,000
11	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	16,000	38,91	0,72600	622,56	0,000	0,000
HZS Hodinové zúčtovací sazby							3 577,68	0,000	0,000
12	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	4,000	180,77	0,72600	723,08	0,000	0,000
13	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	4,000	180,77	0,72600	723,08	0,000	0,000
14	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	266,44	0,72600	2 131,52	0,000	0,000
Celkem							9 120,98	0,002	0,523

ROZPOČET

Stavba: **Gymn.Chomutov-Reko_části_1._PP_VV_14.12.2016-vícepráce**

Objekt: **Přeložka vedení vodafone**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
PSV Práce a dodávky PSV							4 759,87	0,001	0,000
741 Elektroinstalace - silnoproud							4 759,87	0,001	0,000
1	741110063	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku	m	7,000	21,63	0,72600	151,41	0,000	0,000
2	345710640	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2329	m	7,000	13,94	0,72600	97,58	0,001	0,000
<i>EAN 8595057600379</i>									
3	10.470.030	Řadová svěrná přichytka2036/15GR	KS	4,000	14,58	0,72600	58,32	0,000	0,000
4	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	14,000	36,30	0,72600	508,20	0,000	0,000
5	10.792.512	637950 PVC-U PŘÍD. KANÁLEK	M	14,000	281,74	0,72600	3 944,36	0,000	0,000
HZS Hodinové zúčtovací sazby							3 577,68	0,000	0,000
6	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	4,000	180,77	0,72600	723,08	0,000	0,000
7	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	4,000	180,77	0,72600	723,08	0,000	0,000
8	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	266,44	0,72600	2 131,52	0,000	0,000
Celkem							8 337,55	0,001	0,000

ROZPOČET

Stavba: **Gymn.Chomutov-Reko_části_1_PP_VV_14.12.2016-vícepráce**

Objekt: **Objednávací systém**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 22.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							610,57	0,000	0,523
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							610,57	0,000	0,523
1	971024481	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 900 mm	kus	1,000	610,57	0,72600	610,57	0,000	0,523
PSV Práce a dodávky PSV							4 543,22	0,005	0,000
741 Elektroinstalace - silnoproud							4 543,22	0,005	0,000
2	741110063	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku	m	14,000	21,63	0,72600	302,82	0,000	0,000
3	345710640	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2329	m	14,000	13,94	0,72600	195,16	0,001	0,000
EAN 8595057600379									
4	10.470.030	Řadová svěrná příchytka2036/15GR	KS	7,000	14,58	0,72600	102,06	0,000	0,000
5	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	19,31	0,72600	19,31	0,000	0,000
6	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	1,000	3,74	0,72600	3,74	0,000	0,000
EAN 8595057600089									
7	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	18,000	11,62	0,72600	209,16	0,000	0,000
8	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	18,000	12,92	0,72600	232,56	0,003	0,000
obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0									
9	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY)	m	75,000	11,62	0,72600	871,50	0,000	0,000
10	10.046.457	Kabel LEGRAND 51636 UTP RJ45 CAT5e	m	75,000	29,13	0,72600	2 184,75	0,000	0,000
11	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	52,85	0,72600	52,85	0,000	0,000
12	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B10 jednonásobný	kus	1,000	13,94	0,72600	13,94	0,000	0,000
13	345551030	zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	97,28	0,72600	97,28	0,000	0,000
14	741320101	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	40,29	0,72600	40,29	0,000	0,000
15	358221290	jistič 1+Npólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1+N	kus	1,000	217,80	0,72600	217,80	0,000	0,000
EAN: 8590125339267									
M Práce a dodávky M							233,46	0,000	0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							233,46	0,000	0,000
16	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	6,000	38,91	0,72600	233,46	0,000	0,000
HZS Hodinové zúčtovací sazby							3 577,68	0,000	0,000
17	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	4,000	180,77	0,72600	723,08	0,000	0,000
18	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	4,000	180,77	0,72600	723,08	0,000	0,000
19	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	266,44	0,72600	2 131,52	0,000	0,000
Celkem							8 964,93	0,005	0,523

ROZPOČET

Stavba: **Gymn.Chomutov-Reko_části_1_PP_VV_14.12.2016-vícepráce**

Objekt: **Elektrický zámeček - prodloužení stávajících kabelů**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
PSV Práce a dodávky PSV							1 657,90	0,000	0,000
741 Elektroinstalace - silnoproud							1 657,90	0,000	0,000
1	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm ²	kus	1,000	143,02	0,72600	143,02	0,000	0,000
2	345714280	krabice pancéřová z PH 8111 117x117x58 mm svorkovnicí S-96	kus	1,000	93,65	0,72600	93,65	0,000	0,000
EAN 8595057656000									
3	345626930	svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP017, 400 V, 2 vstupy, 2,5 mm ² , 24 A	kus	6,000	2,23	0,72600	13,38	0,000	0,000
EAN 8595057613638									
4	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm ² uložený volně (JYTY)	m	25,000	11,62	0,72600	290,50	0,000	0,000
5	10.046.457	Kabel LEGRAND 51636 UTP RJ45 CAT5e	m	25,000	29,13	0,72600	728,25	0,000	0,000
6	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	10,000	38,91	0,72600	389,10	0,000	0,000
HZS Hodinové zúčtovací sazby							1 788,84	0,000	0,000
7	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	2,000	180,77	0,72600	361,54	0,000	0,000
8	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	2,000	180,77	0,72600	361,54	0,000	0,000
9	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	4,000	266,44	0,72600	1 065,76	0,000	0,000
Celkem							3 446,74	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: **Gymn.Chomutov-Reko_části_1_PP_VV_14.12.2016-vícepráce**

Objekt: **EZS**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							1 221,14	0,000	1,046
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 221,14	0,000	1,046
1	971024481	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 900 mm	kus	2,000	610,57	0,72600	1 221,14	0,000	1,046
PSV Práce a dodávky PSV							9 001,43	0,005	0,000
741 Elektroinstalace - silnoproud							9 001,43	0,005	0,000
20	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	15,000	18,00	0,72600	270,00	0,000	0,000
21	345718230	lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 17 x 17	kus	15,000	11,40	0,72600	171,00	0,002	0,000
2	741110063	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku	m	14,000	21,63	0,72600	302,82	0,000	0,000
3	345710640	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2329	m	14,000	13,94	0,72600	195,16	0,001	0,000
EAN 8595057600379									
4	10.470.030	Řadová svěrná přichytka2036/15GR	KS	7,000	14,58	0,72600	102,06	0,000	0,000
5	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	9,000	11,62	0,72600	104,58	0,000	0,000
6	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	9,000	12,92	0,72600	116,28	0,002	0,000
obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0									
7	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY)	m	175,000	11,62	0,72600	2 033,50	0,000	0,000
8	10.046.457	Kabel LEGRAND 51636 UTP RJ45 CAT5e	m	175,000	29,13	0,72600	5 097,75	0,000	0,000
9	741320101	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	40,29	0,72600	40,29	0,000	0,000
10	358221290	jistič 1+Npólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1+N	kus	1,000	217,80	0,72600	217,80	0,000	0,000
EAN: 8590125339267									
11	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	9,000	38,91	0,72600	350,19	0,000	0,000
HZS Hodinové zúčtovací sazby							17 564,94	0,000	0,000
12	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	8,000	180,77	0,72600	1 446,16	0,000	0,000
13	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	8,000	180,77	0,72600	1 446,16	0,000	0,000
14	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný /přeložka starého rozvaděče 4h, montáž čidel a sirény 8h, oživení systému a napojení 16h, programování 4h, celkem 32h/	hod	32,000	266,44	0,72600	8 526,08	0,000	0,000
15	1175827	CMMZ-00/09 DRŽAK PRO PIR DETEKTOR POHYBU	KS	2,000	142,87	1,00000	285,74	0,000	0,000
17	1214150	PRISTUPOVY MODUL SBERNICOVY JA-114E	KS	1,000	2 016,87	1,00000	2 016,87	0,000	0,000
18	1214156	VNITRNI SIRENA JA-110A	KS	1,000	540,57	1,00000	540,57	0,000	0,000
19	1214151	DETEKTOR PIR JA-110P SBERNICOVY	KS	6,000	550,56	1,00000	3 303,36	0,000	0,000
Celkem							27 787,51	0,005	1,046

ROZPOČET

Stavba: **Gymn.Chomutov-Reko_části_1_PP_VV_14.12.2016-vícepráce**

Objekt: **Audio vedení pod omítku**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
PSV Práce a dodávky PSV							2 704,55	0,001	0,000
741 Elektroinstalace - silnoproud							2 704,55	0,001	0,000
1	460680581	Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	14,000	38,91	0,72600	544,74	0,000	0,000
2	741110063	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložena pod omítku	m	4,000	21,63	0,72600	86,52	0,000	0,000
3	10.652.841	Trubka oheb.1432 pr.32 320N MONOFLEX PP	M	4,000	16,45	0,72600	65,80	0,000	0,000
4	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	16,000	36,30	0,72600	580,80	0,000	0,000
5	10.074.475	Lišta LH 60x40 vkladací bílá 3m	M	16,000	49,25	0,72600	788,00	0,000	0,000
6	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	9,000	19,31	0,72600	173,79	0,000	0,000
7	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	9,000	3,74	0,72600	33,66	0,000	0,000
EAN 8595057600089									
8	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2	kus	1,000	143,02	0,72600	143,02	0,000	0,000
9	345715440	skříň rozvodná KT 250	kus	1,000	124,15	0,72600	124,15	0,001	0,000
EAN 8595057600294									
10	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	52,85	0,72600	52,85	0,000	0,000
11	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B10 jednonásobný	kus	1,000	13,94	0,72600	13,94	0,000	0,000
12	345551030	zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	97,28	0,72600	97,28	0,000	0,000
HZS Hodinové zúčtovací sazby							23 473,36	0,000	0,000
13	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	4,000	180,77	0,72600	723,08	0,000	0,000
14	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	4,000	180,77	0,72600	723,08	0,000	0,000
15	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný / montáž 8h, oživení systému a napojení 16h, celkem 24h/	hod	24,000	266,44	0,72600	6 394,56	0,000	0,000
16	10.939.977	Zásuvka HDMI 45x45mm pod omítku	KS	2,000	2 144,90	1,00000	4 289,80	0,000	0,000
17	10.939.979	Zasuvka SUB-D 15 (VGA), 45x45mm, pod omítku	KS	2,000	1 767,62	1,00000	3 535,24	0,000	0,000
18	10.696.641	Zásuvka VALENA 770284 3 RCA	KS	2,000	1 260,76	1,00000	2 521,52	0,000	0,000
19	10.696.639	Zásuvka VALENA 770282 HD15+JACK	KS	2,000	1 256,29	1,00000	2 512,58	0,000	0,000
20	1289190	PROPOJOVACI KABEL AV HDMI-HDMI 10M	KS	1,000	892,50	1,00000	892,50	0,000	0,000
21	1207071	AV KABEL RCA/RCA 10m	KS	1,000	680,50	1,00000	680,50	0,000	0,000
22	1207071.1	AV KABEL RCA/RCA 5m	KS	1,000	350,50	1,00000	350,50	0,000	0,000
23	1.	propojovací kabeláž audio	kpl	1,000	850,00	1,00000	850,00	0,000	0,000
Celkem							26 177,91	0,001	0,000

ROZPOČET

Stavba: Gymn.Chomutov-Reko_části_1_PP_VV_14.12.2016-vícepráce

Objekt: Datová síť

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
HSV Práce a dodávky HSV							1 221,14	0,000	1,046
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 221,14	0,000	1,046
1	971024481	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 900 mm	kus	2,000	610,57	0,72600	1 221,14	0,000	1,046
PSV Práce a dodávky PSV							18 249,43	0,002	0,000
741 Elektroinstalace - silnoproud							18 249,43	0,002	0,000
2	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	7,000	19,31	0,72600	135,17	0,000	0,000
3	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	7,000	3,74	0,72600	26,18	0,000	0,000
EAN 8595057600089									
4	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	8,000	11,62	0,72600	92,96	0,000	0,000
5	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	8,000	12,92	0,72600	103,36	0,001	0,000
obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0									
6	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY)	m	375,000	11,62	0,72600	4 357,50	0,000	0,000
7	10.046.457	Kabel LEGRAND 51636 UTP RJ45 CAT5e	m	375,000	29,13	0,72600	10 923,75	0,000	0,000
8	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	52,85	0,72600	52,85	0,000	0,000
9	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B10 jednonásobný	kus	1,000	13,94	0,72600	13,94	0,000	0,000
10	345551030	zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	97,28	0,72600	97,28	0,000	0,000
11	741320101	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	40,29	0,72600	40,29	0,000	0,000
12	358221290	jistič 1+Npólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1+N	kus	1,000	217,80	0,72600	217,80	0,000	0,000
EAN: 8590125339267									
13	10.470.030	Řadová svěrná přičytka2036/15GR	KS	30,000	14,58	0,72600	437,40	0,000	0,000
14	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	45,000	38,91	0,72600	1 750,95	0,000	0,000
HZS Hodinové zúčtovací sazby							36 287,81	0,000	0,000
15	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	8,000	180,77	0,72600	1 446,16	0,000	0,000
16	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	8,000	180,77	0,72600	1 446,16	0,000	0,000
17	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný /montáž racku, zapojení a zprovoznění 8h, zapojení datových zásuvek 4h, demontáž starého rozvodu 16h, celkem 28h/	hod	28,000	266,44	0,72600	7 460,32	0,000	0,000
18	10.890.073	Data Rack 19" 9U včetně příslušenství	KS	1,000	3 300,00	1,00000	3 300,00	0,000	0,000
19	1196244	PATCH PANEL SOLARIX 19, 12xport osazený 5e	KS	1,000	921,58	1,00000	921,58	0,000	0,000
20	10.911.781	Panel 19" vyvazovací	KS	1,000	353,78	1,00000	353,78	0,000	0,000
21	1145497	19" zásuvkový rozvodný 1U panel s ochranou proti předpětí 5x230V	KS	1,000	1 448,40	1,00000	1 448,40	0,000	0,000
22	10.648.605	VOIP brána SPA/Cisco	KS	1,000	1 560,50	1,00000	1 560,50	0,000	0,000
23	10.939.936	Zásuvka datová 45x45mm, RJ45 Cat 5e, bíl	KS	7,000	252,13	1,00000	1 764,91	0,000	0,000
24	10.997.834	switch HP 2530 - 24g	KS	1,000	16 586,00	1,00000	16 586,00	0,000	0,000
Celkem							55 758,38	0,002	1,046

ROZPOČET

Stavba: **Gymn.Chomutov-Reko_části_1_PP_VV_14.12.2016-vícepráce**

Objekt: **Zednické a bourací práce pro elektro /silnoproud a slaboproud/**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------	-------------	-----------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV 93 735,14 0,041 0,709

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 93 735,14 0,041 0,709

1	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů /15ks délky 0,95m = 14,25m/	m	14,250	1 270,50	0,72600	18 104,63	0,005	0,057
2	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stavebních materiálů / 18ks x 0,95m = 17,1m/	m	17,100	1 950,00	1,00000	33 345,00	0,012	0,086
3	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů /16ks dl. 0,95m = 15,2m/	m	15,200	1 444,74	0,72600	21 960,05	0,011	0,122
4	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů /4ks dl. 0,95m = 3,8m/	m	3,800	1 502,82	0,72600	5 710,72	0,003	0,042
5	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů /6ks dl. 0,95m = 5,7m/	m	5,700	1 851,30	0,72600	10 552,41	0,006	0,217
6	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů /1ks x 0,95m = 0,95m/	m	0,950	4 276,14	0,72600	4 062,33	0,003	0,186

SO_01 Stavební úpravy 2 769,16 0,009 0,000

009 Ostatní konstrukce a práce 2 411,17 0,009 0,000

7	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	66,150	36,45	0,90000	2 411,17	0,009	0,000
---	-----------	---	----	--------	-------	---------	----------	-------	-------

099 Přesun hmot HSV 357,99 0,000 0,000

8	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,709	152,13	0,30000	107,86	0,000	0,000
9	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,709	54,48	1,00000	38,63	0,000	0,000
10	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,709	103,10	1,00000	73,10	0,000	0,000
11	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,545	1,00	1,00000	3,55	0,000	0,000
12	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,709	190,20	1,00000	134,85	0,000	0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby 21 692,40 0,000 0,000

13	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník /zapětění prostupů 8h, upevnění kabelů v otvorech 12h, dosekání jádrových vrtů - zaoblení pro plynulý průchod kabelů 8h, celkem 28h/	hod	72,000	180,77	0,72600	13 015,44	0,000	0,000
14	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník /zapravení prostupů rychle tuhnoucí maltou 48h/	hod	48,000	180,77	0,72600	8 676,96	0,000	0,000

Celkem 118 196,70 0,050 0,709