



# SOUPIS PRACÍ

LESVĚR



Stavba:

516611 - SV V Zatáčce

Místo:

Datum: 30.8.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>209 214,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				209 214,00
D	1		Zemní práce				704,00
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,200	220,00	704,00
PP			kamenný drén 5x0,8x0,8				
D	2		Zakládání				650,00
7	K	212755214	Tratlivody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	10,000	65,00	650,00
PP			dvojnásobná trubka v drénu 2x5m				
D	4		Vodorovné konstrukce				6 720,00
4	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	3,200	2 100,00	6 720,00
D	5		Komunikace pozemní				189 000,00
2	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	210,000	900,00	189 000,00
PP			200 x2x0,4 ≈ 160m3 louže vzadu u oplocenky 50 m3- 63/125 mm nebo LK				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 140,00
8	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	50,000	60,00	3 000,00
1	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	370,000	22,00	8 140,00
PP			180*3= 540 m2 - z toho 50% nájezd 100 m2				
6	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	20,000	50,00	1 000,00



