

Část I.

OBJEDNÁVKA č. 0222200392

Odběratel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno - Žabovřesky Horova 28 61600 Brno		Dodavatel IČO: 28904346 DIČ: CZ28904346 Adresa: PROMOSTAV a.s. Terezy Novákové 1283/64 62100	
Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted]		Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted]	

Popis:		Předběžná cena:
Rekonstrukce terasy v BD Pod Kaštany 11 bytu č. 24 z důvodu zatékání do bytu č. 20.		144 759,00
		125.877,- Kč bez DPH
Datum vystavení objednávky: 13.09.2022 Datum požadovaného dodání: 30.11.2022		CELKEM 144 759,00

Podrobnosti platby:
 Hotově
 Na účet MONETA Money Bank, a.s.
 Výdajový účet MČBŽ 721-14327514/0600

Razítko, jméno a podpis objednatele: [redacted]

Část II.

Předběžné rozpočtové krytí:					Zadal:		
OdPa	Pol	Zp	Uz	ORJ	ORG	Kč	Název

Podpis vedoucího odboru (odpovědný pracovník): [redacted]

Potvrzují prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.
 Datum: 13.9.2022
 Jméno a podpis příkazce operace: [redacted]

Potvrzují prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.
 Datum: 14.9.2022
 Jméno a podpis správce rozpočtu: [redacted]

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka je v souladu s § 173 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštní úpravě řízení veřejných zakázek, o zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
 Dodavatel potvrzuje, že objednávku převzal a v plném rozsahu ji akceptuje datum 14.9.2022

Poznámka:
 Dodavateli je možno zaslat pouze část I.
 Pro vnitřní potřeby městské části Brno-Žabovřesky je nutno zachovat objednávku v kompletní podobě

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1	Pod Kaštany 11, byt č.24	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2022/08/23	Terasa Pod Kaštany 11, Brno	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno		
Dodavatel	PROMOSTAV a.s., Terezy Novákové 1283/64, 621 00 Brno	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	2 125
	20 981	Oborová přírážka	3 187
R	PSV celkem	Přesun stavebních kapacit	3 718
	85 244	Mimostaveništní doprava	3 187
R M	M práce celkem	Zařízení staveniště	2 125
	0	Provoz investora	0
N M	M dodávky celkem	Kompletační činnost (IČD)	0
	0	Ostatní náklady neuvedené	5 311
ZRN celkem	106 225	Ostatní náklady celkem	19 652
HZS	0		
ZRN+HZS	106 225		
ZRN+ost.náklady+HZS	125 877		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno	██████████	Jméno	██████████
Datum :	12.09.2022	Datum :	12.09.2022
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	15,0 %		125 877 Kč
DPH	15,0 %		18 882 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			144 759 Kč

Položkový rozpočet

Stavba :	Terasa oprava	Rozpočet: 1
Objekt :	Oprava terasa Pod Kaštany 11, Brno	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Demontáž				
1	95000	Demontáž dlažby a podkladního betonu	m2	6,42	1 336,00	8 577,12
2	95000	Demontáž soklu	m	10,34	387,00	4 001,58
3	95001	Očištění podkladu	m2	9,52	427,60	4 070,75
4	95002	Vodorovné přemístění nošením	kpl	1,00	2 730,00	2 730,00
5	95003	Doprava a uložení na skládku	kpl	1,00	1 601,50	1 601,50
Celkem za		1 Demontáž				20 980,95
Díl: 711		Izolace proti vodě				
6	711212002RT3	Stěrka hydroizolační pružná rychle tvrdnoucí, hydroizolace tl. 2 mm	m2	9,52	1 468,00	13 975,36
7	711212012RT3	Hydroizolační povlak vyztužený dvousložkový	m2	9,52	482,00	4 588,64
8	711212002RT3	Rychle tvrdnoucí lepidlo na obklady a dlažbu	kg	31,20	26,75	834,60
9	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	0,10	153 214,68	15 321,47
Celkem za		711 Izolace proti vodě				34 720,07
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
10	771465588U00	Penetrace podkladu	m2	9,52	97,50	928,20
11	631410800RAB	Cementový potěr rýchlýchschnoucí tloušťka 4 cm	m2	6,42	712,70	4 575,53
12	631416221RT3	Mazanina samonivelační, tloušťka 4 cm ručně	m3	6,42	1 069,00	6 862,98
13	998771101	Přesun hmot pro podlahy	%	0,01	92 591,00	1 296,27
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				13 662,99
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
14	771465588U00	Podklad pod bandáž	m	10,34	98,60	1 019,52
15	771575122U00	Bandáž	m	10,34	263,50	2 724,59
16	771575120U00	Montáž podlah keramických	m2	6,42	856,00	5 495,52
17	771575121U00	Montáž obklad sokl	m	10,34	176,50	1 825,01
18	771575122U00	Zapravení nad soklem	m	10,34	41,50	429,11
19	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	10,34	89,70	927,50
20	771579799U00	Příplatek za spárování epoxidovou hmotou Mapei - plošně	m2	9,52	381,80	3 634,74
21	771-001	Dodávka dlažby 30x30 cm, protiskluzná, mrazuvzdorná	m2	11,42	833,00	9 512,86
22	771-004	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	10,34	294,00	3 039,96
23	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	0,05	28 608,81	1 430,44
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				30 039,25
Díl: 95		Dokončovací kce na poz. stavbách				
24	909	D + M odtokového kanálku	kpl	1,00	3 980,00	3 980,00
25	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	13,80	153,00	2 111,40
26	952902110	Čištění v místnostech a chodbách	m2	63,50	11,50	730,25
Celkem za		95 Dokončovací kce na poz. stavbách				6 821,65