

Položkový rozpočet

S:	KLUZIŠTĚ - ZNOJMO 1.ETAPA
O:	Znojmo, k.ú. Znojmo-město, parc.č.2155/2


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						161 050,00
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² , kam. drcené tl. 20 cm	m ²	980,00000	30,00	29 400,00
2	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m ³	m ³	300,00000	50,00	15 000,00
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m ³	100,00000	15,00	1 500,00
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m ³	300,00000	50,00	15 000,00
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m ³	300,00000	8,00	2 400,00
6	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m ²	980,00000	7,00	6 860,00
7	429851134R	Potrubí plastové 200/5000 KG	kus	17,00000	1 950,00	33 150,00
8	460030092R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých	m	21,50000	100,00	2 150,00
9	115201501R00	Montáž odpadního KG potrubí DN 200	m	85,00000	150,00	12 750,00
10	115201512R00	Napojení na stávající kanalizaci včetně doplňků doplňky, kolena, odbočky, doplňující materiál	soubor	1,00000	42 000,00	42 000,00
11	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení Ruční dočištění a ztížení prací kolem vedení	m ³	10,00000	84,00	840,00
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				1 341 610,00
12	271313511R00	Beton podkladní C20/25	m ³	67,00000	2 400,00	160 800,00
13	275321115R00	Železobeton zákl. patek z cem. portlandských C12/15	m ³	3,00000	6 800,00	20 400,00
14	272362021R00	Výztuž ze svař.sítí KARI 8/100/100 včetně podložení a vymezovacích ocel podpor	m ²	1 900,00000	395,00	750 500,00
15	273361211R00	Výztuž tyč betonářská ocel 16 mm z oceli	m	645,00000	78,00	50 310,00
16	451315111R00	Vrstva z betonu C 30/37x4, x f1 do 13cm	m ³	116,00000	3 100,00	359 600,00
Díl: 5		Komunikace				748 300,00
17	564801111RT2	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 10cm, štěrku dle frakce 0-22 mm	m ²	980,00000	120,00	117 600,00
18	597101111R00	Montáž odvodňovacího žlabu	m	110,00000	220,00	24 200,00
19	597101020RAA	Žlab odvodňovací	m	110,00000	1 500,00	165 000,00
20	564841113RT4	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 16 cm, štěrku dle frakce 0-63 mm	m ²	980,00000	120,00	117 600,00
21	59248000R	Dlažba zámková RYOLIT 20/16/8 II přírodní	m ²	102,00000	420,00	42 840,00
22	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m ²	102,00000	230,00	23 460,00
23	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	100,00000	56,00	5 600,00
24	45754 -9210.R0	Zřízení ŽB poklopu na stávající retenční nádrž, včetně montáže	soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00
25	457549110R00	Filtrační vrstvy, písek, příp.za přesné urovnání	m ³	20,00000	10 000,00	200 000,00
26	894431191RAA	Vpust' se sifonem, D 315 mm, vyústění dešť.mříž, šedá litina, čtverc. 12,5 t včetně montáže	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				115 605,00
27	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s operou, lože z C 12/15	m	110,00000	400,00	44 000,00
28	59217410R	Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 100/10/25 II nat	kus	110,00000	133,00	14 630,00
29	917732111R00	Osazení ležat. obrub. bet., lože z C 12/15	m	21,50000	2 500,00	53 750,00
30	59217020R	Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm, přírodní	kus	21,50000	150,00	3 225,00
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				311 735,00
31	979082316R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 4000 m	t	491,00000	80,00	39 280,00
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7 365,00000	11,00	81 015,00
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	491,00000	220,00	108 020,00
34	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	980,00000	25,00	24 500,00
35	979990001R	Poplatek za skládku stavební suti	t	491,00000	120,00	58 920,00

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 750,00	
	36	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	550,00000	5,00	2 750,00
Díl:	711	Izolace proti vodě					337 500,00
	37	711470010RAB	Polyethylenová PE fólie tl. 0,1mm,vodorovná, včetně montáže	m2	2 700,00000	25,00	67 500,00
	38	283754900R	Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 50 mm, hladká, s ozubem, 1265 x 615 mm včetně uložení	m2	900,00000	300,00	270 000,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					345 000,00
	39	767990010RA0	Atypické ocelové konstrukce kotvy pro mantinely včetně montáže mantinelů,kotvení a upravené ocelové kce	soubor	1,00000	145 000,00	145 000,00
	40	767990010RAB	Atypické ocelové konstrukce - svařování a řezání , stávající kotvení	soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00
	41	767990010RAE	Atypické ocelové konstrukce, sloupky a ochranná síť včetně montáže	soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00
Díl:	768	Vedlejší náklady					1 856 000,00
	42	VRN3	CHLADÍCI TECHNOLOGIE, CELKOVÁ CENA Plastový potrubní rošt Plastový rozdělovač a sběrač v technologickém kanálu + 1 potrubí navíc (zapojení) Tepelná izolace potrubí v kanálu Montáž	Soubor	1,00000	1 221 000,00	1 221 000,00
	43	VRN2	Vybudování montážní jámy pro technologii, Cena 1,65m x 21,5m,v=1,25m Jednotková cena za vybudování montážní jámy pro chladicí technologii Obvodvá KCE ze ztraceného bednění tl.200mm, základové kce, betonový podklad Elektro zapojení chladicí techniky Ocel pochozí a pojezdový poklop 36m2	Soubor	1,00000	425 000,00	425 000,00
	44	VRN1	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00
	45	VRN4	Ostatní nespecifikované VRN	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
	46	VRN5	Rezerva rozpočtu	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
	47	VRN6	Přelozka, posunutí inženýrských sítí	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00

Celkem

5 219 550,00

Poznámky uchazeče k zadání



Příloha č. 2

Časový harmonogram prací

"Zpevněná plocha pro ledovou plochu a chodníky - Znojmu, I. Etapa"

30.11.2022

		1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden
Čís.	Předmět / Pořadové číslo týdne											
1	Předání a převzetí staveniště	■										
2	Zahájení prací díla		■									
3	Technická příprava, zajištění materiálu	■	■	■	■	■						
4	Přípravné práce		■	■	■	■	■					
5	Zemní práce a komunikace			■	■	■	■	■				
6	Technologie chlazení ledové plochy						■	■	■	■		
7	Mantinely, střídačka, lavice								■	■	■	
8	Dokončovací práce										■	■
9	Zkoušky zařízení, tlakové zkoušky, příprava pro předání díla										■	■
10	Předání díla											■

