

Položky soupisu prací
Stavba : UP Olomouc, ul. Šmeralova
Objekt : trvalé dopravní značení

31.08.2022

Pol.	Položka	text	MJ	počet MJ	j. cena	celkem
1	Dopravní značky zákl. vel., ocel.pozink., reflex. folie tř. 1 -dodávka, montáž		ks	27,00	1 150,00	31 050,00
	IJ7	1 ks				
	IP11a	7 ks				
	IP12	1 ks				
	IP12+O1	1 ks				
	B2	1 ks				
	IP4b	3 ks				
	E13	12 ks				
	E8	0 ks				
	E1	1 ks				
2	Dopravní značky zákl. vel., ocel.pozink., reflex. folie tř. 1 -dodávka, montáž		ks	5,00	3 450,00	17 250,00
	IZ8a/100x150cm/	2 ks				
	IZ8b/100x150cm/	3 ks				
3	Sloupky a stojky pro dopravní značky – dodávka, montáž		ks	23,00	2 950,00	67 850,00
	trubky 60x2,5 ocel. pozink. vč. al. patky					
4	Vodorovné dopraní značení BARVOU hladké - dodávka, pokládka		m2	68,00	255,00	17 340,00
	čára 125mm	22 m2				
	symbol O1	1 m2				
	V13	40 m2				
	V12	5 m2				
5	Přechodné DZ B28, vyklizení vozidel před realizací VDZ		soubor	1,00	10 000,00	10 000,00

Celkem bez DPH 21%

143 490,00

VDZ se zárukou na AB povrch

dopravní značení bude účtováno dle skutečně provedených výměr

V Olomouci dne : 31.8.2022

SEKNE spol.s.r.o.

