

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIDLOCHOVICE
OKRES BRNO - VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE



Serhiy Tsibelenko
Nerudova 368
66701 Židlochovice

Vyřizuje/linka
[REDACTED]

Židlochovice
10. února 2017

Objednávka stavebních úprav

Dobrý den,

objednávám u Vaší firmy stavební úpravy v suterénu budovy školy na Tyršově ulici –
úprava prostor pro vznik šaten pro žáky.

Prosím o předložení cenové nabídky.

Děkuji

S pozdravem
[REDACTED]

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIDLOCHOVICE
OKRES BRNO - VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE



V Židlochovicích 21.2.2017

Serhiy Tsibelenko
Nerudova 368
667 01 Židlochovice

Věc : Akceptace nabídky

Akceptujeme Vaši nabídku na stavební úpravy v suterénu budovy školy na Tyršově ulici. Upozorňujeme Vás, že tato nabídka podléhá zveřejnění v registru smluv.



Základní škola Židlochovice ©
okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Tyršova 611, 667 01 Židlochovice
IČO: 71001514 tel.: ■ ■ ■

TYRŠOVA 611 • ŽIDLOCHOVICE • 667 01

425 438

E-MAIL: ■■■■■■■■■■

Položkový rozpočet

S:	04	Stavební upravy - ZŠ Židlochovice
O:	01	Stavební část
R:	02	Stavební upravy - ZŠ Židlochovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi, zazdívka stávajících dveří	m3	0,72000		
		zazdívka - doplnění stěny po vybourání přičky - doplnění demont. okna v koupelně 0,3*1,2*2			0,72	
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	10,40000		
		(1,2+2+2)*2			10,4	
3	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi, zapravení po stávajících rozvodech	m2	7,15000		
		7,15			7,15	
4	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	8,37500		
		7,15*0,5+1,2*2*2			8,375	
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
5	632411110RT1	Samonivelační stěrka Cemix, ruč. zpracování tl. 10 mm, samonivelační polymercementová stěrka Cemix 20 MPa	m2	47,90500		
		7,15*6,7			47,905	
6	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm, , po vybouraných přičkách	m3	0,00000		
		doplnění pod mazaniny pod vybourané přičky tl. mazaniny 100 mm 0				
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
7	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	3,60000		
		1,2*3			3,6	
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
8	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	47,90500		
		byt 7,15*6,7			47,905	
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
9	962031133R00	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm	m2	47,10000		
		(3,15+2,7+7,15+2,7)*3			47,1	
10	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	3,00000		
		3			3	
11	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7,20000		
		(1,2*2)*3			7,2	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
12	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,80955		
13	999281193R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 1 km	t	1,80955		
Díl: 725 Zařizovací předměty						
14	725R1	Demontáž stávající ZTI rozvody, pračky a jiné, vč. odvozu a likvidace	kpl	1,00000		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						

Položkový rozpočet

S:	04	Stavební upravy - ZŠ Židlochovice
O:	01	Stavební část
R:	02	Stavební upravy - ZŠ Židlochovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
15	767640018RA0	Dveře kovové jednokřídlové 110 x 197 cm, vč. kování a ocelové zárubně	kus	2,00000		
				2		
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
16	771575018RAB	Dlažba do tmele Mapei, nad 20 x 20 cm, do tmele Keraflex, s penetrací Mapeprim SP, vč. dodávky dlažby	m2	47,90500		
				S tmelením spáry podlaha-stěna silikonovým tmelem.		
				6,7*7,15		47,905
Díl: 783 Nátěry						
17	783222110Rab	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x - nátěr zárubní	ks	2,00000		
				2		
Díl: 784 Malby						
18	784115222R00	Malba Remal standard, bar., bez penetr., 2 x, výmalba lokální na opravených omítkách a zapravení po instalacích a dveřích	m2	25,52500		
				8,375+7,15		
					15,525	
19	784165432Raa	Nátěr soklu otěruvzdorný, omyvatelný 2* nátěr+penetrace	m2	54,00000		
				54		54
Díl: M21 Elektromontáže						
20	M21R1	Demontáž elektroinstalací a jejich umrtvení	kpl	1,00000		
				1		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,84030		
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku						
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,84030		
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,84030		
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,84030		
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,84030		
Celkem						133 107,23

Poznámky uchazeče k zadání