

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 275/2016 (sml. vedená zhotovitelem) ZE DNE 19.9.2016

Správa pražských hřbitovů, p. o.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Vinohradská 2807/153c
IČO: 45245801
DIČ: CZ45245801
zastoupená: Karlem Koblihou, pověřeným řízením
číslo účtu: 685329/0300
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

Chýle s.r.o.

IČO: 27118070
sídlo: Choceradská 2953/11
zastoupená/ý : Josefem Chýlem
zapsaná: C 97603 vedená u Městského soudu v Praze
číslo účtu: 187797565/0300
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 19.9.2016

Článek I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Objednatel se zhotovitelem dohodl na následujících změnách smlouvy o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 19.9.2016 (dále jen „smlouva“).

Článek II. Předmět dodatku

- 2.1. Vzhledem k tomu, že se v průběhu provádění díla na základě smlouvy vyskytla potřeba víceprací, které objednatel objektivně nemohl při uzavření smlouvy předpokládat, domluvily se smluvní strany na navýšení ceny díla uvedené v čl. VII odst. 7.1. smlouvy. Vícepráce a méněpráce jsou podrobně, včetně ceny, specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku, kde je uvedena i změna ceny etapy C. Cena díla se na základě uvedených skutečností zvyšuje o částku 89.140,- Kč bez DPH, tj. o částku ve výši 107.859,- Kč včetně DPH.
- 2.2. Objednatel se zavazuje cenu víceprací uvedených v odst. 2.1. tohoto dodatku uhradit zhotoviteli do 60 dnů od doručení faktury. Zhotovitel se zavazuje doručit tuto fakturu objednateli do 10 dnů od podpisu tohoto dodatku.

Článek III.
Závěrečné ustanovení

- 3.1. Tento dodatek se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha číslo č. 1 – soupis více a méně prací.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
- 3.4. Tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

V Praze dne 9.5.2017

V Praze dne 9.5.2017

Zhotovitel

Josef Chýle

Objednatel

Karel Kobliha

Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové			
REKAPITULACE C etapa Vpravo východní část			
Stavební - HSV			
009 - Ostatní konstrukce a práce	0		
094 - Lešení	0		
096 - Bourání	0		
099 - Přesun hmot	0		
Práce a dodávky HSV		0	
Stavební - PSV			
712 - Povlakové krytiny	-17 196		
762 - Konstrukce tesařské	51 957		
764 - Konstrukce klempířské	48 081		
Práce a dodávky PSV		82 841	
HSV + PSV C E L K E M			82 841
Speciální profese			
720 - Zdravotní instalace			
730 - Vytápění			
736 - Měření a regulace			
740 - Elektroinstalace - silnoproud			
750 - Elektroinstalace - slaboproud			
769 - Vzduchotechnika			
Speciální profese c e l k e m			
ZRN celkem			82 841
Vedlejší a ostatní náklady			
	%		
Zařízení stavenišť	2,50	2 071	
Provozní vlivy	2,00	1 657	
Příplatek za práce na památkově chráněném objektu	2,5	2 071	
Kompletační a inženýrská činnost vč. restaurátorského průzkumu a záměru odsouhlaseného NPÚ		500,0	
Ostatní náklady c e l k e m			6 299
C E L K E M			89 140
DPH 15%			
DPH 21%		18 719	
DPH celkem			18 719
OBJEKT CELKEM			107 859

Datum: březen 2017

Zpracovali:

Pol.č.	kód pol.	text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč	Suť
Práce a dodávky HSV							
C etapa vpravo východní část							
Práce a dodávky PSV							
Díl:	712	Povlakové krytiny				-17 196,40	
	C-712491586-0	Provedení povlakové krytiny střech do 30° přibití pásů nastřelovacími hřeby doplnění rovné části o sklon	m2			2 296,29	
	H-283292230-1	Fólie strukturovaná delta®- trela 1,5 x 30 m doplnění rovné části o sklon	m2			6 838,59	
		skladba střechy S17	m2				
#ODKAZ!	C-712361703-0	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše	m2			-3 736,50	
#ODKAZ!	H-62800000-101	Pás Polartherm SK 4 mm - dodávka	m2			-8 758,52	
#ODKAZ!	C-712341659-0	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy naip přitavením bodově	m2			-16 748,00	
#ODKAZ!	H-62800000-102	Pás Elastobit GG 40 - dodávka	m2			-3 318,73	
#ODKAZ!	C-712997001-0	Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu	m			-376,38	
#ODKAZ!	H-631529020-101	Klín atikový přechodný isover ak tl.50 x 50 mm	m			-741,13	
#ODKAZ!	C-624635351-0	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200mm2	m			-896,48	
#ODKAZ!	C-998712203-0	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%			-890,43	
S	Celkem za 712	Povlakové krytiny				-26 331,28	
Díl:	762	Konstrukce tesařské					
#ODKAZ!	C-762331911-0	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 3 m	m			-189,60	
#ODKAZ!	C-762331931-0	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m			-4 127,20	
	C-762331931-0	Vyřezání nebo demontáž části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m			6 622,00	
#ODKAZ!	C-762331941-0	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m	m			-1 666,56	
#ODKAZ!	C-762331951-0	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m	m			-1 128,50	
		nové bednění	m2				
	C-762341210-0	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz doplnění rovné části o sklon	m2			1 133,19	
	H-605110810-1	Řezivo jehličnaté středové sm 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost i doplnění rovné části o sklon	m3			706,09	
	C-762395000-0	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny, doplnění rovné části o sklon	m3			2 343,79	
	C-762083122-0	Impregnace řeziva proti dřevokaz hmyzu, houbám a plísním máčením tř ohrožení 3 a 4, doplnění rovné části o sklon	m3			2 136,69	
		stávající krov					
#ODKAZ!	C-938902121-0	Čištění ploch dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči - stávající krov	m2			-27 825,60	
	C-938902121-0	Čištění ploch dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči - stávající krov	m2			23 918,36	

#ODKAZ!	C-762332921-0	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu	m		-526,00
#ODKAZ!	C-762332923-0	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m		-12 783,60
		Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m		66 303,00
#ODKAZ!	C-762332924-0	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu	m		-6 864,64
	C-762332924-0	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu	m		6 228,00
#ODKAZ!	C-762332925-0	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu	m		-5 401,55
#ODKAZ!	C-762083122-0	Impregnace řeziva proti dřevokaz hmyzu, houbám a plísním máčením tř ohrožení 3 a 4	m3		-6 185,57
	C-762083122-0	Impregnace řeziva proti dřevokaz hmyzu, houbám a plísním máčením tř ohrožení 3 a 4	m3		4 256,31
	C-762083122-0	Impregnace řeziva proti dřevokaz hmyzu, houbám a plísním máčením tř ohrožení 3 a 4 doplnění rovné části o sklon	m3		2 136,69
S	C-998762203-0	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%		2 871,49
	Celkem za 762	Konstrukce tesařské			51 956,80
#ODKAZ!		Materiál měděné plechy (přírodní měď)			
	C-764131411-0	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z cu plechu rš 670 mm sklonu do 30° doplnění rovné části vyspádováním	m2		77 173,13
	C-764231467-0	Oplechování úžlabí z cu plechu rš 660 mm 9/KL doplnění rovné části vyspádováním	m		1 468,80
50	C-764538423-101	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z cu plechu průměru 125 mm 6/KL (necháme svody z Marleye, povechané jenom odskoky mimo římsu)	m		-10 159,56
#ODKAZ!	C-764331415-0	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z cu plechu rš 360 mm 11/KL	m		6 596,64
	C-764232434-0	Oplechování rovné okapové hrany z cu plechu rš 550 mm doplnění čela na rovné části pro vyspádování	m		17 258,89
56	C-764000000-102	Větrací komínek s hlavicí z plechu cu prům 400 mm, výška 0,60 m vč. lemování 3/KL	kus		-5 600,00
57	C-764000000-104	Větrací komínek s hlavicí z plechu cu prům 360 mm, výška 1,0 m vč. lemování 4/KL	kus		-5 580,00
58	C-764000000-105	Větrací komínek s hlavicí z plechu cu prům 160 mm, výška 0,40 m vč. lemování 5/KL	kus		-1 970,00
59	C-764532412-101	Atypický žlab z cu plechu rš 1220 mm 7/KL	m		-37 875,00
	C-764532409-101	Atypický žlab z cu plechu rš 780 mm 8/KL	m		5 964,00
S	C-998764203-0	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%		803,71
	Celkem za 764	Konstrukce klempířské			48 080,60