

**Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. OR/21/73422**

na zhotovení díla

„Modernizace silnice II/322 Kojice“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Bc. Petr Jakoubek nebo Ing. Miroslav Netolický

Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:

Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Bc. Petr Jakoubek

nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Bc. Petr Jakoubek

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Bc. Petr Jakoubek

Bankovní spojení: **ČSOB a.s., pobočka Pardubice**

č. ú.: **220430336/0300**

IČO: 708 92 822

DIČ: CZ70892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel:

„Společnost Kojice, MI – CHT“

se sídlem: **Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8**

Bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**

č. ú.: **1387917474/2700**

Společník 1 nebo správce:

Metrostav Infrastructure a.s.

sídlo: **Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8**

zastoupen: **Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva**

Ing. Marek Steiner, místopředseda představenstva

IČO: **24204005**

DIČ: **CZ24204005**

zápis v OR: **Městský soud v Praze, spisová značka B 17819**

Společník 2:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

sídlo: **K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice**

zastoupen: **Petr Janeček, DiS., člen představenstva**

IČO: **25253361**

DIČ: **CZ25253361**

zápis v OR: **Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka B 1441**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

uzavírají tento Dodatek č. 3 k výše uvedené Smlouvě o dílo.

Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2021 Smlouvu o dílo č. OR/21/73422 na zhotovení stavby „Modernizace silnice II/322 Kojice“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 9. 12. 2021 a dodatkem č. 2 ze dne 2. 6. 2022 (dále společně jen „Smlouva“). Předmětem dodatku č. 3 Smlouvy (dále též jen „Dodatek“) jsou změny díla popsané v příložených změnových rozpočtech a některé úpravy související s mechanismem kompenzace časových dopadů překážky pozdního předání staveniště v části stavby.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. Smlouvy mění takto:

a) Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 8.“

b) Doplňuje se nový bod 4. ve znění:

„Pro vyloučení pochybnosti se obsah jednotlivých částí stavby definuje následujícími stavebními objekty:

A: SO101 Komunikace, SO130 Úprava hospodářských sjezdů a SO801 Rekultivace komunikace

C: SO 108 Komunikace II/322, SO 109 Přeložka napojení z OK2 – jihozápad, SO 110 Přeložka chodníku k železniční zastávce, SO 111 Přeložka silnice k železničnímu přejezdu km 2,285, SO 112 Chodník k železniční zastávce, SO 113 Přeložka otáčení v obci Kojice, SO 114 Přeložka chodníku v obci Kojice, SO 115 Přeložka chodníku Kojice – Chvaletice, SO 135 Úprava hospodářských sjezdů, SO 203 Most 322-008 (km 2,643 = žkm 331,918), SO 204 Most 322-009 (km 2,790 = Propustek žkm 331,730), SO 305 Kanalizační přeložka – u železniční zastávky, SO 408 Veřejné osvětlení – přístupový chodník k železniční zastávce, SO 409 Veřejné osvětlení – smíšená stezka pro chodce a pěší, SO 702 Protihlukové stěny a SO 803 Rekultivace komunikace II/322

B: stavební objekty výše neuvedené“

V ostatním se článek I. Smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. Smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

	245 691 343,08 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)
DPH při sazbě 21 % činí	51 595 182,05 Kč
Cena včetně DPH činí	297 286 525,13 Kč

Z toho za část díla:

„A“:	22 716 070,19 Kč bez DPH
DPH při sazbě 21 % činí	4 770 374,74 Kč

Cena včetně DPH činí	27 486 444,93 Kč
„B“:	135 531 263,30 Kč bez DPH
DPH při sazbě 21 % činí	28 461 565,29 Kč
Cena včetně DPH činí	163 992 828,59 Kč
„C“:	87 444 009,59 Kč bez DPH
DPH při sazbě 21 % činí	18 363 242,01 Kč
Cena včetně DPH činí	105 807 251,60 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ekvivalentem pojmu smluvní cena je pro jednotlivé části díla příslušná cena bez DPH.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla včetně DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (Soupisu prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelům vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. Smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Smlouvy mění takto:

a) Vkládá se nový bod 3a. ve znění:

„3a. S ohledem na překážku v předání staveniště v části B se termín dokončení uvedený v bodu 3 vztahuje pouze k nepostiženým částem díla A a C. Pro část B se sjednává termín dokončení 9. 3. 2023, který respektuje nabídnutou dobu realizace části B, kterou pouze posouvá v čase od skutečného předání staveniště po odpadnutí překážky realizace.“

b) Vkládá se nový bod 3b. ve znění:

„3b. Smluvní strany potvrzují shodu na tom, že s ohledem na překážku s předáním staveniště v části B, je možné dokončené dílo předat a převzít po částech, tak aby plnění proběhlo v co největším rozsahu v souladu s původním záměrem Smlouvy. Nejmenšími částmi schopnými převzetí jsou celky vymezené v článku I. bodu 2. Smlouvy, upřesněné v článku I. bodu 4. Smlouvy. Pro předané části díla platí ujednání Smlouvy o dokončeném díle obdobně. Objednatel potvrzuje, že uvedené zahrnuje též samostatný běh záruční doby pro každou takovou část díla.“

V ostatním se článek III Smlouvy nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. Smlouvy mění takto:

a) Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 8 – Oceněné změnové soupisy prací“

b) Název přílohy č. 3 smlouvy nově zní: „Aktualizovaný harmonogram realizace“

V ostatním se článek V. Smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 – Oceněné změnové soupisy prací

Příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram realizace

Vstupem tohoto Dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 8 Smlouvy a Příloha č. 2 Dodatku přílohou č. 3 Smlouvy, přičemž původní přílohu č. 3 Smlouvy zcela nahrazuje.

Článek III.

1. Do aktuální smluvní ceny je zahrnuta oprava chyby v psaní a počtech z Dodatku č. 2 tak, že rozdíl 3 Kč bez DPH mezi tehdejší smluvní cenou a cenou díla vyplývající ze soupisů prací je nyní v Dodatku k ceně přičten.

2. Smluvní strany berou na vědomí změnu oprávněných osob, a to na stav uvedený v hlavičce tohoto Dodatku.
3. Smluvní strany jsou si vědomy existence potřeby provedení změn v předmětu díla v jeho části B vč. skutečnosti, že některé z těchto prací svou povahou a rozsahem s největší pravděpodobností vyvolávají potřebu další změny termínu dokončení. Tímto Dodatkem nedochází k vypořádání případných finančních nároků vzniklých z důvodů překážky v předání staveniště části B stavby, ani případných finančních či časových nároků z jiných, na vůli stran nezávislých důvodů, např. ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Smluvní strany se proto zavazují tyto dosud nedořešené aspekty realizace urychleně vypořádat formou dalších dodatků Smlouvy. Právo zhotovitele na úhradu ceny jiných změn díla požadovaných objednatelem, než jsou změny výslovně uvedené v tomto Dodatku a jeho příloze, není uzavřením tohoto Dodatku dotčeno; smluvní strany se zavazují takové případné nároky řešit postupem dle předchozí věty tohoto ujednání.

Článek IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento Dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek se uzavírá v elektronické podobě.
5. O uzavření Dodatku Smlouvy rozhodla Rady Pardubického kraje dne 29. 08. 2022 usnesením číslo R/1175/22.
6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

„Společnost Kojice, MI – CHT“
Ing. Zdeněk Ludvík
předseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

Ing. Marek Steiner
místopředseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

Petr Janeček, DiS.
člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 20														
Evidenční číslo a název stavby: 2021 - Modernizace silnice II/322 Kojice Číslo a název SO/PS: A_SO 801 - Rekultivace komunikace II/322 - Hlavní způsobilé výdaje Číslo a název rozpočtu: A_SO 801 - Rekultivace komunikace II/322 - Hlavní způsobilé výdaje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
								č. 1						
								Skupina Změn: 5						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou											0,00	
Nové položky														
107	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	0,000	1 179,750	1 179,750	103,00	0,00	---	121 514,25	121 514,25	121 514,25	100,00	
		SOD												
		ZBV 1 Doplnění naložení ornice z mezideponie RDS dle položky 18222 7865m2*0,15m=1 179.750 [A]												
108	18461	MULČOVÁNÍ	M2	0,000	778,000	778,000	90,00	0,00	---	70 020,00	70 020,00	70 020,00	100,00	
		SOD												
		ZBV 1 Doplnění mulčování keře: 764,5m2=764.500 [A] stromy mimo plochy keřů: 27ks*0,5m2=13.500 [B] Celkem:A+B=778.000 [C]												
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	191 534,25	191 534,25	191 534,25	100,00	

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 21a

Evidenční číslo a název stavby: 2021 - Modernizace silnice II/322 Kojice

Číslo a název SO/PS: C_SO 108.1 - Komunikace II/322

Číslo a název rozpočtu: C_SO 108.1 - Komunikace II/322

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 3

Skupina Změn:

5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	1 291,000	407,000	-884,000	651,87	841 564,17	-576 253,08	- - -	265 311,09	-576 253,08	-68,47
		Odečet silničních obrubníků podél monolitického žlabu vlevo v km 2,290 - 3,210 Délka silničních obrubníků 884 m											
61	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	84,000	1 890,600	1 806,600	83,44	7 008,96	- - -	150 742,70	157 751,66	150 742,70	2 150,71
		Doplnění asfaltových zálivek podél monolitického žlabu v km 2,290 - 3,210 vlevo a km 2,200-2,364 vpravo; km 2,630 - 2,73 vpravo; km 2,742-2,585 vpravo; celkem 1192,0 m [A] na vnější straně vnějšího obrubníku okružní křižovatky v km 2,170, celkem 64,1 m [B] na vnitřní straně vnějšího obrubníku okružní křižovatky v km 2,170, celkem 63,2 m [C] na vnější straně vnitřního obrubníku okružní křižovatky v km 2,170, celkem 59,1 m [D] na styku hlavní trasy a zpevněných sjezdů v km 2,170 vpravo; km 2,286 vlevo; km 3,246 vpravo; km 2,592 vpravo; km 2,738 vpravo; km 2,806 vpravo; km 2,841 vpravo; celkem 67,5 m [E] podél silničních obrubníků 171,6 m [F] podél reliéfní dlažby na sjezdech a místě pro přecházení 189,1 m [G] Celkem [A]+[B]+[C]+[D]+[E]+[F]+[G] = 1806,6 m											
63	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	84,000	1 890,600	1 806,600	86,91	7 300,44	- - -	157 011,61	164 312,05	157 011,61	2 150,71
		Řezání spar pro asfaltové zálivky podél monolitického žlabu v km 2,290 - 3,210 vlevo a km 2,200-2,364 vpravo; km 2,630 - 2,73 vpravo; km 2,742-2,585 vpravo; celkem 1192,0 m [A] na vnější straně vnějšího obrubníku okružní křižovatky v km 2,170, celkem 64,1 m [B] na vnitřní straně vnějšího obrubníku okružní křižovatky v km 2,170, celkem 63,2 m [C] na vnější straně vnitřního obrubníku okružní křižovatky v km 2,170, celkem 59,1 m [D] na styku hlavní trasy a zpevněných sjezdů v km 2,170 vpravo; km 2,286 vlevo; km 3,246 vpravo; km 2,592 vpravo; km 2,738 vpravo; km 2,806 vpravo; km 2,841 vpravo; celkem 67,5 m [E] podél silničních obrubníků 171,6 m [F] podél reliéfní dlažby na sjezdech a místě pro přecházení 189,1 m [G] Celkem [A]+[B]+[C]+[D]+[E]+[F]+[G] = 1806,6 m											
Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou								855 873,57	-576 253,08	307 754,31	587 374,80	-268 498,77	-31,37

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 21b													
Evidenční číslo a název stavby: 2021 - Modernizace silnice II/322 Kojice Číslo a název SO/PS: C_SO 108.5 - Dopravní značení Číslo a název rozpočtu: C_SO 108.5 - Dopravní značení								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 2					
								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	41,000	35,00	-6,00	1 715,09	70 318,69	- 10 290,54	---	60 028,15	-10 290,54	-14,63
		Odečet trubkových sloupků u velkoplošných značek											
		Počet sloupků = 2 ks											
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						70 318,69	-10 290,54	0,00	60 028,15	-10 290,54	-14,63
Nové položky													
111	914981	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ	KUS	0,000	6,00	6,00	23 200,00	0,00	---	139 200,00	139 200,00	139 200,00	100,00
		Doplnění příhradových konstrukcí k velkoplošným značkám											
		Počet příhradových konstrukcí = 6 ks											
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	139 200,00	139 200,00	139 200,00	100,00
Celkem									-10 290,54	139 200,00		128 909,46	

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 22

Evidenční číslo a název stavby: 2021 - Modernizace silnice II/322 Kojice Číslo a název SO/PS: C_SO 109 - Přeložka napojení z OK2 - jihozápad - Hlavní způsobilé výdaje Číslo a název rozpočtu: C_SO 109 - Přeložka napojení z OK2 - jihozápad - Hlavní způsobilé výdaje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 2					
								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	31,650	67,650	36,000	83,44	2 640,88	---	3 003,84	5 644,72	3 003,84	113,74
		Realizace asfaltových zálevků podél monolitického žlabu Celkem 2x17,5m=36,0m											
63	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	31,650	67,650	36,000	86,91	2 750,70	---	3 128,76	5 879,46	3 128,76	113,74
		Řezání pro realizaci asfaltových zálevků podél monolitického žlabu Celkem 2x17,5m=36,0m											
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						5 391,58	0,00	6 132,60	11 524,18	6 132,60	113,74
Nové položky													
124	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	0,000	120,000	120,000	556,24	0,00	---	66 748,80	66 748,80	66 748,80	100,00
		Čerpání vody při realizace zpevněného příkopu Celkem 120 HOD											
125	131838	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ I NEPAŽÍ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	7,500	7,500	357,31	0,00	---	2 679,83	2 679,83	2 679,83	100,00
		Uliční vpust v km 2,140 + rýha přípojky Celkem 0,5m2*15m=7,5m3											
126	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	4,375	4,375	763,00	0,00	---	3 338,13	3 338,13	3 338,13	100,00
		Uliční vpust v km 2,140 + rýha přípojky Celkem 4,375m3											
127	23668	TĚSNĚNÍ HRADÍČKOVÝCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNĚ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ	M3	0,000	2,500	2,500	538,54	0,00	---	1 346,35	1 346,35	1 346,35	100,00
		Těsnící jílové hrázky při realizaci zevněžného příkopu Celkem 2,500m3											
128	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,000	3,040	3,040	612,35	0,00	---	1 861,54	1 861,54	1 861,54	100,00
		Uliční vpust v km 2,140 + přípojka + odláždění výtoku Celkem 3,040m3											
129	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	7,600	7,600	11 239,58	0,00	---	85 420,81	85 420,81	85 420,81	100,00
		Odláždění zpevněného příkopu Celkem 7,600 m3											
130	87133	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM	M	0,000	17,500	17,500	332,30	0,00	---	5 815,25	5 815,25	5 815,25	100,00
		Přípojka uliční vpusti v km 2,140 Celkem 17,500m											
131	897543	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM	KUS	0,000	1,000	1,000	11 900,00	0,00	---	11 900,00	11 900,00	11 900,00	100,00
		Uliční vpust v km 2,140 Celkem 1,0 ks											
132	918512	ČELA PROPUSTI Z KAMENE NA MC	M3	0,000	0,800	0,800	10 298,47	0,00	---	8 238,78	8 238,78	8 238,78	100,00
		Odláždění vyústění potrubí uliční vpusti Celkem 0,800 m3											
133	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	0,000	33,000	33,000	568,00	0,00	---	18 744,00	18 744,00	18 744,00	100,00
		Betonové žlabovky ve zpevněném příkopu Celkem 33,000m											
134	93543	ŽLABY Z DILCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLE ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MRŽÍŽÍ	M	0,000	18,000	18,000	6 760,00	0,00	---	121 680,00	121 680,00	121 680,00	100,00
		Polymerbetonový žlab na styku SO 109/boční ulice Celkem dl. 18,000m											
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	327 773,49	327 773,49	327 773,49	100,00

Celkem

0,00

333 906,09

333 906,09

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 23

Evidenční číslo a název stavby: 2021 - Modernizace silnice II/322 Kojice Číslo a název SO/PS: C_SO 114 - Přeložka chodníku v obci Kojice - Vedlejší způsobilé výdaje Číslo a název rozpočtu: C_SO 114 - Přeložka chodníku v obci Kojice - Vedlejší způsobilé výdaje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 2 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou											0,00
Nové položky													
135	131838	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	28,560	28,560	357,31	0,00	---	10 204,77	10 204,77	10 204,77	100,00
		Výkop pro uliční vpust v km 2,250; schodiště v km 2,250; palisádu v km 2,260-2,280											
136	17481	ZÁSY PAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	20,160	20,160	626,02	0,00	---	12 620,56	12 620,56	12 620,56	100,00
		Výkop pro uliční vpusti v km 2,250; schodiště v km 2,250; palisády v km 2,260-2,280											
137	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	8,400	8,400	763,00	0,00	---	6 409,20	6 409,20	6 409,20	100,00
		Obsyp potrubí přípojkou vpusti Celkem 8,400m3											
138	327126	ZDI OPĚR, ŽARUB, NABŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C40/50	M3	0,000	6,372	6,372	14 700,00	0,00	---	93 668,40	93 668,40	93 668,40	100,00
		Betonové palisády v km 2,260-2,280 0,8*(4,0+8,2)*0,2+1*7,4*0,2+0,15*(4,0+8,2+7,4)=6,372m3											
139	431125	SCHODIŠT KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	0,000	3,141	3,141	16 200,00	0,00	---	50 884,20	50 884,20	50 884,20	100,00
		Betonové schodiště v km 2,250 0,0495*9*2+1,125*2=3,141m3											
140	451314	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,000	1,520	1,520	3 375,58	0,00	---	5 130,88	5 130,88	5 130,88	100,00
		Schodiště v km 2,250 a palisáda v km 1,255 2*0,4*0,6*2,0+0,1*2,8*2,0=1,520m3											
141	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	1,680	1,680	918,00	0,00	---	1 542,24	1 542,24	1 542,24	100,00
		Schodiště v km 2,250 4,2*0,4=1,680m2											
142	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	0,000	1,000	1,000	13 337,72	0,00	---	13 337,72	13 337,72	13 337,72	100,00
		Uliční vpust v km 2,250 Celkem 1ks											
143	87133	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM	M	0,000	30,000	30,000	332,30	0,00	---	9 969,00	9 969,00	9 969,00	100,00
		Potrubí přípojkou vpusti Celkem 30,000 m											
144	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	18,600	18,600	1 050,00	0,00	---	19 530,00	19 530,00	19 530,00	100,00
		Zábradlí u schodiště a nad palisádou 2*3,3+12=18,600m											
145	916E2	VÝSTRAŽNÝ PÁS PLASTOVÝ	KUS	0,000	2,000	2,000	2 310,00	0,00	---	4 620,00	4 620,00	4 620,00	100,00
		Výstražný pás na schodiště Celkem 2,000ks											
146	918512	ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC	M3	0,000	1,000	1,000	10 298,47	0,00	---	10 298,47	10 298,47	10 298,47	100,00
		Odláždění čela propustku vyústění uliční vpusti Celkem 1,000m3											
147	93543	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	0,000	7,000	7,000	6 760,00	0,00	---	47 320,00	47 320,00	47 320,00	100,00
		Žlab před sjezdem k domu č.p. Celkem dl. 7,000m											
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	285 535,44	285 535,44	285 535,44	100,00

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 31

Evidenční číslo a název stavby: 2021 - Modernizace silnice II/322 Kojice
 Číslo a název SO/PS: C_SO 115 - Přeložka chodníku Kojice - Chvaletice (ok km 2,25 do km 3,0) - Vedlejší způsobilé výdaje
 Číslo a název rozpočtu: C_SO 115 - Přeložka chodníku Kojice - Chvaletice (ok km 2,25 do km 3,0) - Vedlejší způsobilé výdaje

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 2

**Skupina Změn:
5**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	1 500,000	1 509,600	9,600	101,70	152 550,00	- - -	976,32	153 526,32	976,32	0,64
		Napojení nového chodníku v km 2,330 - vrstva ŠD 0/63 Celkem plocha 9,600m2											
25	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	1 500,000	1 514,500	14,500	340,81	511 215,00	- - -	4 941,75	516 156,75	4 941,75	0,97
		Obrubníky podél nového chodníku Celkem délka 15,500m											
26	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	868,000	880,000	12,000	369,27	320 526,36	- - -	4 431,24	324 957,60	4 431,24	1,38
		Realizace násypu nového napojení chodníku v km 2,330 Celková kubatura 12,000m3											
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						984 291,36	0,00	10 349,31	994 640,67	10 349,31	1,05
Nové položky													
102	327126	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C40/50	M3	0,000	0,560	0,560	14 700,00	0,00	- - -	8 232,00	8 232,00	8 232,00	100,00
		Betonová palisáda v místě napojení zaslepované komunikace okolo uliční vpusti v km 2,335 Celkem 0,560m3											
148	113524	ODSTRANENÍ CHODNIKOVÝCH A SILNICNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	0,000	14,500	14,500	92,18	0,00	- - -	1 336,61	1 336,61	1 336,61	100,00
		Odstranění napojení původního chodníku v km 2,330 Celkem dl. 14,500m											
149	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	9,600	9,600	473,00	0,00	- - -	4 540,80	4 540,80	4 540,80	100,00
		Napojení nového chodníku v km 2,330 - zámková dlažba Celkem plocha 9,600m2											
150	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	0,000	1,000	1,000	13 337,72	0,00	- - -	13 337,72	13 337,72	13 337,72	100,00
		Uliční vpust' v km 2,330 Celkem 1,0ks											
151	917224a	SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,000	15,500	15,500	651,87	0,00	- - -	10 103,99	10 103,99	10 103,99	100,00
		Ukončení napojení v zaslepované ulici v km 2,335 Celkem délka 15,500m											
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	37 551,12	37 551,12	37 551,12	100,00

OTSKP 2021

položka z výskytu

OTSKP 2021

položka z výskytu

položka z výskytu

Za Zhotovitele:

Datum:

0,00 47 900,43 47 900,43

Za Objednatele:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 25

Evidenční číslo a název stavby: 2021 - Modernizace silnice II/322 Kojice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: C_SO 803 - Rekultivace komunikace II/322 - Hlavní způsobilé výdaje								č. 1					
Číslo a název rozpočtu: C_SO 803 - Rekultivace komunikace II/322 - Hlavní způsobilé výdaje								Skupina Změn:					
								5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou											0,00
Nové položky													
152	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	0,000	1 946,800	1 946,800	103,00	0,00	---	200 520,40	200 520,40	200 520,40	100,00
		SOD											
		ZBV 1											
		Doplnění naložení ornice z mezideponie											
		RDS											
		dle položky 18222											
		9734m2*0,2m=1 946.800 [A]											
153	18461	MULČOVÁNÍ	M2	0,000	1 543,000	1 543,000	90,00	0,00	---	138 870,00	138 870,00	138 870,00	100,00
		SOD											
		ZBV 1											
		Doplnění mulčování											
		keře: 1376,5m2=1 376.500 [A]											
		popínavky na PHS: 155,1m2=155.100 [B]											
		stromy mimo plochy keřů: 23ks*0,5m2=11.500 [C]											
		Celkem: A+B+C=1 543.100 [D]											
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	339 390,40	339 390,40	339 390,40	100,00

OTSKP 2021

OTSKP 2021

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Plánovaný harmonogram realizace: "Modernizace silnice II/322 Kojice, obchvat"

[illegible]

- stavební práce probíhající dle smluvního harmonogramu

- neprobíhající stavební práce z důvodu nepředání investorem části staveniště zhotoviteli (neprovedené přeložky IS)

- stavební práce prodloužené o dobu nepředání staveniště

		Stavební sezóna			
Etapizace výstavby				22.12.2021	23.12.2021
				23.12.2021	24.12.2021
				24.12.2021	25.12.2021
				25.12.2021	26.12.2021
				26.12.2021	27.12.2021
				27.12.2021	28.12.2021
				28.12.2021	29.12.2021
				29.12.2021	30.12.2021
				30.12.2021	31.12.2021
				31.12.2021	1.1.2022
				1.1.2022	2.1.2022
				2.1.2022	3.1.2022
				3.1.2022	4.1.2022
				4.1.2022	5.1.2022
				5.1.2022	6.1.2022
				6.1.2022	7.1.2022
				7.1.2022	8.1.2022
				8.1.2022	9.1.2022
				9.1.2022	10.1.2022
				10.1.2022	11.1.2022
				11.1.2022	12.1.2022
				12.1.2022	13.1.2022
				13.1.2022	14.1.2022
				14.1.2022	15.1.2022
				15.1.2022	16.1.2022
				16.1.2022	17.1.2022
				17.1.2022	18.1.2022
				18.1.2022	19.1.2022
				19.1.2022	20.1.2022
				20.1.2022	21.1.2022
				21.1.2022	22.1.2022
				22.1.2022	23.1.2022
				23.1.2022	24.1.2022
				24.1.2022	25.1.2022
				25.1.2022	26.1.2022
				26.1.2022	27.1.2022
				27.1.2022	28.1.2022
				28.1.2022	29.1.2022
				29.1.2022	30.1.2022
				30.1.2022	31.1.2022
				31.1.2022	1.2.2022
				1.2.2022	2.2.2022
				2.2.2022	3.2.2022
				3.2.2022	4.2.2022
				4.2.2022	5.2.2022
				5.2.2022	6.2.2022
				6.2.2022	7.2.2022
				7.2.2022	8.2.2022
				8.2.2022	9.2.2022
				9.2.2022	10.2.2022
				10.2.2022	11.2.2022
				11.2.2022	12.2.2022
				12.2.2022	13.2.2022
				13.2.2022	14.2.2022
				14.2.2022	15.2.2022
				15.2.2022	16.2.2022
				16.2.2022	17.2.2022
				17.2.2022	18.2.2022
				18.2.2022	19.2.2022
				19.2.2022	20.2.2022
				20.2.2022	21.2.2022
				21.2.2022	22.2.2022
				22.2.2022	23.2.2022
				23.2.2022	24.2.2022
				24.2.2022	25.2.2022
				25.2.2022	26.2.2022
				26.2.2022	27.2.2022
				27.2.2022	28.2.2022
				28.2.2022	29.2.2022
				29.2.2022	30.2.2022
				30.2.2022	31.2.2022
				31.2.2022	1.3.2022
				1.3.2022	2.3.2022
				2.3.2022	3

- stavební práce probíhající dle smluvního harmonogramu

- neprobíhající stavební práce z důvodu nepředání investorem části staveniště zhotoviteli (neprovedené přeložky IS)

- stavební práce prodloužené o dobu předání staveniště. V období od 7.12.2022 do 9.3.2023 budou sledovány a posuzovány klimatické podmínky s ohledem na dodržení podmínek pro realizaci jednotlivých stavebních prací dle ČSN 73 61 21, ČSN 73 61 26-1, ČSN 73 61 24-1, ČSN 73 61 29, ČSN 73 62 42, ČSN 73 62 44, ČSN EN 13 108-1,-2,-5,-7, ČSN 73 61 31

[illegible]

- stavební práce probíhající dle smluvního harmonogramu

- neprobíhající stavební práce z důvodu nepředání investorem části staveniště zhotoviteli (neprovedené přeložky IS)

- stavební práce prodloužené o dobu předání staveniště. V období od 7.12.2022 do 9.3.2023 budou sledovány a posuzovány klimatické podmínky s ohledem na dodržení podmínek pro realizaci jednotlivých stavebních prací dle ČSN 73 61 21, ČSN 73 61 26-1, ČSN 73 61 24-1, ČSN 73 61 29, ČSN 73 62 42, ČSN 73 62 44, ČSN EN 13 108-1,-2,-5,-7, ČSN 73 61 31

[illegible]

