

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

[mailto:sezev@sezev.cz](#)
Datum: 27. 9. 2022

SEŽEV facility s.r.o.

Vídeňská 298/135, Přízřenice

619 00 Brno

IČO: 292 44 963 DIČ:CZ29244960

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E633-S-447/2021 u Vás objednááme opravu střešní PVC folie nad prodejnu lékárny Benu. Olomouc hl.n. – výpravní budova, IC6000383742 , dle nabídkového listu č.2-082 -2022. Dochází k zatékání do pronajatých prostor prodejny lékárny.

Zakázka: E216H7J21MPX

Dohodnutá cena: 96 282,44,- Kč

Termín: 10.11.2022

Jedná se o činnost v režimu OUA – P216633200018

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **SPS2-082/2022**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E216H7J21MPX

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Olomouc hl.n. - výpravní budova

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000383742

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

Oprava střešní krytiny.

Oprava střešní krytiny nad prodejnou lékárny Benu. Dochází k zátékání do lékárny.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 20.9.2022

Příloha:

Vzdálenost v KM

5

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

--

3.8.2022

--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--

--

--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

--

3.8.2022

--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

--

3.8.2022

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--

--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

8.8.2022

--

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

do 30 dní od podepsání objednávky

--

--

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SPS2-082/2022

Stavba: Olomouc hlavní nádraží - oprava střechy

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:
Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			96 282,44
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	96 282,44	20 219,31
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	116 501,75
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SPS2-082/2022

Stavba: Olomouc hlavní nádraží - oprava střechy

Místo: Olomouc

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel: Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		96 282,44	116 501,75
SPS2-082/2022	Olomouc hlavní nádraží - oprava střechy	96 282,44	116 501,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc hlavní nádraží - oprava střechy

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				96 282,44
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 282,44	21,00%	20 219,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	116 501,75
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc hlavní nádraží - oprava střechy

Místo: Olomouc

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel: Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

96 282,44

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

764 - Konstrukce klempířské

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN5 - Finanční náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc hlavní nádraží - oprava střechy

Místo: Olomouc

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel: Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

96 282,44

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12	K	952902501	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov	m2	68,000			CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střech plochých

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

9	K	712363404	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu Tl tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	68,000			CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole

D 764 Konstrukce klempířské

1	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	16,000			CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti

2	K	764202134	Montáž oplechování rovné okapové hrany	m	8,000			CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

PP Montáž oplechování střešních prvků okapu okapovým plechem rovným

3	M	13021R	Plech okapní Viplanyl	m	8,000			
---	---	--------	-----------------------	---	-------	--	--	--

PP Plech okapní Viplanyl

4	K	764201145	Montáž oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem	m	40,000			CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

PP Montáž oplechování střešních prvků nároží nevětraného s použitím nárožního plechu

5	M	13021R2	Rožky a pásy Viplanyl	m	40,000			
---	---	---------	-----------------------	---	--------	--	--	--

PP Rožky a pásy Viplanyl

8	M	28322067	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm se zvýšenou odolností	m2	68,000			CS ÚRS 2022 01
---	---	----------	--	----	--------	--	--	----------------

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm se zvýšenou odolností

10	M	DEK.101510230 2	DEKPLAN 70 detailový 1,5mm š.1,00m (20m2)	m2	3,000			
----	---	--------------------	---	----	-------	--	--	--

PP DEKPLAN 70 detailový 1,5mm š.1,00m (20m2)

7	M	693111R	netkaná geotextilie Filtek	m2	68,000			
---	---	---------	----------------------------	----	--------	--	--	--

PP netkaná geotextilie Filtek

11	K	13021R3	Oplechování krycí lištou	m	16,000			
----	---	---------	--------------------------	---	--------	--	--	--

PP Oplechování krycí lištou

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN5 Finanční náklady

13	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...				CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---------------------------	-----	--	--	--	----------------

PP Ostatní finance

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3049767

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e285698f-b7fe-4ece-b824-e61fc013c811

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.10.2022 15:22:08



98ea3eff-5802-4680-94ec-75861ee80230