

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST Pv

žst. Nymburk, v.č. 104 - oprava přejezdu P3595

| Fakturované položky | | | | | Měrná | Celkový | Cena za | Celková cena |
|---------------------|-----|-------------|---|-------|-------|---------|---------|--------------|
| poř.č. | KNC | Kód položky | Popis položky | jedn. | počet | jedn. | bez DPH | bez DPH |
| | | | | | | Kč | | Kč |
| 1N | | 5956213030 | Pražec betonový příčný nevystrojený užitý tv. SB 8 P - <i>dobrá TO</i> | kus | | 34,000 | | |
| 2N | | 5957116005 | Lepený izolovaný styk tv. UIC60 délky 3,50 m - <i>dobrá TO</i> | kus | | 2,000 | | |
| 3 | | 5957110000 | Kolejnice tv. 60 E2, třídy R260 - <i>dobrá TO</i> | m | | 24,000 | | |
| 4 | | 5958131050 | Součásti upevňovací s antikorozní úpravou vrtule R1(145) - <i>dobrá TO</i> | kus | | 438,000 | | |
| 6 | | 5958131055 | Součásti upevňovací s antikorozní úpravou vrtule R2 (160) - <i>dobrá TO</i> | kus | | 260,000 | | |
| 7 | | 5958134040 | Součásti upevňovací kroužek pružný dvojtyp Fe 6 - <i>dobrá TO</i> | kus | | 698,000 | | |
| 8 | | 5958128010 | Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4) - <i>dobrá TO</i> | kus | | 312,000 | | |
| 9 | | 5958158020 | Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6 - <i>dobrá TO</i> | kus | | 186,000 | | |
| 10 | | 5958158070 | Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) - <i>dobrá TO</i> | kus | | 118,000 | | |
| 11N | | 5958173000 | Polyetylenové pásy v kotoučích - <i>dobrá TO</i> | m2 | | 7,000 | | |
| 12 | | 5956101000 | Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm - <i>dobrá TO</i> | kus | | 8,000 | | |
| 13 | | 5956116000 | Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 3 160x260 - <i>dobrá TO</i> | m3 | | 6,450 | | |
| 14 | | 5963110010 | Přejezd Intermont panel 1285x3000x170 ŽPP 1 | kus | | 3,000 | | |
| 15 | | 5958125010 | Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6) | kus | | 60,000 | | |
| 16 | | 5963104050 | Přejezd železobetonový náběhový klín | kus | | 2,000 | | |
| 17 | | 5955101000 | Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1 | t | | 150,000 | | |
| 18 | | 5955101025 | Kamenivo drcené drť frakce 4/8 | t | | 1,500 | | |
| 19 | | 5963146000 | Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva | t | | 2,500 | | |
| 20 | | 5963146010 | Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva | t | | 5,000 | | |
| 21 | | 5907050110 | Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65 | kus | | 4,000 | | |
| 22 | | 5999010010 | Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t | t | | 5,800 | | |
| 23 | | 5999015010 | Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t | t | | 5,800 | | |
| 24 | | 5906135150 | Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tv. UIC60 "u" | km | | 0,015 | | |
| 25 | | 5905055010 | Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji | m3 | | 20,000 | | |
| 26 | | 5906125230 | Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové nevystrojené tv. UIC60 rozdělení "u" | km | | 0,015 | | |
| 27 | | 5913235020 | Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm | m | | 19,000 | | |
| 28 | | 5913240020 | Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm | m2 | | 26,000 | | |
| 29N | | 5913075020 | Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní | m | | 9,000 | | |
| 30 | | 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji | m3 | | 70,000 | | |
| 31 | | 5905105040 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce | m3 | | 35,000 | | |
| 32 | | 5906015120 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený | kus | | 19,000 | | |
| 33 | | 5906030010 | Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný příčný nevystrojený | kus | | 8,000 | | |
| 34 | | 5906030030 | Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m | kus | | 23,000 | | |
| 35 | | 5906030040 | Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m | kus | | 20,000 | | |
| 36 | | 5906030050 | Ojedinelá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m | kus | | 10,000 | | |
| 37 | | 5905035020 | Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné | m3 | | 30,000 | | |
| 38 | | 5911313010 | Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy R65 | kus | | 1,000 | | |
| 39 | | 5913255030 | Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm | m2 | | 20,000 | | |
| 40 | | 5909031020 | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové | km | | 0,900 | | |
| 41 | | 5909041010 | Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové | m | | 100,000 | | |
| | | | <i>1. + 2. podbití výhybky + pracování koleje dle pokynů vedoucího TO + úprava profilu KL</i> | | | | | |
| 42 | | 5910020110 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 | svar | | 6,000 | | |
| 43 | | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot | t | | 9,500 | | |
| 44 | | 9909000100 | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku | t | | 9,500 | | |
| | | | <i>Likvidace živých ker</i> | | | | | |
| 45 | | 5915015010 | Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu | m2 | | 150,000 | | |
| 46 | | 9902100100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t spanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km | t | | 90,000 | | |
| | | | <i>Odvoz výzisku KL na deponii</i> | | | | | |
| 47 | | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot | t | | 7,516 | | |
| 48 | | 9902400100 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km | t | | 7,516 | | |
| | | | <i>Odvoz výzisku pražců na depo</i> | | | | | |
| 49 | | 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km | kus | | 2,000 | | |
| | | | <i>Přeprava ASP a 1x dvoucestný bagr</i> | | | | | |

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST Pv

žst. Nymburk, v.č. 104 - oprava přejezdu P3595

| Fakturované položky | | | | Měrná | Celkový | Cena za | Celková cena |
|---------------------|-----|-------------|---|-------|---------|---------|--------------|
| poř.č. | KNC | Kód položky | Popis položky | jedn. | počet | jedn. | bez DPH |
| | | | | | jednot. | Kč | Kč |
| 50 | | 9902200300 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km | t | 168,500 | | |
| | | | <i>Doprava šterku, drtě a asfaltu, likvidace asfaltu</i> | | | | |
| 51N | | 031101011 | Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 1 do 3 mil. Kč | % | 3% | | |

Celkem: **1 152 941,67**

za Zhotovitele: **Společnost Údržba ST Pv 2021 - 2022**

za
Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**
OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 27.09.2022

Datum: 27.09.2022