

Odběratel :

Město Varnsdorf

407 47 Varnsdorf, náměstí E. Beneše 470

TEL. 417 545 111

IČO: 00261718 DIČ: CZ00261718

Varnsdorf, dne: 22.09.2022

Objednávka dodavatelská

Číslo objednávky: 00354

MUVAX00LQAT6

Dodavatel :

Ing. Jaroslava Křivohlavá

Tyršova 1396

40747 Varnsdorf

IČO: 73823741

DIČ:

Číslo účtu:

Bankovní spojení :

Číslo účtu::

Výřizuje :

Telefon :

Fax: :

e-mail:

Objednáváme u Vás realizaci záměru:

Výsadba alejových okrasných dřevin u pošty ve Varnsdorfu

Předmětem této zakázky je výsadba 9-ti kusů alejových stromů:

Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' (Višeň chloupkatá 'Autumnalis Rosea')

v pravidelném sponu do zeleného pásu podél komunikace T.G. Masaryka a Poštovní, na pozemkové parcele č. 2309/1 v k.ú. Varnsdorf.

Specifikace podmínek zakázky:

- Kvalitní nepoškozené školkařské výpěstky: obvod kmínku v 1 m min. 10-12 cm, kvalitní kořenový bal, pravidelná koruna zapěstovaná ve výšce min. 2,3 m.
- Původ vysazovaných dřevin musí odpovídat místním klimatickým poměrům.
- Výsadba bude provedena po důsledném vytyčení průběhu vedení v místě lokalizovaných sítí (min. veřejné osvětlení, datový kabel, Cetin, horkovod) a po projednání výsledku zjištění s referentem odboru životního prostředí.
- Výsadba bude realizována v pravidelném sponu (nejblíže však 2 m od zpevněné plochy).
- Výsadbová jáma musí být min. o 20 širší po celém obvodu, než bude zemní bal stromu.
- Proběhne 50% výměna stávající zeminy za kvalitní substrát.
- V případě silně jílovitého podloží bude zajištěn odvod přebytečné dešťové vody od dřevin drenáží (min. vrstva šterku na dně výsadbových mís).
- Stěny výsadbových mís budou zdrsňeny (předejítí květináčového efektu).
- Přihnojení tabletami s pomalu se uvolňujícím hnojivem (Silvamix – 3 ks 10-ti g tablet).
- Umístěny budou závlahové sondy vyplněné drobným šterkem či oblázky a uzavřené odnímatelnou krytkou.
- Dřeviny budou zasazeny do úrovně přirozeného terénu.
- Každá dřevina bude ukotvena třemi silnými frézovanými a dostatečně vysokými kůly (výška nad terémem až 2 m, nesmí však poškozovat korunku). Kůly budou zpevněny vodorovnými příčkami.

- Dřeviny budou zajištěny kvalitními úvazky umožňujícími povolení. Úvazky budou upevněny ke kotvení tak, aby nedošlo k jejich sklouznutí a ke kmínku se budou přimykát dle běžného současného standardu – nesmí kmínek zaškrcovat.
- Kmeny dřevin budou po shlédnutí možného poškození referentem OŽP ošetřeny nátěrem ARBO-FLEX.
- Okolo dřevin budou realizovány závlahové mísy zamulčované borkou či dřevní štěpkou.
- Po výsadbě (ihned) a do doby předání díla objednateli, bude prováděna dle aktuálních klimatických podmínek důkladná zálivka.
- Realizace díla musí respektovat normu: ČSN 83 9021 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba.
- Realizované dílo bude předáno bez závad, nedodělků, obrostů, zaplevelení atd.
- Při předání díla musí realizátor prokázat shodu vysazeného rostlinného materiálu s požadavkem zadavatele.
- Realizace bude provedena dle předložené tabulky: Návrh řešení výsadeb na p.p.č. 2309/1 k.ú. Varnsdorf – u pošty, Propočet nákladů – materiál a práce – založení vegetačních prvků, září 2022, zpracovatel Ing. Křivohlavá, 2 strany.
- **Termín plnění předmětné zakázky: 1.10. - 31.11.2022.**
- V případě nesplnění zakázky v dohodnutém termínu si zadavatel vyhrazuje právo objednávku zrušit a zakázku zadat jinému subjektu.
- Dodavatel odpovídá za škody způsobené při provádění prací objednateli nebo třetí osobě a zavazuje se být pro tyto účely pojištěn po celou dobu trvání smluvního vztahu.
- Do 5ti pracovních dnů budou odstraněny nedostatky zjištěné při přebírce nebo při kontrole.
- **Celková cena zakázky činí 69 378,38 Kč včetně DPH.**

OBJEDNÁVKU PŘIJÍMAM 3.10.2022 