

# D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v pl. znění, dále také jen „dodatek“

## Odvodnění komunikace II/163 v průtahu Vyšší Brod

číslo smlouvy zhotovitele: 21502065

číslo smlouvy objednatele: 36/VZ/2021

### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**  
tel: 387 021 010  
e-mail: [sekretariat@susjk.cz](mailto:sekretariat@susjk.cz)  
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641  
ID datové schránky: cadk8eb  
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	██████████	tel.: ██████████
Koordinátor bezpečnosti práce:	██████████	tel.: ██████████

*jako „objednatel“ na straně jedné*

1.2. Zhotovitel: **Metrostav Infrastructure a.s.**  
Sídlo: **Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8**  
Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou představenstva a**  
**Ing. Markem Steinerem, místopředsedou představenstva**  
tel.: +420 266 018 461  
e-mail: [info@m-infra.cz](mailto:info@m-infra.cz)  
IČO: 24204005 DIČ: CZ24204005  
ID datové schránky: 5bs9sca  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 107-82140217/0100

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17819, datum zápisu 8.2.2012.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Zdeňk Ludvík	tel.: 266 018 461 a
	Ing. Marek Steiner	tel.: 266 018 461
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
Odpovědný stavbyvedoucí:	██████████	tel.: ██████████, (č. autorizace 0011905)

*jako „zhotovitel“ na straně druhé*

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.



## I.

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 36/VZ/2022 a č. zhotovitele 21502065 na veřejnou zakázku uzavřené dne 26. 8. 2022 (dále také jen „smlouva“). Změny jsou klasifikovány dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění, a jsou podrobně popsány v odsouhlasených změnových listech č. 1.01, 1.02 a 1.03 (dále také jen „ZL č. 1.01, 1.02 a 1.03“) v příloze, na jejichž základě se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo. Odstavce uvedené v předchozí větě zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 36/VZ/2021, dále projektovou dokumentací „**Odvodnění komunikace II/163 v průtahu městem Vyšší Brod**“, ve stupni PDPS, vypracovanou Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO 46974806 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlasených ZL č. 1.01, 1.02 a 1.03.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně – o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

SO 02 Všeobecné konstrukce a práce	
SO 101.1 Odvodnění komunikace - vozovka	
SO 101.3 Odvodnění komunikace - klášterní kanalizace	
SO 101.3 - ZL č. 1.03 - méněpráce	
<i>SO 101.3 - mezisoučet</i>	
SO 182 Dopravně inženýrská opatření	
SO 201 Úprava nábřežní zdi	
SO 202 Opěrná zeď nad komunikací	
SO 202 - ZL č. 1.01 - méněpráce	
SO 202 - ZL č. 1.02 - vícepráce	
SO 203 Opěrná zeď před lávkou	
SO 301 Kanalizace	
<b>Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH</b>	<b>22 048 242,49 Kč</b>
DPH 21 %	4 630 130,92 Kč
<b>Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH</b>	<b>26 678 373,41 Kč</b>

slovy: Dvacet šest milionů šest set sedmdesát osm tisíc tři sta sedmdesát tři koruny české čtyřicet jeden haléř včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

## II.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Přílohy:** Změnové listy č. 1.01, 1.02 a 1.03 včetně vyjádření AD a TDS

Za objednatele:

České Budějovice, dne: 29. 09. 2022

[redacted]

Ing. Andrea Jankovcová  
ředitelka organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:

Praha, dne:

19. 09. 2022

[redacted]

Ing. Adeněk Ludvík  
předseda představenstva  
Metrostav Infrastructure a.s.

[redacted]

Ing. Marek Steiner  
místopředseda představenstva  
Metrostav Infrastructure a.s.

[redacted]

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

<b>Stavba:</b> Odvodnění komunikace silnice č. II/163 v průtahu městem Vyšší Brod	č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele:
---	--

<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b> Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice	
--	--






<b>TDS:</b> TISOX s.r.o.	
--------------------------	--

<b>Projektant:</b> Projektční kancelář PRIS spol. s.r.o.	
--	--

<b>Zhotovitel:</b> Metrostav Infrastructure a.s.	
--	--

<b>Celkem méněpráce</b>	-387 686,95 Kč
<b>Celkem vícepráce:</b>	141 125,96 Kč
<b>Celkem změny bez DPH:</b>	<b>-246 560,99 Kč</b>
<b>Celkem změny s DPH:</b>	-298 338,80 Kč

<b>Podpis navrhovatele:</b> .....	<b>Datum:</b> .....
-----------------------------------	---------------------

<b>Vyjádření:</b>			
<b>TDI:</b>		datum: 27.6.2022	podpis: 
<b>Projektant:</b>	 <i>SOUKLADÍ</i>	datum: 29.6.2022	podpis: 
<b>Investor :</b>	Ing. Andrea Jankovcová	datum: 4.7.2022	podpis: 

<i>Zhotovitel:</i> 	
--	--

<b>Stavba:</b> Odvodnění komunikace silnice č. II/163 v průtahu městem Vyšší Brod	č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele:
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b> Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice	
<b>TDS:</b>	TISOX s.r.o.
<b>Projektant:</b>	Projektční kancelář PRIS spol. s.r.o.
<b>Zhotovitel:</b>	Metrostav Infrastructure a.s.
<b>Předmět změny:</b>	snížení počtu horských vpustí
<b>Dotčené místo:</b>	SO 202 - Opěrná zeď nad komunikací
<b>Odkaz na výkresy:</b>	Potrubí a šachty - II.etapa
<b>Odkaz na soupis prací:</b>	ZL 1.01 - HV
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>	
<b>Odvůdnění změny:</b>	
Po odstranění náletových dřevin pod klášterem, došlo k redukci počtu horských vpustí a to kvůli minimalizaci výkopových prací, které by mohli zapříčít nestabilitu celého svahu.	
Celkem bez DPH	-144 421,32 Kč
DPH 21%	-30 328,48 Kč
Celkem včetně DPH	-174 749,80 Kč
<b>Podpis navrhovatele:</b> .....	<b>Datum:</b> .....
<b>Vyjádření:</b>	
TDI: [redacted]	datum: 27.6.2022 podpis:
Projektant: [redacted] SOUKAŘIČ	datum: 27.6.2022 podpis:
Investor : Ing. Andrea Jankovcová	datum: 4.7.2022 podpis:
<b>Přílohy:</b> položkový rozpočet, vyjádření autorského dozoru stavby, vyjádření technického dozoru stavby	

Zhotovitel: [redacted]

Stavba: Odvodnění komunikace II/163 v průtahu města Vyšší Brod

SO 202

Rozpočet: SO 202 Opěrná zeď nad komunikací

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	
11	89722		VPUST KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ Šachta vč. napojení klášterní kanalizace a vyústění do šachet SO 101. Vč. pochozího plastového poklopu.	KUS	-3,000		

<b>Stavba:</b> Odvodnění komunikace silnice č. II/163 v průtahu městem Vyšší Brod	č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele:			
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b> Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice				
<b>TDI:</b>				
<b>Projektant:</b>	Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.			
<b>Zhotovitel:</b>	Metrostav Infrastructure a.s.			
<b>Předmět změny:</b>	Navýšení spotřeby betonu při stabilizace paty svahu			
<b>Dotčené místo:</b>	SO 202 - opěrná zd nad komunikací			
<b>Odkaz na výkresy:</b>				
<b>Odkaz na soupis prací:</b>	ZL 1.02 - stříkaný beton			
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>				
<b>Odůvodnění změny:</b>				
<p>Dle PDPS se měla pata svahu nad komunikací zajistit zemními hřeby a stříkaným beton. V rámci RDS došlo k zpřesnění vypočtu tl.stříkaného betonu a upravil se celkový objem dodávky na 31,235 m3.</p>				
Celkem bez DPH	141 125,96 Kč			
DPH 21%	29 636,45 Kč			
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>170 762,41 Kč</b>			
<b>Podpis navrhovatele:</b> .....	<b>Datum:</b> .....			
<b>Vyjádření:</b>				
TDI:	[redacted]	datum:	27.6.2022	podpis: [redacted]
Projektant:	[redacted] soukromý	datum:	27.6.2022	podpis: [redacted]
Investor :	Ing. Andrea Jankovcová	datum:	4.7.2022	podpis: [redacted]
<b>Přílohy:</b> položkový rozpočet, vyjádření autorského dozoru stavby, vyjádření technického dozoru stavby				

Zhotovitel: [redacted]

Stavba: 17085 05\_2021 Odvodnění komunikace II/163 v průtahu města Vyšší Brod

Rozpočet: SO 202 Opěrná zeď nad komunikací

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky
1	2	3	4
6	28931		STRIKANY BETON
Vrstva stříkaného betonu tl. 100 mm.			
- 1 část zdi průměrné výšky 1,75 m: $0.1*1.75*87=15.225$ [A]			
- 2 část zdi průměrné výšky 1,70 m: $0.1*1.7*55=9.350$ [B]			
- v místě kanalizace.: $2*0.1*1.1*1.5=0.330$ [C]			
Celkem: $A+B+C=24.905$ [D]			



SO 202

	MJ	Množství	Jednotková cena	
			Jednotková	Celkem
	5	6	9	10
	M3	6,330		

<b>Stavba:</b> Odvodnění komunikace silnice č. II/163 v průtahu městem Vyšší Brod	č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele:
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b> Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice	
<b>TDS:</b> TISOX s.r.o.	
<b>Projektant:</b> Projekční kancelář PRIS spol s.r.o.	
<b>Zhotovitel:</b> Metrostav Infrastructure a.s.	
<b>Předmět změny:</b> úprava napojení klášterní kanalizace <b>Dotčené místo:</b> SO 101.3 - klášterní kanalizace <b>Odkaz na výkresy:</b> Potrubí a šachty - II.etapa <b>Odkaz na soupis prací:</b> ZL 1.03 - klášterní kanalizace <b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>	
<b>Odvůdnění změny:</b> Po odstranění náletových dřevin pod klášterem, došlo k optimalizaci systému napojení klášterní kanalizace a to kvůli minimalizaci výkopových prací, které by mohli zapříčinit nestabilitu celého svahu. V původní trase kanalizace došlo ke kontrole funkčnosti.	
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-243 265,63 Kč</b>
DPH 21%	-51 085,78 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>-294 351,41 Kč</b>
<b>Podpis navrhovatele:</b> .....	<b>Datum:</b> .....
<b>Vyjádření:</b>	
<b>TDI:</b> [redacted] datum: 27.6.2022 podpis: [redacted]	
<b>Projektant:</b> [redacted] S. Hájek datum: 27.6.2022 podpis: [redacted]	
<b>Investor :</b> Ing. Andrea Jankovcová datum: 4.7.2022 podpis: [redacted]	
<b>Přílohy:</b> položkový rozpočet, vyjádření autorského dozoru stavby, vyjádření technického dozoru stavby	

Zhotovitel: [redacted]

Stavba: 17085\_05\_2021 Odvodnění komunikace II/163 v průtahu města Vyšší Brod

SO 101.3

Rozpočet: SO 101.3 Odvodnění komunikace - klášterní kanalizace

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena	
						Jednotková 9	Celkem 10
1	014102		<b>POPLATKY ZA SKLADKU</b> Skládka dle pol. 17581. Přebytková zemina z výkopu. - pol. 17581: 37.7152*1.9=71.659 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	-54,969		
		1	<b>Zemní práce</b>				
2	13173B		<b>HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA</b> Doprava dle pol. 13273. Odvoz na skládku (Kaplice nebo Bukovsko). Vč. uložení. Odvozná vzdálenost 22 km. - zemina vytěžená dle pol. 13273: 22*94,288=2 074.336 [A] - odečet zásypového materiálu dle pol. 17581: 22*-37.7152=- 829.734 [B]  Celkem: A+B=1 244.602 [C] Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m <sup>3</sup> ] a požadované vzdálenosti [km].	M3KM	-1 051,354		
5	17581		<b>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</b> Zásyp rýhy po uložení potrubí, vč. dopravy a zhutnění. 0.8*0.4*117.86=37.715 [A]	M3	-34,201		
		8	<b>Potrubí</b>				
6	81445		<b>POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM</b> Úprava klášterní dešťové kanalizace ve svahu nad komunikací za účelem zaústění do nově budovaných objektů odvodnění. - č.1: 1.42*15=21.300 [A] - č.2: 1.42*20=28.400 [B] - č.3: 1.42*24=34.080 [C] - č.4: 1.42*24=34.080 [D]  Celkem: A+B+C+D=117.860 [E]	M	-106,880		

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10,  
České Budějovice 370 10

Naše značka  
D/S- 1708/2022 - Řeh

Zakázka č.  
AD21032

Datum  
27.6.2022

Akce: **Odvodnění komunikace II/163 v průtahu města Vyšší Brod**

Věc: **Vyjádření AD k ZL 1.01, 1.02**

K zaslaným ZL vydávám následující stanovisko:

#### KL 1.01 HV– snížení počtu horských vpustí

- V RDS byly zrušeny doplňující horské vpustí ve svahu za HV3, HV4, HV5, HV6, které měly zklidnit vodu přitékající z klášterní kanalizace v ostrém svahu. Dvojice vpustí nad sebou byly nahrazeny vždy jednou větší horskou vpustí.
- Zrušení bylo navrženo kvůli složitému a časově náročnému vícekrokovému způsobu provádění, které lokálně vyžadovalo velkou hloubku výkopu. Napojení a zklidnění přítoků bylo v RDS proto upraveno použitím největší dostupné prefabrikované horské vpustí. V RDS navržené řešení umožnilo provést rychlé osazení horské vpustí a minimalizaci prací pod nezajištěným svahem. Současně eliminovalo velkou náročnost na hloubku výkopů a složitost provádění následné SO 202.

#### KL 1.02 stříkaný beton

- Byla změněna tloušťka vrstvy torkretu, aby bylo zajištěno dostatečné krytí výztuže z KARI sítí.
- Tloušťka změněna z původních 100 mm dle PDPS na 150 mm dle aktuálně platných předpisů. Takto navržená tloušťka torkretu plní funkci trvalé konstrukce a zajišťuje delší trvanlivost.

#### KL 1.03 klášterní kanalizace

- Po odstranění náletových dřevin pod klášterem, došlo k optimalizaci systému napojení klášterní kanalizace, a to kvůli minimalizaci výkopových prací, které by mohli zapříčinit nestabilitu celého svahu. V původní trase kanalizace došlo ke kontrole funkčnosti.

Jako AD stavby se zaslaným ZL **souhlasím**.

S pozdravem

Projektová kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20, 625 00 Brno  
IČ: 46 97 43 06  
DIČ: CZ46974806

**Zhotovitel:**

**Tisox s.r.o.**

Plzeňská 60  
370 04 České Budějovice

**Objednatel:**

**Správa a údržba silnic  
Jihočeského kraje**

Nemanická 2133/10 370 10 České  
Budějovice

k rukám : ██████████

Naše značka:  
TI/22/013/ MTU

Vyřizuje / linka  
████████████████████

V Č. Budějovicích dne:  
27.6.2022

**Stavba: „Odvodnění komunikace II/163 v průtahu města Vyšší Brod“**

**Vyjádření TDS k ZL předloženému dne 27.6.2022**

Vážený pane ██████████  
dne 27.6.2022 jsem od Zhotovitele stavby Metrostav Infarstructure a.s. elektronicky  
obdržel návrh ZL 1.01 a 1.02.

Jako TDS stavby níže zasílám stanovisko:

**KL1.01 HV – snížení počtu horských vpustí**  
Projektant v rámci RDS po zjištění skutečného stavu na stavbě navrhl technické  
řešení, které umožňuje snížení počtu uličních vpustí. Změna je ku prospěchu Objednatele.  
TDS souhlasí s navrženým technickým řešením a doporučuje změnu schválit.

**KL 1.02 - stříkaný beton**  
Po odstranění stávající opěrné zdi a svahu se projektant rozhodl upravit tloušťku  
torkretu dle aktuálně platných předpisů na 150 mm. TDS považuje změnu, kdy se počáteční  
investice v dlouhodobém horizontu zachování kvality díla jeví jako účelně vynaložená. Změna  
nemá vliv na termín provádění. Úpravou tloušťky torkretu je zvýšená užitná hodnota díla. TDS  
doporučuje, vzhledem k procentuálně nízkým nákladům oproti ceně celého díla, změnu  
schválit.

**KL1.03 – klášterní kanalizace**  
Po nalezení skutečné trasy kanalizace byla provedena kamerová zkouška. Majitel  
kanalizace po její vyhodnocení nepožadoval úpravu potrubí v rozsahu dle PDPS. AD souhlasil  
s navrženou optimalizací. Změnou rozsahu dochází k úspoře na straně Objednatele.

TDS doporučuje navržené změny schválit. Změny jsou buď úsporou nebo zlepšují kvalitu a  
životnost díla.

S pozdravem



Technický dozor stavebníka