

## SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

### MONTAKO – stavební s.r.o.

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Vodárenská 732, PSČ 278 01  
IČO: 24180416

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 186157

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Kralupy nad Vltavou

číslo účtu: x

zastoupena Ing. Jiřím Lainem, jednatelem společnosti

kontakt pro smluvní účely: e-mail: [x](#), tel.: x

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

### MERO ČR, a.s.

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

IČO: 60193468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: x

zastoupena Ing. Jaroslavem Pantůčkem, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Dundrem, místopředsedou představenstva

kontakt pro smluvní účely: e-mail: [x](#), tel.: x

(dále jen „**objednatel**“)

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“):

## Čl. I

### Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v **rekonstrukci zastřešení armaturní šachty AŠ1 Nelahozaves**, a to dle projektové dokumentace pro provedení stavby uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „**dílo**“).
- 1.2. Součástí díla jsou rovněž následující práce a činnosti:
  - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. a revizí veškerých vybraných technických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
  - zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí podle ČSN a případných jiných právních, nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
  - odvoz a uložení veškerých vybouraných hmot a stavební suti na skládku, včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
- 1.3. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo (jak je definována v čl. IV této smlouvy).

## Čl. II

### Provedení díla

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo ve vzájemné spolupráci s objednatelem ve vazbě na provoz ropovodu IKL.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v době plnění (jak je definována v čl. III této smlouvy).

- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
- 2.6. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. V případě požadavku objednatele bude o provedené kontrole sepsán zápis s uvedením případných nedostatků či zjištění podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jestliže zhotovitel neodstraní případné vady/nedostatky v provádění díla ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatel poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 2.7. V případě uplatnění požadavku na změnu či rozšíření předmětu díla je zhotovitel povinen do 3 dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu. Rozpis ceny bude vycházet z jednotkových cen, totožných jako jsou ceny v nabídce zhotovitele, která byla podkladem pro uzavření smlouvy o dílo. Není-li v nabídce zhotovitele tento výkon uveden a tudíž není stanovena jednotková cena, musí zhotovitel na základě požadavku objednatele zpracovat cenovou nabídku na požadovaný výkon, která musí být objednatelům odsouhlasena ještě před zahájením takových prací. Změna rozsahu díla musí být vždy specifikována v dodatku ke smlouvě o dílo. Provede-li zhotovitel jakékoli změny díla bez předchozí písemné dohody s objednatelům, vylučuje se jeho právo na jejich úhradu, jakož i na změnu sjednaného termínu plnění. Takto provedené změny plnění je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje a stvrzuje svým podpisem, že prověřil správnost a úplnost všech smluvních podkladů pro provedení díla a považuje tyto smluvní podklady za úplné a bezvadné. Pokud by v průběhu provádění díla byly zjištěny rozpory a/nebo vady smluvních podkladů, nebude mít jejich řešení a navazující změna díla vliv na cenu díla sjednanou ve smlouvě o dílo. Od okamžiku uzavření smlouvy o dílo objednatel nenese odpovědnost za předané smluvní podklady, jejich obsah a kvalitu, která byla zhotovitelem přijata a odsouhlasena jako dostatečná a plně způsobilá pro bezvadné provedení díla. Zhotovitel není oprávněn uplatňovat u objednatele jakékoliv nároky v případě, že se prohlášení dle tohoto odstavce během provádění díla ukáže jako nepravdivé nebo neúplné. Není rovněž oprávněn z tohoto důvodu od smlouvy o dílo odstoupit nebo přerušit práce na díle a je povinen dokončit dílo řádně a včas ve sjednaných termínech. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí i veškeré práce nebo činnosti anebo jiná plnění, i kdyby je smlouva o dílo výslovně neuváděla jako součást díla, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.

### Čl. III

#### Místo plnění, termíny plnění díla

- 3.1. Místem plnění díla je areál armaturní šachty AŠ1 v Nelahozevsi.
- 3.2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla (tj. den předání staveniště) se stanovuje na říjen 2022. Přesný termín zahájení realizace díla bude zhotoviteli objednatelem oznámen prostřednictvím emailu nejméně 14 dní předem.
- 3.3. Termín dokončení a předání díla se stanovuje nejpozději do 45 dnů od předání staveniště.  
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 7 dnů od dokončení a předání díla.
- 3.4. Objednatel je oprávněn písemným příkazem (dále je „**příkaz k pozastavení**“) přerušit realizaci díla nebo jeho části a zhotovitel je povinen na základě příkazu k pozastavení na objednatelům požadovanou dobu provádění díla přerušit. V důsledku pozastavení realizace díla nebo jeho části se mění veškeré související termíny dokončení díla, a to tak, že tyto termíny se prodlouží o skutečnou dobu pozastavení.
- 3.5. Příkaz k pozastavení musí obsahovat rozsah díla nebo jeho části, jehož realizace se má pozastavit, a dobu přerušení. Účinnost příkazu k pozastavení nastává, pokud nebude objednatelům uveden pozdější termín, ke dni jeho doručení zhotoviteli.

- 3.6. Zhotovitel je povinen při pozastavení realizace díla nebo jeho části rozpracovanou část díla ve spolupráci s objednatelem náležitě zajistit. Objednatel je povinen při pozastavení realizace díla nebo jeho části uhradit zhotoviteli v prokázané výši s pozastavením související účelně vynaložené a objednatelem schválené náklady.

#### Čl. IV

##### Cena za dílo a platební podmínky

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za řádné, včasné a bezvadné provedení díla činí **487.490,- Kč** (slovy čtyřistaosmdesátsedmtisícčtyřistadevadesátkorun českých) bez DPH (dále jen „cena za dílo“).
- 4.2. Cena za dílo je pevnou cenou. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně za dílo a cena za dílo nebude žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.
- 4.3. Případné neprovedené práce a dodávky (neprovedené i na základě rozhodnutí objednatele) budou z ceny za dílo odečteny.
- 4.4. Cena za dílo bude fakturována následovně:  
Na částku odpovídající 100% ceny za dílo vystaví zhotovitel objednateli fakturu – daňový doklad s náležitostmi vymezenými zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) poté, co je dílo provedeno a předáno objednateli v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit až po dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.  
Objednatel má právo zadržet 10% z ceny za dílo (dále jen „zádržné“), a to za účelem zajištění svých práv (práv z odpovědnosti za vady, smluvní pokuty, náhradu škody aj.) a nároků vůči zhotoviteli. Částka zádržného bude ponížena o veškeré finanční nároky a pohledávky uplatněné objednatelem vůči zhotoviteli dle této smlouvy. Konečná částka zádržného případně ponížená dle předchozí věty bude zhotoviteli vyplacena do 30 dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele k její úhradě, přičemž tuto výzvu je zhotovitel oprávněn odeslat po oboustranném podpisu protokolu o odstranění vad, s nimiž bylo dílo převzato.
- 4.5. Objednatel má právo proti ceně za dílo v souladu s ustanovením § 1982 a násl. občanského zákoníku započíst veškeré své splatné i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli, zejména pohledávky z titulu smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této smlouvy uhradit. Objednatel je oprávněn rovněž započíst pohledávky nejisté.
- 4.6. Faktury – daňové doklady doručí zhotovitel elektronicky na emailovou adresu fakturace@mero.cz, nejpozději pátý (5.) kalendářní den měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo poskytnuto plnění. Nebude-li zhotovitelem předložená faktura – daňový doklad obsahovat náležitosti vymezené zákonem o DPH a touto smlouvou, bude zhotoviteli faktura objednatelem vrácena do 10 kalendářních dnů po jejím obdržení jako doklad nesplňující předepsané náležitosti k doplnění či opravě. V tomto případě nemá zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu až ode dne doručení jím opravené nebo doplněné faktury – daňového dokladu. Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy, objednávky a kontaktní osoba.
- 4.7. Splatnost faktur – daňových dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli.
- 4.8. Pokud bude DPH ze strany zhotovitele aplikovatelná, vyúčtuje zhotovitel tuto DPH při fakturaci ceny za dílo a zahrne ji do této faktury. DPH vyúčtovaná v souladu s tímto ustanovením smlouvy se stane součástí ceny za dílo. Pokud DPH nebude v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice ze strany zhotovitele aplikovatelná, k ceně za dílo stanovené podle bodu 4.1 této smlouvy nebude připočtena žádná DPH.
- 4.9. Pro účely správného uplatnění DPH zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy je registrovaným plátcem DPH v České republice. Zhotovitel se zavazuje objednateli písemně oznámit skutečnost, že jeho registrace k DPH v České republice byla zrušena, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

- 4.10. Pro účely správného uplatnění DPH objednatel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy je registrovaným plátcem DPH v České republice. Objednatel se zavazuje zhotoviteli písemně oznámit skutečnost, že jeho registrace k DPH v České republice byla zrušena, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
- 4.11. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH usazeným v České republice, zavazuje se objednateli oznámit skutečnost, že v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice přestal být považován za osobu usazenou v České republice, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
- 4.12. Zhotovitel je povinen na každou fakturu-daňový doklad uvést sdělení, že činnosti, které poskytuje při realizaci příslušného díla, jsou či nejsou považovány za stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015. Zhotovitel je povinen na každou fakturu-daňový doklad uvést poskytované stavební práce s uvedením číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA.
- 4.13. Zhotovitel se zavazuje vrátit bez zbytečného odkladu veškerou neoprávněně vyúčtovanou DPH, kterou objednatel zhotoviteli uhradil. Dále se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli škodu, která by objednateli v důsledku nesprávně vyúčtované DPH zhotovitelem vznikla.
- 4.14. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, popř. obecně závazného právního předpisu nahrazujícího zákon o DPH, uhradí objednatel DPH z přijatého zdanitelného plnění přímo příslušnému správci daně.
- 4.15. Objednatel není povinen hradit jakékoliv finanční částky podle této smlouvy na jiný bankovní účet, než ten, který je zřízen bankou ve prospěch zhotovitele, a současně, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a současně, který není veden poskytovatelem platebních služeb mimo Českou republiku.

## Čl. V

### Podmínky plnění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro realizaci díla použije dosud nepoužité výrobky, materiály a zařízení schválené pro použití v ČR, u kterých je při běžné údržbě a provozu předpoklad životnosti po dobu obvyklou. Zhotovitel je povinen provést dílo pouze z materiálů, zařízení a konstrukcí předepsaných v projektové dokumentaci. Pokud tyto nejsou stanoveny v předané projektové dokumentaci, je Zhotovitel povinen zajistit si od Objednatele písemný souhlas s navrženým materiálem, zařízením a konstrukcí, a to vždy před jejich zabudováním.
- 5.2. Zhotovitel je povinen na své náklady při provádění díla dodržovat nebo zajistit dodržování zejména:
- a) obecně závazných právních předpisů,
  - b) platných českých technických norem a/nebo EN norem a uznaných technických pravidel,
  - c) předpisů požární ochrany,
  - d) veškerých obecně závazných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  - e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli;
  - f) právních předpisů v oblasti nakládání s odpady, závadnými látkami, chemickými látkami a přípravky a právních předpisů na ochranu ovzduší,
  - g) vnitřních předpisů objednatele:
    - i. SB-GR-50 Všeobecný bezpečnostní předpis MERO ČR, a.s., který je zveřejněn na webových stránkách objednatele <http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/>,
    - ii. SB-GR-02 Povolení na práci, které je zveřejněno na webových stránkách objednatele <http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/>,

- iii. SO-GŘ-02 Pravidla pro výkresovou dokumentaci v platném znění, která jsou zveřejněna na webových stránkách objednatele <http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/>
- iv. SO-PTŘ-07 Technická pravidla kvality ve firmě MERO ČR, a.s., která jsou zveřejněna na webových stránkách objednatele na adrese <http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/>,
- v. SB-PTŘ-50-80007 Technické podmínky a bezpečnostní předpis pro práci v ochranném pásmu ropovodu IKL a ropovodu Družba, který je zveřejněn na webových stránkách objednatele <http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/>,
- vi. SB-GŘ-52 Zajištění BP při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, které je zveřejněno na webových stránkách objednatele <http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/>.

h) případných dalších vnitřních předpisů objednatele, s nimiž byl seznámen.

- 5.3. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby dílo bylo prováděno kvalifikovanými osobami majícími potřebné odborné znalosti a dostatečné zkušenosti, a činit při provádění díla taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na majetku objednatele, nebo třetích osob anebo k poškození zdraví objednatele nebo třetích osob, jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal.
- 5.4. Zhotovitel je povinen ve vztahu ke každému svému pracovníkovi nebo pracovníkovi každého svého subdodavatele, který není občanem ČR nebo mu není příslušnými právními předpisy postaven na roveň, a který se bude podílet na zhotovení díla, uložit u objednatele kopie níže uvedených dokladů, které bude v případě jakékoliv změny bezodkladně aktualizovat:
- a) platné povolení zhotovitele k zaměstnávání cizinců na volná pracovní místa vydané příslušným úřadem práce, v jehož obvodu je dílo prováděno;
  - b) doklad prokazující, že pracovník je zaměstnancem zhotovitele nebo je s ním ve smluvním vztahu a je zdravotně a sociálně pojištěn v rozsahu zákonné povinnosti;
  - c) platné vízum pracovníka nad 90 dnů za účelem zaměstnání nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání;
  - d) platné povolení k zaměstnání pracovníka vydané příslušným úřadem práce, v jehož obvodu je práce vykonávána. Povolení musí být vydáno k práci pro zhotovitele a musí obsahovat jeho název a IČO, pracovní zařazení zaměstnance a místo výkonu práce a údaj o době platnosti povolení;
  - e) aktuální výpis z trestního rejstříku.

Smluvní strany shodně prohlašují, že uvedené dokumenty jsou u objednatele uloženy pouze pro účely případné kontroly ze strany orgánů veřejné moci a objednatel není oprávněn s nimi v jiných případech jakkoli nakládat.

- 5.5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla a po dobu odstraňování veškerých vad stavební deník, a to v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb. Každý zápis ve stavebním deníku musí být označen podpisem osoby oprávněné zapisovat do stavebního deníku a datem, kdy byl zápis proveden. Objednatel podepisuje záznamy provedené zhotovitelem ve stavebním deníku, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky objednatele ve věci provádění díla. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, mohou pouze sloužit jako podklad pro změnu smlouvy.
- 5.6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (zápisem ve stavebním deníku podepsaným zmocněnou osobou zhotovitele) k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo zneprístupněny, a to nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole, o které byl řádně a včas informován, a to ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve stavebním deníku a nebude kratší než 24 hodin po řádném termínu kontroly, je zhotovitel oprávněn takové práce zakrýt. Odpovědnost zhotovitele za případné vady a nedodělky takových zakrytých prací tím však není dotčena. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, nebo v případě, že kontrolu neumožní, ponese náklady dodatečného odkrytí nebo kontroly jiným způsobem zhotovitel v každém případě.

- 5.7 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 7 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.

## **Čl. VI Staveniště**

- 6.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté překážek, které by bránily zahájení provedení díla.
- 6.2. Zhotovitel zajistí na staveništi sociální zařízení pro své zaměstnance.
- 6.3. Zhotovitel řádně označí staveniště na přístupových cestách informativními tabulemi.
- 6.4. Vybudování, zařízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení staveniště zajišťuje zhotovitel a veškeré náklady s tím spojené jsou zahrnuty v ceně za dílo.
- 6.5. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu nezbytného k provedení díla. Pro dovoz a odvoz vybavení, strojů, zařízení atp. se použijí stávající silnice se zohledněním existujících omezení zatížení. Za všechny škody vzniklé poškozením silnic způsobené zhotovitelem odpovídá zhotovitel.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat průběžně čistotu příjezdových tras ke staveništi, čistotu a pořádek na staveništi, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. V opačném případě je objednatel oprávněn zajistit provedení úklidových prací na náklady zhotovitele.
- 6.7. Vzhledem k tomu, že dílo je prováděno v areálu provozu objednatele, platí při provádění díla přísný zákaz vstupu a pobytu pracovníků a jiných osob zhotovitele, popř. subdodavatele v jiných prostorách a provozních odděleních objednatele, s výjimkou prostor určených pro provedení díla.
- 6.8. Na staveniště mohou vstupovat pouze pracovníci zhotovitele a pracovníci pověřeni objednatelem.
- 6.9. Zhotovitel se zavazuje, že stavební a montážní činnosti provede s největší možnou šetrností ke stávajícím (existujícím) zařízením objednatele.
- 6.10. Zhotovitel vyklidí staveniště ve sjednaném termínu. Neučiní-li tak, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení pracoviště třetí osobou na náklady zhotovitele.
- 6.11. O předání a převzetí vyklizeného staveniště bude smluvními stranami sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran.

## **Čl. VII Předání a převzetí díla, vlastnické právo, nebezpečí škody**

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a protokolárním předáním objednateli v místě plnění. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
- 7.2. Objednatel převezme dílo v termínu dle návrhu zhotovitele. Zhotovitel však musí tento termín oznámit objednateli alespoň 5 dnů předem.
- 7.3. Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato pouze, jestliže nebudou zjištěny žádné vady bránící užívání díla funkčně nebo esteticky. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu a které zhotovitel písemně uzná a zaváže se je v dohodnutém termínu řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Soupis drobných vad a nedodělků s uvedením objednatelem stanovených termínů pro jejich odstranění bude součástí nebo přílohou protokolu o předání a převzetí díla.
- 7.4. Provedení díla s vadami nad rámec drobných vad a nedodělků, které brání řádnému užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu, je důvodem k odmítnutí převzetí díla objednatelem a je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

- 7.5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat zároveň s dílem také revizní zprávy, atesty na použité materiály, protokoly o provedených zkouškách, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, průvodně technickou dokumentaci potřebnou pro provoz a užívání díla.
- 7.6. Vlastníkem objektu dotčeného realizací díla je objednatel. Vlastnické právo k materiálům a dodávkám dodaným v rámci realizace díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem dodání materiálu a dodávek na staveniště, zabudováním nebo zaplacením podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
- 7.7. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, tj. předáním díla bez vad a nedodělků.

## Čl. VIII

### Záruka za jakost

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu s projektovou dokumentací a se všemi příslušnými obecně závaznými předpisy a normami. Objednatel má právo nárokovat svá práva z vadného plnění a sdělit zhotoviteli jaké právo z vadného plnění si zvolil, kdykoliv během záruční doby. Objednateli jsou přitom zachována veškerá práva z vadného plnění bez ohledu na skutečnost, kdy vada vznikla, kdy a jak se projevila, kdy ji objednatel zjistil, oznámil anebo zda ji mohl poznat dříve anebo kdy zhotoviteli oznámil práva z vadného plnění.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo objednateli záruku za jakost v trvání 60 měsíců od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 8.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže tyto byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení potřebné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně objednatel upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatel upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení potřebné péče nemohl zjistit.
- 8.4. Vyskytnou-li se na díle v záruční době vady, je objednatel oprávněn:
  - (i) požadovat odstranění vad dodáním náhradních částí díla za části vadné;
  - (ii) požadovat dodání chybějících částí díla a požadovat odstranění právních vad;
  - (iii) požadovat odstranění vad opravou díla, jestliže vady jsou opravitelné;
  - (iv) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; nebo
  - (v) odstoupit od smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady do 5 dnů od jejího oznámení a je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu od jejího oznámení, nejpozději však do 30 dnů od jejího oznámení. V případě, že objednatel nezahájí odstraňování vady nebo neodstraní vadu ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
- 8.6. Volba mezi nároky uvedenými v článku 8.4 náleží objednateli a zhotovitel je povinen jí vyhovět.
- 8.7. Vedle nároků stanovených v článku 8.4 má objednatel nárok na náhradu způsobené škody. Nebude-li objednatelem požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní zhotovitel na své náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny během záruční doby.
- 8.8. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od doručení reklamace zhotoviteli do ukončení opravy vad a převzetí jejího výsledku objednatelem, se záruční doba prodlužuje.
- 8.9. Smluvní strany se dohodly, že záruka za jakost díla se vztahuje i na již provedenou a objednatelem převzatou část díla, v případě ukončení smlouvy z jakéhokoli důvodu.
- 8.10. Ustanovení tohoto článku zůstávají v platnosti i v případě zániku této smlouvy.

**Čl. IX****Sankční ujednání, Smluvní pokuty**

- 9.1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla uvedeného v čl. III této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny za dílo za každý započatý den prodlení.
- 9.2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady uvedené v předávacím protokolu/ vady reklamované v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu.
- 9.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 9.4. Právo na náhradu škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.
- 9.5. V případě porušení předpisu k zajištění BOZP (včetně interních předpisů objednatele) pracovníkem zhotovitele, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. V případě opakovaného porušení bezpečnostního předpisu k zajištění BOZP (včetně interního předpisu objednatele) též pracovníkem je objednatel oprávněn vyloučit daného pracovníka z pracoviště. Vyloučený pracovník musí být zhotovitelem okamžitě nahrazen.
- 9.6. V případě porušení povinnosti uvedené v odst. 5.2. písm. e) je objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 9.7. V případě prodlení objednatele s placením jednotlivých faktur je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.8. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na význam zajišťovaných povinností považují všechny smluvní pokuty dle této smlouvy za přiměřené.
- 9.9. Splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení je 15 dnů od doručení vyúčtování.

**Čl. X****Ostatní ujednání**

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla závazná pro dodavatele obsažená v etickém kodexu objednatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s etickým kodexem objednatele, zejména s ustanoveními zavazujícími dodavatele a možnostmi dodavatele, jak oznámit případné neetické či protiprávní jednání zástupců objednatele, řádně seznámil. Etický kodex je dostupný na webových stránkách <http://www.mero.cz/o-spolecnosti/eticky-kodex/>.
- 10.2. Smluvní strany se zavazují dbát v souvislosti s touto smlouvou všech pravidel týkajících se ochrany životního prostředí, zejména pravidel obsažených v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění, v zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů, v platném znění.
- 10.3. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku a dle ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o bezpečnostních incidentech nebo jiných mimořádných událostech, které se staly v jeho informačních systémech a přímo souvisí s dodavatelskými službami pro objednatele, a které by mohly ve svém důsledku vést k narušení bezpečnosti informací objednatele a/nebo k jejich ohrožení ochrany.
- 10.5. Zhotovitel prohlašuje, že je ke dni uzavření této smlouvy pojištěn za obvyklých tržních podmínek pro případ odpovědnosti za veškeré škody (věcné, finanční, příp. jiné) vzniklé v souvislosti s jeho činností, a činností jeho subdodavatelů a pracovníků, při plnění předmětu této smlouvy, a to na pojistné plnění nejméně ve výši 3.000.000,- Kč a je povinen udržovat toto pojištění v platnosti až do uplynutí záruční doby dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel neuzavře jakoukoli pojistnou smlouvu na krytí shora uvedených rizik ve shora uvedeném rozsahu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo si zajistit pojištění na své náklady, jejichž náhradu je objednatel oprávněn následně požadovat po zhotoviteli.

- 10.6. Smluvní strany jako správci osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o zpracování osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“) budou zpracovávat osobní údaje získané od druhé smluvní strany a jejich zástupců v rámci jednání o uzavření a plnění této smlouvy v souladu s pravidly stanovenými v GDPR. Předmětem zpracování osobních údajů jsou osobní údaje druhé smluvní strany, jejich zástupců, zaměstnanců, spolupracovníků nebo členů statutárních orgánů („Subjekty údajů“), a to zejména: (i) identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a (ii) kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení). Osobní údaje Subjektů údajů budou smluvní strany zpracovávat v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností dle této smlouvy, výkon svých práv, plnění zákonných povinností a související obchodní komunikace. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Subjektů údajů smluvní strany prohlašují, že (i) budou zpracovávat osobní údaje v souladu s požadavky GDPR; (ii) umožní Subjektům údajů výkon jejich práv dle GDPR; a (iii) zajistí mlčenlivost osob zpracovávajících osobní údaje. Bližší informace o zpracování osobních údajů ze strany objednatele jsou uvedeny na stránkách <https://mero.cz/o-spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju/>.

## Čl. XI

### Ukončení smlouvy

#### 11.1. Smlouva zaniká:

- a) dohodou smluvních stran,
- b) odstoupením od smlouvy.

#### 11.2. Odstoupení zhotovitele

Zhotovitel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností při podstatném porušení smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem považují smluvní strany prodlení objednatele se splněním oprávněného peněžitého závazku, jež mu vyplývá ze smlouvy, o více než 30 dnů. Zhotovitel je v takovém případě povinen písemně upozornit objednatele na možnost odstoupení a poskytnout mu dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění peněžitého závazku, která nesmí být kratší než 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení zhotovitele. V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit zhotoviteli splatný peněžitý závazek ani v této dodatečně lhůtě, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.

#### 11.3. Objednatel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností zejména v těchto případech (které jsou zároveň považovány smluvními stranami za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele):

- a) bude zřejmé, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín předání díla;
- b) zhotovitel je v prodlení s prováděním díla o více než 10 dnů;
- c) nedostavení se k předání a převzetí staveniště;
- d) nezjednání nápravy plynoucí z porušování podmínek BOZP, PO, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti nebo vnitřních předpisů objednatele;
- e) zahájení činností vedoucích ke zhotovení díla ani v dodatečně přiměřené lhůtě;
- f) zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla a nezačne pokračovat v realizaci díla ani v objednatelem dodatečně stanovené lhůtě;
- g) pokud zhotovitel ani v objednatelem stanovené dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla nebo prováděním díla v rozporu s podmínkami smlouvy;
- h) zhotovitel nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem nebo v rozporu s podmínkami smlouvy, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn;
- i) bude-li vůči zhotoviteli podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, a to bez ohledu na to, zda bude rozhodnuto o úpadku či nikoli;
- j) dojde ke vstupu zhotovitele do likvidace;
- k) zhotoviteli zanikne živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, nebo jiné oprávnění nezbytné pro řádné plnění díla;

- l) pravomocné odsouzení zhotovitele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění;
- m) při opakovaném (více než jednou) porušení ustanovení článku 5.2, 5.23 nebo 5.3 této smlouvy zhotovitelem;
- n) v případě porušení povinnosti platby poddodavateli dle odst. 5.7 této smlouvy
- o) pokud zhotovitel pověří pověřením díla nebo části díla třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy, budou-li se na zhotovitele vztahovat mezinárodní sankce podle právního předpisu účinného po uzavření této smlouvy.

- 11.4. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou doporučeným dopisem adresovaným na sídlo druhé smluvní strany nebo dopisem osobně doručeným do sídla druhé smluvní strany. Odstoupení vstupuje v účinnost dnem doručení druhé smluvní straně.
- 11.5. Odstoupením od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy o dílo, pokud není uvedeno dále jinak, a to k okamžiku účinnosti odstoupení (ex nunc), a odstoupením si strany nebudou povinny vrátit jakákoliv plnění vzájemně poskytnutá před odstoupením.
- 11.6. Ustanovením tohoto článku o zániku smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a právo na náhradu škody vč. případného ušlého zisku, a to v plném rozsahu.

## **Čl. XII**

### **Závěrečná ustanovení**

- 12.1. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s českým právem a řídí se platnými právními předpisy České republiky.
- 12.2. V případě, že se jakékoli ustanovení stane zcela či z části neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo nevymahatelným, ale bylo by platné, účinné a vymahatelné, kdyby byla jeho část vymazána, bude toto ustanovení nebo jeho část, považováno za vymazané v rozsahu, který je potřebný pro platnost, účinnost a vymahatelnost této smlouvy jako celku, při zachování co možná největšího původního ekonomického významu daného ustanovení. V takovém případě smluvní strany nahradí do patnácti dnů od výzvy kterékoliv ze smluvních stran takového neplatné, zdánlivé, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude nejlépe splňovat smysl takového neplatného, zdánlivého, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení.
- 12.3. Smluvní strany tímto v souladu s ust. § 1895 odst. 1 občanského zákoníku vylučují možnost postoupení práv a povinností zhotovitele z této smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 12.4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky vzniklé z této smlouvy anebo v souvislosti s ní na třetí osobu, ani není oprávněn tyto pohledávky bez předchozího písemného souhlasu objednatele zastavit či je započítat.
- 12.5. Smluvní strany tímto v nejvýše povoleném rozsahu ust. § 1801 občanského zákoníku vylučují použití ustanovení ust. § 1799 a § 1800 občanského zákoníku na tuto smlouvu a jejich vzájemné právní vztahy z této smlouvy vyplývající.
- 12.6. Smluvní strany se zavazují, že vzájemně svěřené důvěrné informace nezpřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Objednatel tímto upozorňuje zhotovitele, že je ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, osobou povinnou k uveřejnění smlouvy v registru smluv, resp. že je ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jakožto veřejný zadavatel povinen ke zveřejnění uzavřené smlouvy včetně jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznamu subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.
- 12.7. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je subjektem podléhajícím režimu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), v platném znění, a prováděcím právním předpisům. V této souvislosti bere zhotovitel na vědomí, že je objednatel povinen dostát povinnostem vyplývajícím z uvedených právních předpisů.

- 12.8. Jakékoli spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou s konečnou platností rozhodovány příslušnými českými soudy.
- 12.9. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 12.10. Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami; účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.
- 12.11. Tato smlouva je vyhotovena v listinné podobě s vlastnoručními podpisy anebo v elektronické podobě s platnými zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech, kdy každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy s elektronickými podpisy. Je-li smlouva vyhotovena v listinné podobě, je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 12.12. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Dokumentace pro výběr dodavatele a realizaci

Příloha č. 2 - Soupis prací

Příloha č. 3 - Rozsah předání a převzetí „Průvodně technické dokumentace“ a dokumentace skutečného provedení

V případě rozporu mezi ustanoveními vlastní smlouvy (tj. smlouvy bez příloh) a ustanoveními obsaženými v příloze, mají přednost smluvní ustanovení.

V Kralupech nad Vltavou dne \_\_\_\_\_ V Kralupech nad Vltavou dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**MONTAKO – stavební s.r.o.**

Ing. Jiří Lain  
jednatel společnosti

\_\_\_\_\_  
**MERO ČR, a.s.**

Ing. Jaroslav Pantůček  
předseda představenstva

\_\_\_\_\_  
**MERO ČR, a.s.**

Ing. Zdeněk Dundr  
místopředseda představenstva

|                                                                                                                                                                   |           |                                    |                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                 | 22.8.2022 | Doplnění textu                     | Kessler             | Kessler        |
| 0                                                                                                                                                                 | 30.4.2022 | První vydání                       | Kessler             | Kessler        |
| Rev.                                                                                                                                                              | Datum     | Důvod vydání dokumentu, druh změny | Vypracoval          | Tech. kontrola |
| Objednatel: <b>MERO ČR a.s.</b><br> Veltruská 748<br>278 01 Kralupy n. Vltavou |           |                                    | Kraj: Středočeský   |                |
| Zhotovitel: <b>Ing. Miroslav Kessler</b><br>Levského 3201<br>143 00 Praha 12                                                                                      |           |                                    | K.Ú.: Nelahozeves   |                |
| IČO 73866164<br>tel. x x                                                                                                                                          |           |                                    | HIP:                | Ing. Kessler   |
|                                                                                                                                                                   |           |                                    | Projektant:         |                |
|                                                                                                                                                                   |           |                                    | Vypracoval:         | Ing. Kessler   |
| Projekt:<br><br><b>Rekonstrukce zastřešení<br/>AŠ1 Nelahozeves</b>                                                                                                |           |                                    | Datum:              | 04.2022        |
|                                                                                                                                                                   |           |                                    | Číslo projektu:     | P22            |
|                                                                                                                                                                   |           |                                    | Stupeň dokumentace: | DPS            |
| Část stavby:                                                                                                                                                      |           |                                    | Formát:             | 14 A4          |
| Příloha:<br><br><b>Technická zpráva</b>                                                                                                                           |           |                                    | Měřítko:            |                |
|                                                                                                                                                                   |           |                                    | Číslo dokumentu:    |                |

**Obsah**

|           |                                                                                |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>  | <b>Identifikační údaje stavby .....</b>                                        | <b>4</b> |
| <b>2</b>  | <b>Základní údaje.....</b>                                                     | <b>4</b> |
| 2.1       | Úvod.....                                                                      | 4        |
| 2.2       | Stručný popis projektu .....                                                   | 4        |
| <b>3</b>  | <b>Přehled výchozích podkladů .....</b>                                        | <b>5</b> |
| 3.1       | Výběr staveniště .....                                                         | 5        |
| 3.2       | Přehled průzkumných prací a podkladů .....                                     | 5        |
| <b>4</b>  | <b>Charakteristika území .....</b>                                             | <b>5</b> |
| 4.1       | Údaje o území výstavby.....                                                    | 5        |
| 4.2       | Údaje o ochranných a hygienických pásmech .....                                | 5        |
| 4.3       | Požadavky na kácení vzrostlé zeleně .....                                      | 5        |
| 4.4       | Územně technické podmínky pro přípravu území .....                             | 5        |
| <b>5</b>  | <b>péče o životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů .....</b>               | <b>5</b> |
| 5.1       | Vliv stavby na životní prostředí .....                                         | 5        |
| 5.2       | Péče o bezpečnost práce a technických zařízení .....                           | 5        |
| 5.2.1     | Bezpečnost práce .....                                                         | 6        |
| 5.3       | Požadavky protikorozní ochrany.....                                            | 6        |
| <b>6</b>  | <b>Podmínky pro navrhovanou výstavbu.....</b>                                  | <b>7</b> |
| 6.1       | Požadavky na uvolnění místa výstavby.....                                      | 7        |
| 6.2       | Údaje o omezení dosavadního provozu .....                                      | 7        |
| 6.3       | Požadavky na podmiňující a vyvolané investice .....                            | 7        |
| 6.4       | Údaje o zabezpečení hlavních energií .....                                     | 7        |
| <b>7</b>  | <b>Bilance zemních prací.....</b>                                              | <b>7</b> |
| <b>8</b>  | <b>Nakládání s odpady.....</b>                                                 | <b>7</b> |
| <b>9</b>  | <b>Požadavky požární ochrany .....</b>                                         | <b>7</b> |
| <b>10</b> | <b>Požadavky na provádění stavby z hlediska péče o životní prostředí .....</b> | <b>7</b> |
| <b>11</b> | <b>Dopravní opatření.....</b>                                                  | <b>8</b> |
| <b>12</b> | <b>Požadavky na závěrečné úpravy území.....</b>                                | <b>8</b> |
| <b>13</b> | <b>PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY STAVBY .....</b>                                      | <b>8</b> |

MERO ČR, a.s.  
Rekonstrukce zastřešení  
AŠ1 Nelahozeves

Technická zpráva

Strana 3z14

|           |                                          |           |
|-----------|------------------------------------------|-----------|
| <b>14</b> | <b>Popis jednotlivých činností .....</b> | <b>8</b>  |
| 14.1      | Stavební činnosti .....                  | 8         |
| 14.2      | Bezpečnost práce .....                   | 10        |
| 14.3      | Odvodnění .....                          | 10        |
| <b>15</b> | <b>Zařízení staveniště .....</b>         | <b>10</b> |
| <b>16</b> | <b>FOTO .....</b>                        | <b>11</b> |

## 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Stavba:                       | Rekonstrukce zastřešení AŠ1 Nelahozeves                   |
| Kraj, :                       | Středočeský                                               |
| Investor:                     | MERO ČR a.s.,<br>Veltruská 748, 278 01 Kralupy n. Vltavou |
| Projektant:                   | Ing. Miroslav Kessler.<br>Levského 3201, 143 00 Praha 4   |
| Zpracovatel mapových podkladů | GEODÉZIE – TOPOS a.s.<br>Polická 357, 518 01 Dobruška     |
| Dodavatel:                    | Bude vybrán výběrovým řízením                             |

## 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

### 2.1 Úvod

V zájmu zajištění kvality provozu ropovodu IKL přistoupil vlastník MERO ČR a.s. k opravě stávající stropní desky na AŠ1 Nelahozeves.

### 2.2 Stručný popis projektu

Na výše uvedené lokalitě se bude opravovat stávající krycí deska včetně hromosvodu. Výměna bude probíhat ve stávajícím oploceném areálu. Oprava je navržena v následujících základních krocích:

- sejmutí stávajícího hromosvodu
- sejmutí madel a žebříků
- demontáž hlásiče vstupu do šachty
- demontáž poklopů (5ks)
- demontáž betonového potěru šachty a odvoz na skládku
- odstranění stávající lepenkové izolace
- úprava povrchu stávajících nosných panelů - příprava pro pokládku PVC fólie
- oprava povrchu stávajících nosných panelů boční strana pomocí malty na opravu betonu.
- výměna stávající okapničky za novou.
- pokládka nové izolace (doporučena PVC fólie)
- pokládka nové betonové vrstvy z vodostavebního betonu
- Vrchní nátěr nového betonu (hydrofobizační)
- úprava vstupů do šachty pro osazení stávajících poklopů
- osazení poklopů

- zpětná montáž hlásiče vstupu do šachty
- montáž nového hromosvodu
- případná úprava a zpětná montáž madel včetně žebříku.

### **3 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ**

#### **3.1 Výběr staveniště**

Poloha stavby je daná polohou stávajícího oploceného areálu šachty.

#### **3.2 Přehled průzkumných prací a podkladů**

Pro zpracování této dokumentace byly použity následující podklady:

- Dokumentace skutečného provedení
- Prohlídka zařízení
- Zaměření stavby

### **4 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ**

#### **4.1 Údaje o území výstavby**

Lokalita šachty se nachází na břehu řeky Vltavy s přístupem po zpevněné příjezdové cestě.

#### **4.2 Údaje o ochranných a hygienických pásmech**

Z hlediska ochrany přírody se stavba nedotýká žádného ochranného pásma. Stavba se dotýká ochranných pásem ropovodu, silno i slaboproudých kabelů.

#### **4.3 Požadavky na kácení vzrostlé zeleně**

V prostoru stavby nedojde ke kácení lesní ani mimolesní zeleně.

#### **4.4 Územně technické podmínky pro přípravu území**

Před zahájením stavebních prací není nutné dělat zvláštní přípravu území. Práce budou probíhat na pozemcích investora.

### **5 PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANA ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ**

#### **5.1 Vliv stavby na životní prostředí**

Oprava zákrytových desek nemá vliv na životní prostředí.

#### **5.2 Péče o bezpečnost práce a technických zařízení**

Stavební a montážní práce při realizaci stavby budou prováděny dodavatelsky. Bezpodmínečně nutné je respektovat „Provozně bezpečnostní předpisy“ a pokyny provozovatele ropovodu.

Formou školení je nutné seznámit s bezpečnostními předpisy všechny zaměstnance dodavatelských podniků a vlastních pracovníků uživatele, kteří se prací zúčastní buď trvale, nebo dočasně za účelem přípravy staveniště, dozoru inv., komplexních zkoušek atd.

Před započítím prací si vyžádá vedoucí stavební a montážní skupiny od bezp. technika závodu uživatele zařízení, konkrétní pokyny o zdroji rizik z hlediska BOZP a dohodnou se o způsobu školení pro dotčené práce.

Pro práce, kde bude přímá návaznost na stávající provozované zař. a v pásmech SNV. Provozovatel zpracuje a předá samostatné pracovní postupy, to vše v souladu s požadavky platných bezpečnostních předpisů, ČSN a vyhlášek souvisejících s prováděnými pracemi.

### 5.2.1 Bezpečnost práce

Stavební a montážní práce na stávajících ropovodních potrubích je nutno zařadit ve smyslu ČSN 05 0601 - čl. 3.6.3 a čl. 3.6.6. do kategorie prací s nebezpečím požáru nebo výbuchu v těsném prostoru. Proto bude nutné dodržovat následující opatření:

- Před zahájením prací je povinen vedoucí akce (zástupce provozovatele) provést prokazatelné seznámení všech pracovníků s organizací, harmonogramem a bezpečnostními zásadami prováděných prací.
- Ze strany dodavatele musí být určen vedoucí mont. skupiny, který je podřízen vedoucímu akce, respektuje jeho bezp. pokyny a zajistí prokazatelné seznámení pracovníků s těmito pokyny.
- V místě montáže vytýčí provozovatel nebezpečné pásmo dle protokolu o stanov. prostředí.
- V tomto prostoru platí zákaz vstupu nepovolaným osobám, zákaz manipulace se všemi mechanismy nesloužícími k provádění prací.
- Zkontroluje se montážní pracoviště s ohledem na event. překážky bránící rychlému opuštění pracoviště. Provede se rozmístění hasících přístrojů a únikových žebříků dle pokynů provozovatele.
- Bezpečnostní a požární technik provozovatele stanoví rozsah bezpeč. opatření mimo rámec těchto pokynů ve smyslu provozně technických pravidel organizace provozovatele.
- Bezprostředně před zahájením vydá vedoucí akce písemný příkaz k provedení prací ve smyslu ČSN 05 0601 čl. 3.6.2 - obsahující veškerá bezpečnostní opatření v průběhu akce a po jejím ukončení.
- V průběhu prací zajišťuje dodavatel stavby trvalý rozbor ovzduší na pracovišti s ohledem na přípustné koncentrace ovzduší z hlediska možnosti požáru nebo výbuchu.
- Mezi vedoucím akce a ved. montáž. skupiny musí být zajištěno trvalé spojení (např. telefonické).
- Při pracích s jiskřivým nářadím v prostorech s nebezpečím výbuchu si dodavatel zajistí požární asistenci.

### 5.3 Požadavky protikoroze ochrany

Ropovod má stávající systém katodové ochrany.

## 6 PODMÍNKY PRO NAVRHOVANOU VÝSTAVBU

### 6.1 Požadavky na uvolnění místa výstavby

Vzhledem k tomu, že stavební práce budou prováděny v ochranném pásmu ropovodu nebude mít tato stavba žádné zvláštní požadavky z hlediska uvolnění místa stavby.

### 6.2 Údaje o omezení dosavadního provozu

Stavební činností nebude omezen provoz ropovodu.

### 6.3 Požadavky na podmiňující a vyvolané investice

Pro realizaci navrhované stavby není uvažováno s žádnými vyvolanými a podmiňujícími investicemi.

### 6.4 Údaje o zabezpečení hlavních energií

Potřebné energie (pohonné hmoty, a pod) pro výstavbu si zajišťuje dodavatel stavby.

## 7 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

Nebude potřeba dovézt zeminu.

## 8 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Při provádění stavby bude potřeba uložit zbytky betonových konstrukcí, asfaltové lepenky. Beton a ostatní zbytkový materiál, bude dodavatelem uloženo na řízenou skládku a doklad předán investorovi.

V případě havárie při montážních pracích musí dodavatel okamžitě informovat příslušného zástupce investora. Pak bude aktivován systém havarijní pohotovosti MERO ČR a.s.

**Před zahájením stavebních prací je dodavatel stavby povinen oznámit investorovi místo skládky, na kterou bude odvážen stavební materiál.**

## 9 POŽADAVKY POŽÁRNÍ OCHRANY

V průběhu stavby musí být dodržovány všechny předpisy z hlediska požárního zabezpečení zpracované provozovatelem ropovodu.

## 10 POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Po celou dobu výstavby je nutné postupovat tak, aby byl pokud možno co nejvíce eliminován negativní vliv stavebních prací na životní prostředí.

Zejména je nutné dodržovat následující zásady:

- a) Ochranu proti znečišťování přilehlých komunikací zřízením oklepových ploch před výjezdem stavebních strojů ze staveniště.
- b) Ochranu proti nadměrné prašnosti.
- c) Ochranu proti poničení vzrostlé zeleně.
- d) Ochranu proti znečišťování podzemních i povrchových vod.
- e) Ochranu proti nadměrnému hluku a vibracím.

## 11 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

Práce budou probíhat v oploceném areálu MERO ČR, ve kterém se nachází šachta. Není potřeba provádět zvláštní dopravní opatření.

## 12 POŽADAVKY NA ZÁVĚREČNÉ ÚPRAVY ÚZEMÍ

Po ukončení výstavby budou jednotlivé staveništní plochy zařízení staveniště vyklizeny a uvedeny do původního stavu.

## 13 PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY STAVBY

|                 |   |            |
|-----------------|---|------------|
| Zahájení stavby | : | Září 2022  |
| Ukončení stavby | : | Říjen 2022 |

## 14 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ

V následující kapitole je proveden popis návrhu úpravy střešní konstrukce a příslušných stávajících dílů. Návrh je informativní pro případného dodavatele stavby. Návrh popisuje jaké úpravy je potřeba provést. Záleží na dodavateli stavby jaký materiál a postup prací zvolí a dá do nabídky co je potřeba.

### 14.1 Stavební činnosti

1. *Sejmutí stávajícího hromosvodu*  
Ze stávající střeš bude odmontován stávající hromosvod tvořený páskovinou.
2. *Sejmutí madel a žebříků*  
Budou odmontovány všechna madla a žebřík s madly z vnější strany.
3. *Demontáž hlásiče vstupu do šachty*  
Budou odmontovány všechny hlásiče vstupu do šachty a odpojeny od systému.
4. *Demontáž betonového potěru šachty a odvoz na skládku*  
Stávající pochozí betonová vrstva bude z šachty odstraněna a beton odvezen na řízenou skládku

**MERO ČR, a.s.**

Rekonstrukce zastřešení

AŠ1 Nelahozeves

**Technická zpráva**

Strana 9z14

5. *Demontáž poklopů (5ks)*  
Budou demontovány všechny vstupní poklopy (5ks), se kterými se počítá na zpětné využití.
6. *Odstranění stávající lepenkové izolace*  
Bude odstraněna stávající lepenková izolace z celé plochy střech šachty. Izolace bude odvezena na řízenou skládku jako nebezpečný odpad.
7. *Úprava povrchu stávajících nosných panelů - příprava pro pokládku PVC fólie*  
Protože není jasné jaký je stav betonových panelů pod stávající izolací, předpokládá se, že bude potřeba provést vyrovnaní plochy před pokládkou nové izolace. Je navrženo použití cementové malty, případně materiál, který doporučuje dodavatel izolační fólie. Předpokládá se, že bude potřeba vyspravit cca 20% plochy.
8. *Oprava povrchu stávajících nosných panelů boční strana pomocí malty na opravu betonu.*  
Bude provedena oprava stěn šachty nad terénem po celém obvodu opravou cementovou maltou. Doporučujeme některý materiál od firmy BASF (např. EMACO Nanocrete AP + EMACO® Nanocrete R2). Možné použít i materiál od firmy SIKA stejné kvality.
9. *Pokládka nové izolace (doporučena PVC fólie)*  
Pro zajištění dlouhodobé ochrany armaturní šachty před dešťovou vodou je navrženo použití speciální PVC fólie. Je možné použít fólii zaručující životnost min. 50 let. Doporučujeme výrobky firem Fatra, Sika apod.  
Vlastní technologie pokládky vyplývá z technologických postupů příslušného výrobku. To samé se týká i případných ochranných vrstev PVC fólie.
10. Výměna stávající ocelové okapničky za novou po celém obvodu – materiál pozink
11. *Pokládka nové betonové vrstvy z vodostavebního betonu*  
Na izolační vrstvu je navržena ochrana z betonové směsi vyztužené armovací KARI sítí rozměrů 6x150x150. Tloušťka je na okrajích navržena 5cm a ve středu 10 cm. Spád desky je 1,5%. Navržen je beton C25/30 XF1. Pracovní spára bude utěsněna proti vnikání dešťové vody těsníci páskami např. Aquastop a vrch spáry bude utěsněn silikónovou výplní.  
Doporučujeme osadit do betonu montážní šrouby pro zpětnou montáž madel a žebříku.
12. Vrchní nátěr betonové konstrukce - hydrofobizační
13. *Úprava vstupů do šachty pro osazení stávajících poklopů*  
V rámci betonáže střechy se vytvoří podkladní sokl (věnec) pro umístění vstupního poklopu. Sokl se navržen rozměrů 10x10 cm. Horní hrana musí být vodorovná. Detail napojení PVC fólie a vlastního poklopu navrhne dodavatel stavby podle detailů výrobce fólie.
14. *Osazení poklopů*  
Na betonový věnec se nasadí stávající poklop. V případě potřeby si dodavatel stavby stávající poklop upraví dle potřeby. Poklop musí být funkční a nesmí jím protékat dešťová voda do šachty.
15. *Zpětná montáž hlásiče vstupu do šachty*  
Po osazení poklopu budou opět namontovány hlásiče vstupu do šachty.

**16. Montáž nového hromosvodu**

Bude namontován nový hromosvod v místě stávajícího a napojen na uzemnění. Použita bude pásovina 30x3 FeZn včetně upevňovacích prvků.

**17. Případná úprava a zpětná montáž madel včetně žebříku.**

Nakonec bude provedena zpětná montáž madel a žebříku. Případnou úpravu si provede dodavatel stavby dle konečných potřeb.

**Madla a žebřík budou opatřeny dle předpisu o bezpečnosti žlutými pruhy.**

**14.2 Bezpečnost práce**

Veškeré elektrické zařízení a ochrany proti blesku bude montováno pracovníky s příslušným oprávněním. Při práci na elektrickém zařízení je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy.

**14.3 Odvodnění**

Není potřeba zvláštních opatření.

**15 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ**

Výkony pro zřízení staveniště obsahují dodávání, zřízení, vytyčení, zbourání a odstranění stavebních zařízení, které jsou potřebné ke zřízení stavby.

V tom jsou obsaženy přípravné práce a obnovení pracovních, stavebních a skladovacích prostor.

Zařízení staveniště obsahuje veškeré stroje, přístroje, nářadí, dopravní značky, zábrany, přístřešky, stavební kontejnery, telefon atd., které jsou potřebné k věcnému a včasnému poskytování výkonů.

**Pro zřízení staveniště nejsou od objednatele k dispozici žádné plochy. Dodavatel stavby si plochy pro zřízení staveniště a mezideponie zajišťuje v rámci stavby na vlastní náklady. Tzn, že je potřeba, aby si tyto náklady zahrnul do celkové ceny stavby. MERO ČR vlastní pouze oplocený pozemek, na kterém je šachta a elektrodomek, příjezdní cestu k oplocení. Proto si dodavatel zajistí na své náklady vstupy na okolní pozemky i s náhradou škod.**

Hlavními částmi stavebního zařízení jsou:

- sanitární zařízení (mobilní chemické toalety) musí být zřízeny v každé stanici/armaturní stanici,
- zásobování el. proudem,
- odvoz odpadu,
- údržba všech příjezdových cest během stavby a uvedení do původního stavu těchto silnic po ukončení stavby,
- vybudování, odstranění a obnovení zpevněných ploch k umístění kontejneru a skladovacích prostor.

Je třeba dbát na to, aby se kancelářská a sanitární zařízení denně čistila.

## 16 FOTO



**MERO ČR, a.s.**  
Rekonstrukce zastřešení  
AČ1 Nalobovce

**Technická zpráva**

Strana 12z14



**MERO ČR, a.s.**  
Rekonstrukce zastřešení  
AŠ1 Nelahozeves

**Technická zpráva**

Strana 13z14





**Stavba:** OPRAVA ŠACHET  
**Skupina objektů:** AS1 Nelahozeves

| Poř.č. | Položka | Popis |  | Cena |
|--------|---------|-------|--|------|
|--------|---------|-------|--|------|

**REKAPITULACE**

/ceny jsou v Kč bez DPH/

AS1 Nelahozeves

487 490,00 Kč

vedlejší náklady (cestovné, diety, atd)

**Celková cena**

**487 490 Kč**

## Výkaz výměr rev.1

**Stavba:** OPRAVA ŠACHET ROPOVODU  
**Skupina objektů:** AS1 Nelahozeves  
**Objekt:** AS1 Nelahozeves

| Poř.č.     | Položka | Popis                                                                                                                                                           | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena              |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-------------------|
| <b>003</b> |         | <b>Svislé konstrukce</b>                                                                                                                                        |     |        |            | <b>285 170 Kč</b> |
| 1          |         | Krycí beton demontáž a uložení na skládku                                                                                                                       | m3  | 9,00   | 5 100,00   | 45 900 Kč         |
| 2          |         | Krycí beton dodávka včetně případného bednění                                                                                                                   | m3  | 8,00   | 6 720,00   | 53 760 Kč         |
| 3          |         | Odstanění izolace                                                                                                                                               | m2  | 90,00  | 275,00     | 24 750 Kč         |
| 4          |         | Dodávka a montáž nové izolace včetně potřebných ochranných vrstev dle technologického postupu                                                                   | m2  | 90,00  | 1 250,00   | 112 500 Kč        |
| 5          |         | Kari síť 6x150x150                                                                                                                                              | m2  | 90,00  | 205,00     | 18 450 Kč         |
| 6          |         | Odstanění části panelů řezáním betonových konstrukcí                                                                                                            | kpl | 2,00   | 1 600,00   | 3 200 Kč          |
| 7          |         | Těsnění pracovní spáry                                                                                                                                          | m   | 7,50   | 580,00     | 4 350 Kč          |
| 8          |         | Okapnička - pozink                                                                                                                                              | m   | 42,00  | 530,00     | 22 260 Kč         |
| <b>006</b> |         | <b>Úpravy povrchu</b>                                                                                                                                           |     |        |            | <b>36 630 Kč</b>  |
| 9          |         | Uprava povrchu šachty správkovou maltou - odhad                                                                                                                 | m2  | 18,00  | 780,00     | 14 040 Kč         |
| 10         |         | Uprava bočních stěn spiropanelu opravnou maltou - odhad                                                                                                         | m2  | 18,00  | 780,00     | 14 040 Kč         |
| 11         |         | Vrchní nátěr nového betonu (hydrofobizační)                                                                                                                     | m2  | 90,00  | 95,00      | 8 550 Kč          |
| <b>767</b> |         | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                    |     |        |            | <b>130 890 Kč</b> |
|            |         | <i>Položky obsahují cenu za montáž a dodávku zámečnických konstrukcí. Do jedn. cen zakalkulovat veškerý pomocný a spojovací materiál a veškerou manipulaci.</i> |     |        |            |                   |
|            |         | <i>Povrchová úprava nezabet. oc. prvků - žárové zinkování tl. 85mikronů.</i>                                                                                    |     |        |            |                   |
| 12         |         | Demontáž a montáž madel                                                                                                                                         | ks  | 10,00  | 5 200,00   | 52 000 Kč         |
| 13         |         | Demontáž a montáž hlídání vstupu do šachty                                                                                                                      | ks  | 5,00   | 1 028,00   | 5 140 Kč          |
| 14         |         | Demontáž a montáž poklopů                                                                                                                                       | ks  | 5,00   | 3 978,00   | 19 890 Kč         |
| 15         |         | Demontáž a montáž hromosvodu                                                                                                                                    | m   | 50,00  | 778,00     | 38 900 Kč         |
| 16         |         | Demontáž a montáž vnějšího žebříku                                                                                                                              | ks  | 1,00   | 5 840,00   | 5 840 Kč          |
| 17         |         | Nátěr ocelových konstrukcí                                                                                                                                      | kpl | 1,00   | 9 120,00   | 9 120 Kč          |
|            |         | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                         |     |        |            | <b>34 800 Kč</b>  |
| 18         |         | Přípravné práce                                                                                                                                                 | kpl | 1,00   | 5 000,00   | 5 000 Kč          |
| 19         |         | Náklady na vybavení staveniště                                                                                                                                  | kpl | 1,00   | 9 000,00   | 9 000 Kč          |
| 20         |         | Náklady na dopravu                                                                                                                                              | kpl | 1,00   | 2 800,00   | 2 800 Kč          |
| 21         |         | Ostání provozní náklady                                                                                                                                         | kpl | 1,00   | 5 000,00   | 5 000 Kč          |
| 22         |         | Skládkovné                                                                                                                                                      | kpl | 1,00   | 13 000,00  | 13 000 Kč         |
|            |         | <b>Objekt celkem</b>                                                                                                                                            |     |        |            | <b>487 490 Kč</b> |

## **Rozsah předání a převzetí „Průvodně technické dokumentace“ a dokumentace skutečného provedení**

### **Rekonstrukce zastřešení AŠ1 Nelahozeves**

Zhotovitel se zavazuje odevzdat zároveň s dílem i jedno vyhotovení tzv. průvodně technické dokumentace k realizaci díla v tištěné a elektronické podobě, která bude obsahovat tyto náležitosti:

- a) Prohlášení zhotovitele stavby o jakosti a kompletnosti díla
- b) Prohlášení o vlastnostech (o shodě) na veškeré ocelové konstrukce – armovací KARI síť, pozinkovanou pásovinu pro hromosvod
- c) Prohlášení o vlastnostech (o shodě) na speciální PVC fólie pro zajištění dlouhodobé ochrany armaturní šachty před dešťovou vodou
- d) Prohlášení o shodě na beton třídy C 25/30 XF1 pro pokládku nové betonové vrstvy z vodostavebního betonu
- e) Prohlášení o shodě na cementovou maltu pro opravu stěn šachty a střešních panelů
- f) Zprávu o revizi hromosvodů a uzemnění
- g) Doklad o řádném uložení výzisku na skládku

Dále bude odevzdána **dokumentace skutečného provedení díla** se zakreslenými případnými změnami podle skutečného stavu provedených prací, oproti dokumentaci pro výběr zhotovitele (dále jen DVZ). Tato dokumentace bude předána ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednoho vyhotovení v elektronické podobě, které bude opatřeno čísly výkresů dle směrnice MERO ČR, a.s. (Pravidla pro výkresovou dokumentaci). Akceptované formáty word, excel, pdf a výkresy ve formátu **dwg** (dále jen „**dokumentace k dílu**“).