

Místo realizace stavby:	Pokládka PVC : Poliklinika Pod Marjánkou
Zhotovitel:	Praha 6
Zpracováno dne: 21.9.2022	MVM Stav, s.r.o.

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem bez DPH
1	Demontáž koberce vč. soklu	m2	68,33		
2	Lokální oprava betonové podlahy	m2	2,00		
3	Oprava stěn po demomontáži soklu	bm	36,40		
4	Obroušení a vyčištění betonového podkladu	m2	56,36		
5	Neřředěná penetrace podkladu povlakových podlah	m2	56,36		
6	Montáž nivelační stěrky	m2	56,36		
7	Lepení pásů povlakových	m2	56,36		
8	Podlahovina PVC AMBIENT EDITH (zátěžové)	m2	68,33		
9	Lišty PVC vč .montáže	bm	36,40		
10	Doprava po Praze , PVC ...ostatní materiál (dodávka)	hod	6,00		
11	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,00		
12	Úklid pracoviště	hod	2,00		
CELKEM bez DPH					84 419,22

